

工事数量総括表（当初）

課 長 リーダー 審査 設計者			
工 事 名	（都市公園）岩殿山公園災害復旧工事		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	大月市賑岡町強瀬地内		
河川名、路線名等	（都市公園）岩殿山公園		
事 業 名			
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >		
	1号箇所 復旧延長 L=9.4m 吹付法枠工(F300-1500×1500) L=131m 枠内吹付工(植生基材吹付) A=66m ² 、鉄筋挿入工(D19 L=2.5m) 14本 2号箇所 復旧延長 L=41.7m 土工 一式、吹付法枠工(F300-1500×1500) L=358m 枠内吹付工(植生基材吹付) A=181m ² 、鉄筋挿入工(D19 L=3.0m) 44本、 鉄筋挿入工(D19 L=3.5m) 34本、路側溝ブロック積工 A=34m ² 3号箇所 水道施設復旧 一式		
	< 実施・変更 >		
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由			
単 価 地 区			
適 用 年 版			
適 用 工 種			
施 工 地 域 区 分		コンクリート 運搬費加算額	
冬 期 係 数			
工 期 着 手		完 成	
積雪寒冷地等級			
事 務 所 名	(06) 大月市		
課 名	(06) 産業観光課		
備 考			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
園路復旧		1 式			
1号箇所		1 式			
法枠工		1 式			
吹付枠工 F300-1500×1500[市場単価]	131	m			
吹付枠工 着色顔料(茶・黒)	118	k g			
吹付枠工 植生基材吹付[市場単価] 厚5 c m	66	m 2			
アンカー工 SD345 D19 L=2.5m		1 式			
削孔(アンカー) 90 L=2.5m	29	m			
鉄筋挿入 D19 L=2.5m	14	本			
グラウト注入	0.3	m 3			
頭部締付処理	14	組			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場（アンカー）	161	空m 3			
ボーリングマシン移設	3	回			
植生工		1式			
植生マット	225	m 2			
丸太柵工 横木 L=2.0m、杭木 L=1.0m	66	m			
2号箇所		1式			
土工（法面工、ブロック積工、水路工）		1式			
掘削・床掘り	441	m 3			
路床盛土（発生土）	28	m 3			
埋戻し（発生土）	20	m 3			
法面整形	148	m 2			
残土積込・運搬（3号箇所含む） 現場仮置場 残土処分場	392	m 3			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分（3号箇所含む）	392	m ³			
法枠工（上部斜面）		1式			
吹付枠工 ラス張工[市場単価]	138	m ²			
吹付枠工 F300-1500×1500[市場単価]	171	m			
吹付枠工 着色顔料（茶・黒）	153	k g			
吹付枠工 植生基材吹付[市場単価] 厚5 c m	86	m ²			
アンカー工（上部斜面） SD345 D19 L=3.0m		1式			
削孔（アンカー） 90 L=3.0m	114	m			
鉄筋挿入 D19 L=3.0m	44	本			
グラウト注入	1	m ³			
頭部締付処理	44	組			
足場（アンカー）	366	空m ³			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボーリングマシン移設	3	回			
法枠工（下部斜面）		1式			
吹付枠工 ラス張工[市場単価]	151	m ²			
吹付枠工 F300-1500×1500[市場単価]	187	m			
吹付枠工 着色顔料（茶・黒）	168	k g			
吹付枠工 植生基材吹付[市場単価] 厚5 c m	95	m ²			
アンカー工（下部斜面） SD345 D19 L=3.5m		1式			
削孔（アンカー） 90 L=3.5m	105	m			
鉄筋挿入 D19 L=3.5m	34	本			
グラウト注入	1	m ³			
頭部締付処理	34	組			
足場（アンカー）	362	空m ³			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボーリングマシン移設	3	回			
路側コンクリートブロック積工 (下部 1:0.4) 化粧ブロック、裏込コンクリート t=10cm		1式			
コンクリートブロック基礎	26	m			
裏込砕石 (再生クラッシャーラン(40-0))	5	m ³			
ブロック積工 (化粧ブロック) 裏込コンクリート t=10cm	34	m ²			
天端コンクリート	25	m			
側溝工		1式			
側溝工 (U字溝 240×240)	36	m			
暗渠排水管 (200) 内面平滑管	23	m			
コンクリート埋戻し 18-8-40BB	1	m ³			
3号箇所 (水道施設工)		1式			
ポンプ施設工		1式			

** 本工事費 **

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ施設設置工 材工共	1	式			
ポンプ小屋設置工 材工共	1	式			
送水管敷設工		1式			
送水管設置(40A) 凍結防止用75mm径ポリ管	100	m			
端末継手設置 W40 材工共	2	箇所			
配管支持杭設置 SUS304製(2.3m径)	43	箇所			
** 直接工事費 **					
運搬費		1式			
運搬費		1式			
運搬費		1式			
資材等運搬費	1	式			
共通仮設費(率分)		1式			

**** 本工事費 ****

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費		1式			
** 工事原価 **					
一般管理費等		1式			
契約保証費		1式			
** 一般管理費等計 **					
** 工事価格 **					
** 工事価格計 **					
消費税・地方消費税額		1式			
** 設計請負工事費 **					