

# 工事数量総括表（当初）

課長      リーダー      審査      設計者			
<b>工事名</b>	市道川津畑六ツ原線（川津畑橋）耐震補強・補修工事		
		建設リサイクル法	対象工事
<b>工事場所</b>	大月市七保町瀬戸地内		
<b>河川名、路線名等</b>	市道川津畑六ツ原線		
<b>事業名</b>	社会資本整備総合交付金事業		
<b>設計請負工事費 （消費税込み）</b>		変更による増減額	
<b>設計工事価格 （消費税抜き）</b>		変更による増減額	
<b>請負工事費 （消費税込み）</b>		変更による増減額	
<b>工事価格 （消費税抜き）</b>		変更による増減額	
<b>最終請負工事費 （消費税込み）</b>		単品スライド適用 による増減額	
<b>最終請負工事費 計 算 式</b>			

工 事 概 要	<認可・実施>		
	川津畑橋耐震補強・補修工事 当板補強工 一式、ゲルバー連結工 一式 制震装置設置工 一式（免震ダンパー設置工、座屈拘束ブレース設置工） 支承取替工 一式、沓座縁端拡幅工 一式、検査路設置工 一式 補修工 一式（防護柵嵩上げ工、断面修復工、塗装塗替え工、伸縮装置取替え工）		
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由	<実施・変更>		
単 価 地 区			
適 用 年 版			
適 用 工 種			
施工地域区分		コンクリート 運搬費加算額	
冬 期 係 数			
工 期 着 手		完 成	
積雪寒冷地等級			
事 務 所 名	(06) 大月市		
課 名	(06) 建設課		
備 考			

**\*\* 本工事費 \*\***

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>** 本工事費 **</b>					
道路修繕		1 式			
工場製作工		1 式			
桁補強材製作工		1 式			
製作加工	1	式			
<b>** 直接工事費 (工場製作) **</b>					
間接労務費		1 式			
<b>** 純工事費 (工場製作) **</b>					
工場管理費		1 式			
<b>** 工場原価 **</b>					
工場製品輸送工		1 式			
輸送工		1 式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
輸送					
	15.234	t			
橋梁補修・補強工（川津畑橋）					
		1式			
当て板補強工					
		1式			
鋼桁孔明工 24.5					
	2,324	本			
芯出し素地調整工					
	41	m <sup>2</sup>			
高力ボルト本締工					
	2,340	本			
現場溶接工					
	47	m			
補強部材取付 当板					
	4.2	t			
ゲージ連結工					
		1式			
鋼桁孔明工 24.5					
	604	本			
芯出し素地調整工					
	10	m <sup>2</sup>			
高力ボルト本締工					
	980	本			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
補強部材取付工 鉄筋-連結	0.9	t			
床版・地覆コンクリート工（夜間施工） ck=24N/mm <sup>2</sup> 超速硬Co	2	m <sup>3</sup>			
型枠工（夜間施工）	11	m <sup>2</sup>			
鉄筋工（夜間施工） SD345 D16	0.21	t			
鉄筋工（夜間施工） SD345 D13	0.09	t			
ガス切断・仕上げ工	26	m			
ボルト穴埋工	4	本			
床版撤去工（夜間施工）	10	m <sup>2</sup>			
2次破碎工	1.8	m <sup>2</sup>			
廃材運搬 鉄筋Co塊	2	m <sup>3</sup>			
廃材処理 鉄筋Co塊	2	m <sup>3</sup>			
仮支持材工	3.9	t			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側径間引込工（夜間施工）		日			
制震装置設置工		1式			
ダンパ-本体取付工	4	基			
座屈拘束プレート取付工 既設撤去 ガセット改造 プレス設置	10	本			
近接計測 桁連結部含む	4	組			
鋼桁孔明工 24.5	128	本			
高力ボルト本締工	624	本			
補強部材取付工 ダンパ-ブラケット	1.6	t			
防護プレート樹脂材 エポキシ樹脂	10	kg			
支承取替え工		1式			
支承取替工 支承材料費以外全て含む 仮ブラケット設置、アッカー材工、無収縮材等	4	基			
鉄筋探査	3	m <sup>2</sup>			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋座縁端拡幅工		1 式			
コンクリート工 ck=24N/mm <sup>2</sup>	2	m <sup>3</sup>			
型枠工	11	m <sup>2</sup>			
支保工 パイプ架-ト ( 40kN/m <sup>2</sup> )	6	空m <sup>3</sup>			
鉄筋工 D13	0.136	t			
コンクリート削孔工 29 x 0.295m	48	本			
アカー工 D19 x 0.285	48	本			
フビシツク	7	m <sup>2</sup>			
鉄筋探査	7	m <sup>2</sup>			
橋梁補修工		1 式			
検査路取付工	1.053	t			
排水管改築工	4	箇所			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵嵩上げ工	138	m			
断面修復工	1	橋			
塗装塗替工 (RC- ) 桁、脚	193	m <sup>2</sup>			
塗膜廃材運搬	9,800	k g			
塗膜廃材処理	9,800	k g			
塗装塗替工 (RC- )外無 桁、脚	115	m <sup>2</sup>			
塗装塗替工 (RC- ) 高欄部	176	m <sup>2</sup>			
伸縮装置取替工 (夜間施工)	6	m			
橋梁補修工 (舗装工)		1 式			
Co舗装版切断	12	m			
Co舗装版取壊し	0.5	m <sup>3</sup>			
廃材運搬 鉄筋Co塊	0.5	m <sup>3</sup>			



＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材処理 無筋Co塊	0.5	m <sup>3</sup>			
コンクリート舗装（夜間施工） ck=24N/mm <sup>2</sup> 超速硬Co	0.5	m <sup>3</sup>			
舗装版切断（As版） t=5cm	3	m			
舗装版破砕（As版） t=5cm	13	m <sup>2</sup>			
廃材運搬 As塊	0.7	m <sup>3</sup>			
廃材処理 As塊	0.7	m <sup>3</sup>			
表層工 As舗装 t=5cm	13	m <sup>2</sup>			
不陸整正工 M-30 t=3cm	13	m <sup>2</sup>			
スクラップ鋼材運搬 4t車 3回運搬	1	式			
スクラップ鋼材控除	8.4	t			
足場工		1式			
吊足場（上部工用）	1	式			

**\*\* 本工事費 \*\***

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吊足場（橋脚用）	1	式			
単管足場（橋台用）	1	式			
交通管理工		1式			
交通誘導警備員（昼間施工）	1	式			
交通誘導警備員（夜間施工）	1	式			
<b>** 直接工事費 **</b>					
共通仮設費（率分）		1式			
<b>** 共通仮設費計 **</b>					
<b>** 純工事費 **</b>					
現場管理費		1式			
<b>** 架設工事原価 **</b>					
<b>** 工事原価 **</b>					

**\*\* 本工事費 \*\***

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等		1式			
契約保証費		1式			
<b>** 一般管理費等計 **</b>					
<b>** 工事価格 **</b>					
<b>** 工事価格計 **</b>					
消費税・地方消費税額		1式			
<b>** 設計請負工事費 **</b>					

# 設 計 図 面 の 省 略

設計図面は、受注者閲覧 / 契約および支出負担行為伺い  
添付の図面（参考図面を除く）と同等。