

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 社会資本整備総合交付金事業

河川路線名

工事場所名 大月市猿橋町殿上地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料 (当 初)

課長 リーダー 審査 設計者			
工 事 名	管渠布設工事の6（4-2処理分区）		
	建設リサイクル法		対象工事
工 事 場 所	大月市猿橋町殿上地内		
河川名、路線名等			
事 業 名	社会資本整備総合交付金事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	管路施設延長 L = 212.35m 排水面積 A = 0.67ha (補助分) 硬質塩化ビニル管 φ200 路線延長L=212.35m 管渠延長L=206.11m 0号マンホールの 7基 楕円マンホールの 1基 公共汚水樹・取付管設置 9箇所 付帯工 1式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手			完 成		
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正					
事 務 所 名	(06) 大月市				
課 名	(06) 地域整備課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路 補助分		1 式			
管きょ工（開削）		1 式			
管路土工		1 式			
管路掘削	549	m 3			第0001号工種明細書
管路掘削	34	m 3			第0002号工種明細書
管路掘削 軟岩	16	m 3			第0003号工種明細書
管路埋戻（RC-40）	393	m 3			第0004号工種明細書
管路埋戻（RC-40）	50	m 3			第0005号工種明細書
発生土運搬 現場→仮置場	487	m 3			第0006号工種明細書
発生土運搬 現場→仮置場	45	m 3			第0007号工種明細書
発生土運搬（昼間施工） 仮置場→残土処分地（甲州碎石）	532	m 3			第0008号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処分費 民間処分地（甲州砕石）					
	957	t			第0009号工種明細書
管布設工					
		1 式			
硬質塩化ビニル管 φ 200					
	206	m			第0010号工種明細書
可とう性マンホール継手 φ 200					
	15	個			第0011号工種明細書
埋設標識シート 幅150 2倍折込 茶色					
	204	m			第0012号工種明細書
管基礎工					
		1 式			
砂基礎 塩ビφ 200 掘削幅0.95m					
	195	m			第0013号工種明細書
砂基礎 塩ビφ 200 掘削幅1.15m					
	9	m			第0014号工種明細書
管路土留工					
		1 式			
たて込み簡易土留					
	1	式			第0015号工種明細書
マンホール工					
		1 式			
組立マンホール工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立0号マンホール No.19-3-2 鉄蓋T-25 転落防止梯子付	1	箇所			第0016号工種明細書
組立0号マンホール No.19-3-3 鉄蓋T-25 転落防止梯子付	1	箇所			第0017号工種明細書
組立0号マンホール No.19-3-4 鉄蓋T-25 転落防止梯子付	1	箇所			第0018号工種明細書
組立0号マンホール No.19-3-5 鉄蓋T-25 転落防止梯子付	1	箇所			第0019号工種明細書
組立0号マンホール No.19-3-6 鉄蓋T-25 転落防止梯子付	1	箇所			第0020号工種明細書
組立0号マンホール No.19-3-7 鉄蓋T-25 転落防止梯子付	1	箇所			第0021号工種明細書
組立楕円マンホール No.19-3-8 鉄蓋T-25 転落防止梯子付	1	箇所			第0022号工種明細書
組立0号マンホール No.19-3-9 鉄蓋T-25 転落防止梯子付	1	箇所			第0023号工種明細書
組立1号マンホール No.20-1-1 インパートのみ	1	箇所			第0024号工種明細書
内副管200-150 0.66m	1	箇所			第0025号工種明細書
取付管およびます工		1 式			
管路土工		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					
	35	m 3			第0026号工種明細書
管路埋戻 (RC-40)					
	14	m 3			第0027号工種明細書
発生土運搬 現場→仮置場					
	35	m 3			第0028号工種明細書
発生土運搬 (昼間施工) 仮置場→残土処分地 (甲州砕石)					
	35	m 3			第0029号工種明細書
発生土処分費 民間処分地 (甲州砕石)					
	63	t			第0030号工種明細書
ます設置工					
		1 式			
ます 200-100-100					
	8	箇所			第0031号工種明細書
ます 200-150-150					
	1	箇所			第0032号工種明細書
鋳鉄製防護ハット φ 200用 市章入り					
	1	組			第0033号工種明細書
取付管布設工					
		1 式			
取付管 φ 100					
	8	箇所			第0034号工種明細書
取付管 φ 150					
	1	箇所			第0035号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
可とう性マンホール継手 φ 150	1	個			第0036号工種明細書
埋設標識シート 幅150 2倍折込み 茶色	46	m			第0037号工種明細書
付帯工		1 式			
舗装撤去工		1 式			
舗装版切断 As版 15cm t 30cm	483	m			第0038号工種明細書
舗装版切断 As版 t 15cm	2	m			第0039号工種明細書
舗装版破砕 As版 t=20cm	226	m 2			第0040号工種明細書
舗装版破砕 As版 t 15cm	253	m 2			第0041号工種明細書
廃材運搬（As塊） 現場→仮置場	70	m 3			第0042号工種明細書
廃材運搬（As塊）（昼間施工） 仮置場→再資源化施設	70	m 3			第0043号工種明細書
廃材処分費（As塊） 再資源化施設	70	m 3			第0044号工種明細書
濁水運搬（昼間施工） 2t車 L=53.0km	2.2	m 3			第0045号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水処理					
	2.2	m 3			第0046号工種明細書
舗装仮復旧工（国道As舗装）					
		1 式			
下層路盤 RC-40 t=20cm					
	251	m 2			第0047号工種明細書
基層 再生密粒度As(13) t=5cm					
	251	m 2			第0048号工種明細書
表層 再生密粒度As(13) t=5cm					
	251	m 2			第0049号工種明細書
舗装仮復旧工（国道As舗装）（工事完了時）					
		1 式			
基層 再生密粒度As(13) t=5cm					
	226	m 2			第0050号工種明細書
表層 再生密粒度As(13) t=5cm					
	226	m 2			第0051号工種明細書
舗装本復旧工（市道As舗装）					
		1 式			
下層路盤 RC-40 t=15cm					
	1	m 2			第0052号工種明細書
上層路盤 M-40 t=15cm					
	1	m 2			第0053号工種明細書
表層 再生密粒度As(13) t=5cm					
	1	m 2			第0054号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工		1 式			
熔融式区画線 白 実線 幅15cm	8	m			第0055号工種明細書
熔融式区画線 白 実線 幅20cm 文字（追突注意）	50	m			第0056号工種明細書
試掘工		1 式			
試掘工 L1.5m×W1.5m×平均H0.8m	2	箇所			第0057号工種明細書
試掘工 L1.5m×W1.5m×平均H3.0m	5	箇所			第0058号工種明細書
仮設工		1 式			
交通管理工		1 式			
交通誘導警備員	1	式			第0059号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
運搬費		1 式			
運搬費		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費					
		1 式			
仮設材運搬費					
	1	式			第0060号工種明細書
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税・地方消費税額					
		1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊					
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削 Y103W2DV51 I					第0001号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道]					
	1	m 3			第0 -0001号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
管路掘削 Y103W2DV51 I					第0002号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道]					
	1	m 3			第0 -0003号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
管路掘削 軟岩 Y103W2DV51 I					第0003号工種明細書
掘削 軟岩 片切掘削					
	1	m 3			第0 -0005号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻 (RC-40) Y103W2DV51J					第0004号工種明細書
機械投入埋戻工 (バックホウ) [下水道] 再生クラッシャーラン レキ質土	1	m 3			第0 -0006号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
管路埋戻 (RC-40) Y103W2DV51J					第0005号工種明細書
機械投入埋戻工 (バックホウ) [下水道] 再生クラッシャーラン レキ質土	1	m 3			第0 -0008号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
発生土運搬 Y103W2DV51K					第0006号工種明細書
発生土運搬工 運搬距離 1 k m D I D地区なし	1	m 3			第0 -0009号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬 Y103W2DV51K					第0007号工種明細書
発生土運搬工 運搬距離 1 km D I D地区なし	1	m 3			第0 -0011号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
発生土運搬（昼間施工） Y103W2DV51K					第0008号工種明細書
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1	m 3			第0 -0012号施工単価表
土砂等運搬 標準 バックホ	1	m 3			第0 -0013号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
発生土処分費 Y103W2DV6VU					第0009号工種明細書
発生土処分費 民間処分地（甲州碎石）	1	t			
計	1	t			

工 種 明 細 書

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管 Y103W2DW6VN					第0010号工種明細書
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] 呼び径200mm	1	m			第0-0014号施工単価表
計	1	m			

可とう性マンホール継手 Y103W2DW4T8					第0011号工種明細書
可とう性マンホール継手 φ200	1	個			
計	1	個			

埋設標識シート Y103W2DW5CI					第0012号工種明細書
埋設標識シート 幅150 2倍折込 茶色	1	m			
計	1	m			

砂基礎 塩ビφ200 掘削幅0.95m Y103W2DX51X					第0013号工種明細書
砂基礎工(機械施工)[市場単価]	0.549	m ³			第0-0015号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂基礎 塩ビφ200 掘削幅1.15m Y103W2DX51X					第0014号工種明細書
砂基礎工（機械施工）[市場単価]	0.672	m ³			第0 - 0015号施工単価表
計	1	m			

たて込み簡易土留 Y103W2E052D					第0015号工種明細書
たて込み簡易土留材建込工（両側分） 掘削深 3．0 m以下	201	m			第0 - 0016号施工単価表
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） 掘削深 3．0 m以下	201	m			第0 - 0018号施工単価表
たて込み簡易土留材建込工（両側分） 掘削深 4．0 m以下	11	m			第0 - 0019号施工単価表
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） 掘削深 4．0 m以下	11	m			第0 - 0021号施工単価表
建込簡易土留 1 現場当り修理損耗費 H=3.0m	780	m ²			
建込簡易土留1現場当り修理損耗費 H=4.0m	80	m ²			
建込簡易土留賃料 H=3.0m		m ² ・日			
建込簡易土留賃料 H=4.0m		m ² ・日			
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立0号マンホール No.19-3-2 Y10402FX5AF					第0016号工種明細書
マンホール鉄蓋(受枠付),浮上防止機能付,かぎ付 φ600 T-25 転落防止梯子含まず	1	組			
マンホール鉄蓋用 転落防止梯子 φ600用	1	個			
調整器具 コマ型調整器具 調整高25mm	1	組			
マンホール鉄蓋用 無収縮モルタル 25kg入	1	袋			
調整リング 種 600*150	1	個			
0号マンホール 斜壁 種 600*750*600	1	個			
0号マンホール 管取付け壁 種 750*1800	1	個			
0号マンホール 底版 種	1	個			
組立マンホール設置工[市場単価] 0号 マンホール深さ2m超～3m以下	1	箇所			第0-0022号施工単価表
0号、1号用(種) 塩ビ管 200mm φ252	1	箇所			
インバート工(0号)	1	箇所			第0-0023号施工単価表
再生クラッシャーラン(40-0) RC-40	0.14	m ³			
計	1	箇所			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立0号マンホール No.19-3-3 Y10402FX5AF					第0017号工種明細書
マンホール鉄蓋(受枠付),浮上防止機能付,かぎ付 φ600 T-25 転落防止梯子含まず	1	組			
マンホール鉄蓋用 転落防止梯子 φ600用	1	個			
調整器具 コマ型調整器具 調整高25mm	1	組			
マンホール鉄蓋用 無収縮モルタル 25kg入	1	袋			
調整リング 種 600*100	2	個			
0号マンホール 斜壁 種 600*750*600	1	個			
0号マンホール 管取付け壁 種 750*1800	1	個			
0号マンホール 底版 種	1	個			
組立マンホール設置工[市場単価] 0号 マンホール深さ2m超～3m以下	1	箇所			第0-0022号施工単価表
0号、1号用(種) 塩ビ管 200mm φ252	1	箇所			
インバート工(0号)	1	箇所			第0-0023号施工単価表
再生クラッシャーラン(40-0) RC-40	0.14	m ³			
計	1	箇所			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立 0号マンホール No.19-3-4 Y10402FX5AF					第0018号工種明細書
マンホール鉄蓋(受枠付),浮上防止機能付,かぎ付 φ600 T-25 転落防止梯子含まず	1	組			
マンホール鉄蓋用 転落防止梯子 φ600用	1	個			
調整器具 コマ型調整器具 調整高25mm	1	組			
マンホール鉄蓋用 無収縮モルタル 25kg入	1	袋			
調整リング 種 600*50	1	個			
0号マンホール 斜壁 種 600*750*600	1	個			
0号マンホール 直壁 種 750*300	1	個			
0号マンホール 管取付け壁 種 750*1800	1	個			
0号マンホール 底板 種	1	個			
組立マンホール設置工[市場単価] 0号 マンホール深さ2m超～3m以下	1	箇所			第0-0022号施工単価表
0号、1号用(種) 塩ビ管 200mm φ252	1	箇所			
インバート工(0号)	1	箇所			第0-0023号施工単価表
再生クラッシャーラン(40-0) RC-40	0.14	m ³			
計	1	箇所			

工 種 明 細 書

頁0-0018

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
組立0号マンホール No.19-3-5 Y10402FX5AF					第0019号工種明細書
マンホール鉄蓋(受粹付),浮上防止機能付,かぎ付 φ600 T-25 転落防止梯子含まず	1	組			
マンホール鉄蓋用 転落防止梯子 φ600用	1	個			
調整器具 コマ型調整器具 調整高45mm	1	組			
マンホール鉄蓋用 無収縮モルタル 25kg入	1	袋			
調整リング 種 600*50	1	個			
0号マンホール 斜壁 種 600*750*600	1	個			
0号マンホール 直壁 種 750*300	1	個			
0号マンホール 管取付け壁 種 750*1800	1	個			
0号マンホール 底板 種	1	個			
組立マンホール設置工[市場単価] 0号 マンホール深さ2m超～3m以下	1	箇所			第0-0022号施工単価表
0号、1号用(種) 塩ビ管 200mm φ252	1	箇所			
インバート工(0号)	1	箇所			第0-0023号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0019

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン (40-0) RC - 40	0.14	m 3			
計	1	箇所			
A=1 夜間《委託労務不可》					

組立0号マンホール No.19-3-6 Y10402FX5AF					第0020号工種明細書
マンホール鉄蓋(受粹付),浮上防止機能付,かぎ付 φ600 T-25 転落防止梯子含まず	1	組			
マンホール鉄蓋用 転落防止梯子 φ600用	1	個			
調整器具 コマ型調整器具 調整高25mm	1	組			
マンホール鉄蓋用 無収縮モルタル 25kg入	1	袋			
調整リング 種 600*100	1	個			
0号マンホール 斜壁 種 600*750*600	1	個			
0号マンホール 直壁 種 750*300	1	個			
0号マンホール 管取付け壁 種 750*1800	1	個			
0号マンホール 底版 種	1	個			
組立マンホール設置工[市場単価] 0号 マンホール深さ2m超～3m以下	1	箇所			第0 -0022号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0020

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
0号、1号用 (種) 塩ビ管 200mm φ252	1	箇所			
インパート工 (0号)	1	箇所			第0 -0023号施工単価表
再生クラッシャーラン (40-0) RC - 4 0	0.14	m 3			
計	1	箇所			
A=1 夜間《委託労務不可》					

組立0号マンホール No.19-3-7 Y10402FX5AF					第0021号工種明細書
マンホール鉄蓋(受枠付),浮上防止機能付,かぎ付 φ600 T-25 転落防止梯子含まず	1	組			
マンホール鉄蓋用 転落防止梯子 φ600用	1	個			
調整器具 コマ型調整器具 調整高25mm	1	組			
マンホール鉄蓋用 無収縮モルタル 25kg入	1	袋			
調整リング 種 600*150	1	個			
0号マンホール 斜壁 種 600*750*600	1	個			
0号マンホール 直壁 種 750*300	1	個			
0号マンホール 管取付け壁 種 750*1800	1	個			

工 種 明 細 書

頁0-0021

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
0号マンホール 底板 種					
	1	個			
組立マンホール設置工[市場単価] 0号 マンホール深さ2m超～3m以下					
	1	箇所			第0-0022号施工単価表
0号、1号用(種) 塩ビ管 200mm φ252					
	1	箇所			
インバート工(0号)					
	1	箇所			第0-0023号施工単価表
再生クラッシャーラン(40-0) RC-40					
	0.14	m ³			
計					
	1	箇所			
A=1 夜間《委託労務不可》					

組立楕円マンホール No.19-3-8 Y10402FX5AF					第0022号工種明細書
マンホール鉄蓋(受枠付),浮上防止機能付,かぎ付 φ600 T-25 転落防止梯子含まず					
	1	組			
マンホール鉄蓋用 転落防止梯子 φ600用					
	1	個			
調整器具 コマ型調整器具 調整高25mm					
	1	組			
マンホール鉄蓋用 無収縮モルタル 25kg入					
	1	袋			
調整リング 種 600*150					
	2	個			
楕円マンホール 斜壁 種 600*600*900*600					
	1	個			

工 種 明 細 書

頁0-0022

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
楕円マンホール 直壁 種 600*900*600	1	個			
楕円マンホール 直壁 種 600*900*900	1	個			
楕円マンホール 管取付け壁 種 600*900*1200	1	個			
楕円マンホール 底版 種 600*900	1	個			
組立マンホール設置工[市場単価] 楕円(600×900)深さ3m超5m以下	1	箇所			第0-0027号施工単価表
0号、1号用(種) 塩ビ管 200mm φ252	1	箇所			
インパート工(楕円)	1	箇所			第0-0028号施工単価表
再生クラッシャーラン(40-0) RC-40	0.16	m ³			
計	1	箇所			
A=1 夜間《委託労務不可》					

組立0号マンホール No.19-3-9 Y10402FX5AF					第0023号工種明細書
マンホール鉄蓋(受枠付),浮上防止機能付,かぎ付 φ600 T-25 転落防止梯子含まず	1	組			
マンホール鉄蓋用 転落防止梯子 φ600用	1	個			
調整器具 コマ型調整器具 調整高25mm	1	組			

工 種 明 細 書

頁0-0023

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール鉄蓋用 無収縮モルタル 25kg入	1	袋			
調整リング 種 600*50	1	個			
0号マンホール 斜壁 種 600*750*600	1	個			
0号マンホール 直壁 種 750*1200	1	個			
0号マンホール 管取付け壁 種 750*1800	1	個			
0号マンホール 底版 種	1	個			
組立マンホール設置工[市場単価] 0号 マンホール深さ3m超～5m以下	1	箇所			第0 -0029号施工単価表
0号、1号用(種) 塩ビ管 200mm φ252	1	箇所			
インバート工(0号)	1	箇所			第0 -0023号施工単価表
再生クラッシャーラン(40-0) RC - 4 0	0.14	m 3			
計	1	箇所			
A=1 夜間《委託労務不可》					

組立1号マンホール No.20-1-1 Y10402FX5AF					第0024号工種明細書
インバート工(1号)	1	箇所			第0 -0030号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0024

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	1	箇所			
A=1 夜間《委託労務不可》					

内副管200-150 Y10402FX4TD					第0025号工種明細書
内副管継手 φ200-150	1	個			
内副管固定バンド	1	個			
ブレーションエンド直管 φ150 VU	0.07	本			
副管用90°曲管 φ150	1	個			
内副管取付工〔下水道〕 硬質塩化ビニル管φ150 段差1m以下	1	箇所			第0 - 0031号施工単価表
計	1	箇所			
A=1 夜間《委託労務不可》					

管路掘削 Y9042001001					第0026号工種明細書
機械掘削工（小型バックホウ）	1	m 3			第0 - 0032号施工単価表
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0025

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
管路埋戻 (RC-40) Y9042001002					第0027号工種明細書
機械投入埋戻工 (小型バックホウ) [下水道] 再生クラッシャーラン レキ質土	1	m 3			第0 -0034号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
発生土運搬 Y9042001003					第0028号工種明細書
発生土運搬工 運搬距離 1 km D I D地区なし	1	m 3			第0 -0009号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
発生土運搬 (昼間施工) Y103W2DV51K					第0029号工種明細書
積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m 3			第0 -0012号施工単価表
土砂等運搬 標準 バックホ	1	m 3			第0 -0013号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0026

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m 3			
*****						*****
発生土処分費						第0030号工種明細書
Y9042001004						
発生土処分費 民間処分地（甲州碎石）						
		1	t			
計						
		1	t			
*****						*****
ます						第0031号工種明細書
Y10422EW54H						
ます設置工（塩化ビニル製）市場単価 ます径 2 0 0 mm						第0 - 0035号施工単価表
		1	箇所			
計						
		1	箇所			
*****						*****
ます						第0032号工種明細書
Y10422EW54H						
ます設置工（塩化ビニル製）市場単価 ます径 2 0 0 mm						第0 - 0035号施工単価表
		1	箇所			
計						
		1	箇所			

工 種 明 細 書

頁0-0027

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製防護ハット Y10422EW54H					第0033号工種明細書
鋳鉄製防護ハット φ200用 市章入り	1	組			
計	1	組			

取付管 Y10422EX54I					第0034号工種明細書
取付管布設および支管取付工[市場単価] 管径 100mm	1	箇所			第0-0036号施工単価表
計	1	箇所			

取付管 Y10422EX54I					第0035号工種明細書
取付管布設および支管取付工[市場単価] 管径 150mm	1	箇所			第0-0037号施工単価表
計	1	箇所			

可とう性マンホール継手 Y103W2DW4T8					第0036号工種明細書
可とう性マンホール継手 φ150	1	個			
計	1	個			

工 種 明 細 書

頁0-0028

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標識シート Y10422EX54I					第0037号工種明細書
埋設標識シート 幅150 2倍折込 茶色	1	m			
計	1	m			
*****					*****
舗装版切断 Y10432EY485					第0038号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	1	m			第0 -0038号施工単価表
計	1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
舗装版切断 Y10432EY485					第0039号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0 -0039号施工単価表
計	1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0029

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 Y10432EY486					第0040号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m 2			第0 - 0040号施工単価表
計	1	m 2			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
舗装版破碎 Y10432EY486					第0041号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m 2			第0 - 0041号施工単価表
計	1	m 2			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
廃材運搬（As塊） Y10432EY448					第0042号工種明細書
土砂等運搬 小規模 ハックル	1	m 3			第0 - 0042号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0030

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材運搬（As塊）（昼間施工） Y10432EY448					第0043号工種明細書
積込（ルーズ） 破碎岩 土量50,000m3未満	1	m 3			第0 -0043号施工単価表
土砂等運搬 標準 バ ッ ク 	1	m 3			第0 -0044号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
廃材処分費（As塊） Y10432EY51K					第0044号工種明細書
処分費 As塊	1	m 3			
計	1	m 3			
*****					*****
濁水運搬（昼間施工） Y10432EY448					第0045号工種明細書
濁水運搬 2t 運搬距離L=53.0km DID区間有り	1	m 3			第0 -0045号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
濁水処理 Y10432EY51K					第0046号工種明細書
建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装切断）	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0031

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計		1	m 3			

下層路盤 Y10432F3438						第0047号工種明細書
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工		1	m 2			第0 - 0048号施工単価表
計		1	m 2			
		A=1 夜間《委託労務不可》				
計		1	m 2			

基層 Y10432F343B						第0048号工種明細書
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm		1	m 2			第0 - 0049号施工単価表
計		1	m 2			
		A=1 夜間《委託労務不可》				
計		1	m 2			

表層 Y10432F343B						第0049号工種明細書
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm		1	m 2			第0 - 0050号施工単価表
計		1	m 2			

工 種 明 細 書

頁0-0032

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
基層 Y10432F343B					第0050号工種明細書
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	1	m ²			第0-0049号施工単価表
計	1	m ²			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
表層 Y10432F343B					第0051号工種明細書
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	1	m ²			第0-0050号施工単価表
計	1	m ²			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
下層路盤 Y10432F343B					第0052号工種明細書
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工	1	m ²			第0-0051号施工単価表
計	1	m ²			

工 種 明 細 書

頁0-0033

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 夜間《委託労務不可》					

上層路盤 Y10432F3439					第0053号工種明細書
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工	1	m ²			第0-0052号施工単価表
計	1	m ²			
A=1 夜間《委託労務不可》					

表層 Y10432F343B					第0054号工種明細書
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	1	m ²			第0-0053号施工単価表
計	1	m ²			
A=1 夜間《委託労務不可》					

溶融式区画線 Y10432F443T					第0055号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線 15cm	1	m			第0-0054号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0034

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線 Y10432F443T					第0056号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算	1	m			第0-0055号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
試掘工 Y10432F443T					第0057号工種明細書
試掘工 1.5m×W1.5m×H0.8m	1	箇所			第0-0056号施工単価表
計	1	箇所			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
試掘工 Y10432F443T					第0058号工種明細書
試掘工 1.5m×W1.5m×H3.0m	1	箇所			第0-0060号施工単価表
計	1	箇所			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0035

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 Y90004PY001					第0059号工種明細書
交通誘導警備員 A		人・日			第0 - 0061号施工単価表
交通誘導警備員 B		人・日			第0 - 0062号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材運搬費 YZ112001004					第0060号工種明細書
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	5.4	t			第0 - 0063号施工単価表
仮設材等の積み込み，取卸し費 積み込み，取卸し（往復分）	5.4	t			第0 - 0064号施工単価表
計	1	式			

施 工 単 価 表

頁0-0036

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削工（バックホウ）[下水道] SK005	100	m 3			第0 -0001号施工
土木一般世話役		人			R9B241
普通作業員		人			R9B011
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0002号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 豪雪割増	=1 =1	豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX040 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	1	時間			第0 -0002号施工
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		時間			MA181
運転手（特殊）		人			R9B131
軽油 バトロール給油		L			TSX24

施 工 単 価 表

頁0-0037

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	≒1 ≒2 ≒1 =0 ≒1	クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 特殊運転手（人／h）標準＝省略 G 軽油（L／h）標準＝省略	≒0.17 ≒5.9	特殊運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
機械掘削工（バックホウ）[下水道] SK005	100	m 3			第0 -0003号施工
土木一般世話役		人			R9B241
普通作業員		人			R9B011
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		時間			SX040 第0-0004号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 豪雪割増	≒2 ≒1	豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0038

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 SX040 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準	1	時間			第0 -0004号施工
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次		時間			MA192
運転手（特殊）		人			R9B131
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	=2 =1 =1 =0 =1	クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 特殊運転手（人／h）標準＝省略 G 軽油（L／h）標準＝省略	=0.17 =8.6	特殊運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZA101 掘削							第0 -0005号施工単価 1 m 3 当り		
軟岩 機械構成比：		片切掘削 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次				バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次			MA234		
大型ブレーカ [油圧式]				大型ブレーカ [油圧式]			MC064		
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2 0 1 4				バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2 0 1 4			MA19S		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			R9B131		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									

当り

標準単価：

大月市

施 工 単 価 表

頁0-0041

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] SK025 再生クラッシャーラン レキ質土	100	m 3			第0 -0006号施工
土木一般世話役		人			R9B241
普通作業員		人			R9B011
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0	126.000	m 3			TCF04
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2 次基準		時間			SX040 第0-0002号施工単価表
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0007号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=1 =2 =5 =1	レキ質土 再生クラッシャーラン 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA185							第0 -0007号施工単価		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 3 当り		
タンパ（ランマ）賃料				タンパ（ランマ）賃料			KQ632		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0043

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] SK025 再生クラッシャーラン レキ質土	100	m 3			第0 -0008号施工
土木一般世話役		人			R9B241
普通作業員		人			R9B011
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0	126.000	m 3			TCF04
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 1 次基準		時間			SX040 第0-0004号施工単価表
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0007号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=2 =2 =5 =1	レキ質土 再生クラッシャーラン 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発生土運搬工 SK035 運搬距離 1 km D I D 地区なし	10	m 3			第0 -0009号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0010号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0044

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	10	m ³			
小計	1	m ³			
A ダンプトラック規格 B 積込機種 C 運搬状況による区分 D 運搬距離 (km) E タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=2 =3 =1 =1 =1	D I D地区なし 運搬距離 (km) 運搬路面状況 良好			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ダンプトラック運転 SX110 オンロード・ディーゼル	1	日			第0 -0010号施工
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			MA402
運転手 (一般)		人			R9B141
軽油 パトロール給油		L			TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			KP110
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) C 岩石割増 D 供用日当運転時間 (標準 = 省略) E 豪雪割増	=2 =1 =1 =0 =1	オンロード・ディーゼル 運搬路面状況 良好 岩石割増なし 供用日当運転時間 (標準 = 省略) 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0045

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F ダンプトラック（供用日／日） G 一般運転手（人／日） H 軽油（L／日） I タイヤ損耗費（供用日／日）	≒1.29 ≒1 ≒32 ≒1.29	ダンプトラック（供用日／日） 一般運転手（人／日） 軽油（L／日） タイヤ損耗費（供用日／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発生土運搬工 SK035 運搬距離 1 km D I D地区なし	10	m 3			第0 -0011号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0010号施工単価表
計	10	m 3			
小計	1	m 3			
A ダンプトラック規格 B 積込機種 C 運搬状況による区分 D 運搬距離（km） E タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	≒2 ≒4 ≒1 ≒1 ≒1	D I D地区なし 運搬距離（km） 運搬路面状況 良好			
F 豪雪割増	≒1	豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZA125 土砂 機械構成比： 労務構成比：		積込（ルーズ） 土量50,000m3未満	材料構成比：	バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014		市場単価構成比：	標準単価： 第0 -0012号施工単価 1 m 3 当り
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014				バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014			MA19S
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 土質 B 作業内容 C 豪雪割増		=1 =1 =1	土砂 土量50,000m3未満 豪雪割増	工種条件と同じ			

SZA105 標準 機械構成比： 労務構成比：		土砂等運搬 バックホ	材料構成比：	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		市場単価構成比：	標準単価： 第0 -0013号施工単価 1 m 3 当り
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405
運転手（一般）				運転手（一般）			RA075
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001

当り

標準単価：

大 月 市

施 工 単 価 表

頁0-0048

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] SK980 呼び径 2 0 0 mm	1	m			第0 -0014号施工
硬質塩化ビニル管設置工 管径 2 0 0 mm	1.000	m			RN304
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B = 1 時選択） D 夜間作業の有無	=2 =1 =1 =2	呼び径 2 0 0 mm 施工規模 2 0 m 以上 時間的制約なし 夜間作業（2 0 時～6 時）あり			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
砂基礎工（機械施工）[市場単価] SK985	1	m 3			第0 -0015号施工
砂	1.263	m 3			TCE32
砂基礎設置【手間のみ】 機械施工 手間のみ	1.000	m 3			RN504
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m 3			
A 施工規模 B 時間的制約の有無（A = 1 時選択） C 夜間作業の有無 D 砂計上の有無 E 砂の種類（D = 1 時選択）	=1 =1 =2 =1 =1	施工規模 1 0 m 3 以上 時間的制約なし 夜間作業（2 0 時～6 時）あり 砂計上あり 砂			
G 砂単価（円 / m 3 ） E = 1 時	=	砂単価（円 / m 3 ） E = 1 時			

施 工 単 価 表

頁0-0049

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留材建込工（両側分） SK070 掘削深 3.0m以下	10	m			第0 -0016号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0017号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 D 豪雪割増	=1 =4 =1	建込み 掘削深 3.0m以下 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX040 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	1	時間			第0 -0017号施工
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		時間			MA181
運転手（特殊）		人			R9B131

施 工 単 価 表

頁0-0050

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	≒1 ≒2 ≒1 =0 ≒1	クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 特殊運転手（人／h）標準＝省略 G 軽油（L／h）標準＝省略	=0 =0	特殊運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） SK070 掘削深 3．0m以下	10	m			第0 -0018号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
トラック用[ラジヅ'型・油圧伸縮ヅ'型]賃料		日			KQ305
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			

施 工 単 価 表

頁0-0051

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C クレーン賃料補正係数（標準＝省略） D 豪雪割増	=2 =4 =0 =1	引抜き 掘削深 3.0m以下 クレーン賃料補正係数（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
たて込み簡易土留材建込工（両側分） SK070 掘削深 4.0m以下	10	m			第0 -0019号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準		時間			SX040 第0-0020号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 D 豪雪割増	=1 =6 =1	建込み 掘削深 4.0m以下 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0052

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 SX040 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型 1 次基準	1	時間			第0 -0020号施工
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 クレーン付・排ガス 1 次		時間			MA224
運転手（特殊）		人			R9B131
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準 = 省略） E 豪雪割増	≒13 ≒1 ≒1 ≒0 ≒1	クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型 1 次基準 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準 = 省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 特殊運転手（人 / h）標準 = 省略 G 軽油（L / h）標準 = 省略	≒0 ≒0	特殊運転手（人 / h）標準 = 省略 軽油（L / h）標準 = 省略			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） SK070 掘削深 4 . 0 m 以下	10	m			第0 -0021号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011

施 工 単 価 表

頁0-0053

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フレンション[ホイルクレン・油圧伸縮ジブ]賃料 排ガス2次		日			KQ494
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C クレーン賃料補正係数(標準=省略) D 豪雪割増	=2 =6 =0 =1	引抜き 掘削深 4.0m以下 クレーン賃料補正係数(標準=省略) 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
組立マンホール設置工[市場単価] SK994 0号 マンホール深さ2m超～3m以下	1	箇所			第0-0022号施工
組立マンホール設置工【手間のみ】 0号又は楕円 深2m超～3m以下	1.000	箇所			RN104
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無(B=1時選択) D 夜間作業の有無	=5 =1 =1 =2	0号 マンホール深さ2m超～3m以下 施工規模 4箇所以上 時間的制約なし 夜間作業(20時～6時)あり			

施 工 单 价 表

頁0-0054

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZB401									
小型構造物				人力打設			第0 -0024号施工単価		
機械構成比：				材料構成比：			1 m 3 当り		
労務構成比：				市場単価構成比：			標準単価：		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 18-8-40BB 18-8-40BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %			TC534		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 構造物種別		=2	小型構造物						
B 打設工法		=4	人力打設						
E 養生工の種類		=2	一般養生						
G 現場内小運搬の有無		=2	現場内小運搬なし						
K コンクリート種類		=2	高炉						
L コンクリート規格		=5	18-8-40BB						
O 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
P 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 单 价 表

頁0-0056

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZB405								第0 -0026号施工単価	
セメント(高炉B)25kg袋入								1 m 3 当り	
機械構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員				普通作業員				R9B011	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
高炉B セメント 袋物 (25 k g)				セメント (高炉 B) 2 5 k g 袋入				TC124	
コンクリート用骨材砂 (砕砂)				コンクリート用骨材 砂 細目 (洗い)				TCC16	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
B セメント種類 C 費用の内訳		=4 =1	セメント(高炉B)25kg袋入 全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0058

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール設置工[市場単価] SK994 楕円 (6 0 0 × 9 0 0) 深さ 3 m 超 5 m 以下	1	箇所			第0 -0027号施工
組立マンホール設置工【手間のみ】 0号又は楕円 深 3 m 超 ~ 5 m 以下	1.000	箇所			RN106
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無 (B = 1 時選択) D 夜間作業の有無	=3 =1 =1 =2	楕円 (6 0 0 × 9 0 0) 深さ 3 m 超 5 m 以下 施工規模 4 箇所以上 時間的制約なし 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) あり			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
インバート工 (楕円) V1120	1	箇所			第0 -0028号施工
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.13	m 3			SZB401 第0-0024号施工単価表
モルタル上塗り 混合比 1 : 3 モルタル厚 2 0 mm	0.63	m 2			SK141 第0-0025号施工単価表
小計	1	箇所			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
組立マンホール設置工[市場単価] SK994 0号 マンホール深さ 3 m 超 ~ 5 m 以下	1	箇所			第0 -0029号施工
組立マンホール設置工【手間のみ】 0号又は楕円 深 3 m 超 ~ 5 m 以下	1.000	箇所			RN106

施 工 単 価 表

頁0-0059

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B = 1 時選択） D 夜間作業の有無	=6 =1 =1 =2	0号 マンホール深さ3m超～5m以下 施工規模 4箇所以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）あり			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
インバート工（1号） V1000	1	箇所			第0 -0030号施工
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.16	m 3			SZB401 第0-0024号施工単価表
モルタル上塗り 混合比 1：3 モルタル厚20mm	0.74	m 2			SK141 第0-0025号施工単価表
小計	1	箇所			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
内副管取付工〔下水道〕 V1010 硬質塩化ビニル管φ150 段差1m以下	1	箇所			第0 -0031号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011

施 工 単 価 表

頁0-0060

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
機械掘削工（小型バックホウ） SK003	100	m 3			第0 -0032号施工
土木一般世話役		人			R9B241
普通作業員		人			R9B011
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2次基準		日			SX030 第0-0033号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 小型バックホウ規格 B 豪雪割増	=2 =1	豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0061

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ運転 SX030 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	1	日			第0 -0033号施工
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		供用日			MA125
運転手（特殊）		人			R9B131
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転日数（標準＝省略） E 豪雪割増	≒1 ≒2 ≒1 ≒0 ≒1	クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 岩石割増なし 供用日当運転日数（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 小型バックホウ（供用日／日） G 特殊運転手（人／日） H 軽油（L／日）	≒1.78 ≒1 ≒23	小型バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] SK023 再生クラッシャーラン レキ質土	100	m 3			第0 -0034号施工
土木一般世話役		人			R9B241
普通作業員		人			R9B011
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0	126.000	m 3			TCF04

施 工 単 価 表

頁0-0062

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		日			SX030 第0-0033号施工単価表
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0007号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 小型バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=2 =2 =5 =1	レキ質土 再生クラッシャーラン 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ます設置工（塩化ビニル製）市場単価 SK990 ます径 200mm	1	箇所			第0-0035号施工
ます設置工（塩化ビニル製） ます径200mm	1.000	箇所			RN004
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B＝1時選択） D 夜間作業の有無 E 鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）の有無	=2 =1 =1 =2 =1	ます径 200mm 施工規模 5箇所以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）あり 鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）なし			

施 工 単 価 表

頁0-0063

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工[市場単価] SK992 管径 100mm	1	箇所			第0 -0036号施工
取付管布設および支管取付工 管径100mm	1.000	箇所			RN032
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B = 1時選択） D 夜間作業の有無 E 取付管長	=1 =1 =1 =2 =3	管径 100mm 施工規模 5箇所以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）あり 取付管長 5m以上12m未満			
F 本管材質 G 可とう性支管設置の有無	=3 =1	本管材質 コンクリート・陶製以外 可とう性支管設置なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
取付管布設および支管取付工[市場単価] SK992 管径 150mm	1	箇所			第0 -0037号施工
取付管布設および支管取付工 管径150mm	1.000	箇所			RN036
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B = 1時選択） D 夜間作業の有無 E 取付管長	=3 =1 =1 =2 =3	管径 150mm 施工規模 5箇所以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）あり 取付管長 5m以上12m未満			
F 本管材質 G 可とう性支管設置の有無	=3 =1	本管材質 コンクリート・陶製以外 可とう性支管設置なし			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZD321 舗装版切断						単価表	第0 -0038号施工単価		
アスファルト舗装版 機械構成比： 労務構成比： 15cmを超え30cm以下 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：							1	m 当り	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音			MC446		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
ブレード (コンクリートカッタ) 75cm (30インチ)				ブレード (コンクリートカッタ) 径 3 0 イ ン チ (7 5 c m)			TSD10		
ブレード (コンクリートカッタ) 56cm (22インチ)				ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 イ ン チ (5 6 c m)			TSD06		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 4 イ ン チ (3 5 c m)				ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 4 イ ン チ			TSD03		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A 舗装版種別 B アスファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =2 =1 =1	アスファルト舗装版 15cmを超え80cm以下 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						
*****				*****		*****		*****	
SZD321 舗装版切断				単価表				第0 -0039号施工単価	
アスファルト舗装版 15cm以下 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		1 m 当り	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音				MC448	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)				ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)				TSD05	
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版	工種条件と同じ					
B アスファルト舗装版厚		=1	15cm以下						
E 豪雪割増		=1	豪雪割増						
F 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****							*****		
SZD311 舗装版破碎				単価表			第0 -0040号施工単価		
アスファルト舗装版 障害等なし							1 m 2 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
コンクリート圧砕装置 [大割機]				コンクリート圧砕装置 [大割機]			MC345		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ049		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			R9B131		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
軽油				軽油			TSX24		
バトロール給油				バトロール給油					
積算単価				積算単価			EP001		
小計									

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版						
B 障害等の有無		=1	障害等なし						
C 騒音振動対策		=2	騒音振動対策必要						
D 舗装版厚		=3	15cmを超え85cm以下						
F 積込作業の有無		=1	積込作業あり						
G 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
H 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD311 舗装版破碎				単価表			第0 -0041号施工単価		
アスファルト舗装版 障害等なし							1 m 2 当り		
機械構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：			標準単価：		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ049		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			R9B131		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版						
B 障害等の有無		=1	障害等なし						
C 騒音振動対策		=1	騒音振動対策不要						
D 舗装版厚		=1	15cm以下						
F 積込作業の有無		=1	積込作業あり						
G 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
H 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 器 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考						
SZA105 土砂等運搬 小規模 機械構成比： 労務構成比：	ハック約	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0042号施工単価 1 m 3 当り	単価表					
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]		MA402						
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R9B141						
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24						
積算単価			積算単価		EP001						
小計											
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増	=2 =5 =1 =1 =4 =1	小規模 ハック約 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間なし 1.0km以下 豪雪割増	工種条件と同じ								

SZA125 積込 (ルーズ) 破碎岩 機械構成比： 労務構成比：	土量50,000m3未満	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0043号施工単価 1 m 3 当り	単価表					
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス 2 0 1 4			バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス 2 0 1 4		MA19S						
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070						
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24						
積算単価			積算単価		EP001						

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A 土質 B 作業内容 C 豪雪割増		=3 =1 =1	破碎岩 土量50,000m3未満 豪雪割増	工種条件と同じ					

土砂等運搬				単価表				第0 -0044号施工単価	
標準		バックホ						1 m 3 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				MA405	
運転手 (一般)				運転手 (一般)				RA075	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増		=1 =1 =2 =1 =33 =1	標準 バックホ 軟岩 DID区間なし 15.5km以下 豪雪割増	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0070

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水運搬 V1050 2t 運搬距離L=53.0km DID区間有り		m 3			第0 -0045号施工
トラック2t積による公園外への運搬 運搬距離L=53.0km DID区間有り	1	台			V1020 第0-0046号施工単価表
計	2.2	m 3			
小計	1	m 3			

トラック2t積による公園外への運搬 V1020 運搬距離L=53.0km DID区間有り	1	台			第0 -0046号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0047号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			

トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0047号施工
トラック [普通型]		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075

施 工 单 价 表

頁0-0071

当り

[illegible]

大月市

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZD006 下層路盤（歩道部）			単価表			第0 -0048号施工単価	
全仕上り厚 2 0 0 mm		1層施工				1 m 2 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
小型バックホウ [クローラ型] 賃料				小型バックホウ [クローラ型] 賃料		KQ052	
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		KQ870	
その他(機械)				その他(機械)		EK009	
普通作業員				普通作業員		R9B011	
運転手（特殊）				運転手（特殊）		R9B131	
特殊作業員				特殊作業員		R9B001	
その他(労務)				その他(労務)		ER009	
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0				再生クラッシャーラン R C - 4 0		TCF04	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油		TSX24	
その他(材料)				その他(材料)		EZ009	
積算単価				積算単価		EP001	
小計							

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 費用の内訳		=200 =1 =4 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クラッシャー 全ての費用						
*****				*****		*****		*****	
SZD021		基層（車道・路肩部）		単価表				第0 -0049号施工単価	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		平均仕上り厚	5 0 mm	市場単価構成比：		標準単価：		1 m 2 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：						
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]				振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]				MC246	
振動コンパクタ [前進型]				振動コンパクタ [前進型]				MC274	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				再生アスファルト混合物 粗粒度（ 2 0 ）				TG146	
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				TG402	
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									
A 平均幅員		=1	1.4m未満	(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
F 瀝青材料種類		=2	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3						
H アスファルト混合物夜間割増		=2	夜間割増あり						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増		工種条件と同じ				
J 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD023		表層（車道・路肩部）				単価表			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		平均仕上り厚 5 0 mm						第0 -0050号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]				振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]				MC246	
振動コンパクタ [前進型]				振動コンパクタ [前進型]				MC274	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	
普通作業員				普通作業員				R9B011	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考				
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241				
その他(労務)			その他(労務)		ER009				
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)			アスファルト混合物 密粒度 (2 0)		TG146				
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用			アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		TG404				
ガソリン レギュラー (スタンド)			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32				
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24				
その他(材料)			その他(材料)		EZ009				
積算単価			積算単価		金額計上なし EP001				
小計									
A 平均幅員	≒1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)							
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	≒50	1層当り平均仕上り厚(mm)							
C 標準締固め後密度	≒1	2.35t/m3							
D 瀝青材料種類	≒1	タックコート							
E 材料	≒13	再生密粒度(13)							
F 瀝青材料種類	≒1	タックコート PK-4							
H アスファルト混合物夜間割増	≒2	夜間割増あり							
I 豪雪割増	≒1	豪雪割増 工種条件と同じ							
J 費用の内訳	≒1	全ての費用							

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZD006		下層路盤（歩道部）		単価表		第0 -0051号施工単価	
全仕上り厚 1 5 0 mm		1層施工				1 m 2 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：	
						標準単価：	
小型バックホウ [クローラ型] 賃料				小型バックホウ [クローラ型] 賃料		KQ052	
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		KQ870	
その他(機械)				その他(機械)		EK009	
普通作業員				普通作業員		R9B011	
運転手（特殊）				運転手（特殊）		R9B131	
特殊作業員				特殊作業員		R9B001	
その他(労務)				その他(労務)		ER009	
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0				再生クラッシャーラン R C - 4 0		TCF04	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油		TSX24	
その他(材料)				その他(材料)		EZ009	
積算単価				積算単価		EP001	
小計							

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
A 全仕上り厚(mm)		=150	全仕上り厚(mm)				
B 施工区分		=1	1層施工				
D 材料		=4	再生クッシャー(40-0)				
E 費用の内訳		=1	全ての費用				

SZD010 上層路盤（歩道部）				単価表			
全仕上り厚 1 5 0 mm		1層施工		第0 -0052号施工単価		1 m 2 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
小型バックホウ [クローラ型] 賃料				小型バックホウ [クローラ型] 賃料			KQ052
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			KQ870
その他(機械)				その他(機械)			EK009
普通作業員				普通作業員			R9B011
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			R9B131
特殊作業員				特殊作業員			R9B001
その他(労務)				その他(労務)			ER009
粒度調整碎石 (40-0) M - 4 0				再生粒度調整碎石 R M - 3 0			TCD20
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
その他(材料)				その他(材料)			EZ009

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 費用の内訳		=150 =1 =6 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 粒調碎石(40-0) 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD023		表層（車道・路肩部）		単価表		第0 -0053号施工単価			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		平均仕上り厚 5 0 mm				1 m 2 当り			
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]				振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]			MC246		
振動コンパクタ [前進型]				振動コンパクタ [前進型]			MC274		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）			TG146		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
アスファルト乳剤 PK - 3 プライムコート用				アスファルト乳剤 PK - 3 プライムコート用			TG402		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									
A 平均幅員		=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	プライムコート						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
F 瀝青材料種類		=2	プライムコート PK-3						
H アスファルト混合物夜間割増		=2	夜間割増あり						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0080

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線 15cm	1,000	m			第0 -0054号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線15cm 制約無 夜間 手間のみ	1,000.000	m			RR079
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	570.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			TF971
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 15cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =2 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）あり 時間的制約なし 豪雪割増 工事条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0081

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算	1,000	m			第0 -0055号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 矢印等15cm換算 制約無 夜間 手間のみ	1,200.000	m			RR151
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	684.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	30.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			TF971
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =13 =1 =1 =1	溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算 ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =2 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）あり 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0082

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
試掘工 V1030 L1.5m × W1.5m × H0.8m	1	箇所			第0 -0056号施工
舗装版切断 T=20cm 夜間	6	m			F1020
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	2.25	m ²			SZD311 第0-0040号施工単価表
床掘り 土砂 小規模	0.68	m ³			SZA161 第0-0057号施工単価表
掘削 土砂 現場制約あり	0.67	m ³			SZA101 第0-0058号施工単価表
埋戻し 小規模 土砂	1.13	m ³			SZA181 第0-0059号施工単価表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚200mm 1層施工	2.25	m ²			SZD006 第0-0048号施工単価表
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	2.25	m ²			SZD021 第0-0049号施工単価表
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	2.25	m ²			SZD023 第0-0050号施工単価表
小計	1	箇所			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA161 土砂 機械構成比：		小規模 労務構成比：	材料構成比：	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0057号施工単価 1 m 3 当り	
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次				バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次				MA204	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				R9B131	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 土質 B 施工方法 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =5 =1 =1	土砂 上記以外(小規模) 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

SZA101 土砂 機械構成比：		現場制約あり 労務構成比：	材料構成比：	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0058号施工単価 1 m 3 当り	
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次				バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次				MA204	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				R9B131	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
A 土質 B 施工方法 I 豪雪割増		=1 =4 =1	土砂 現場制約あり 豪雪割増	工種条件と同じ			

SZA181 埋戻し				単価表			第0 -0059号施工単価 1 m 3 当り
小規模 土砂 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次				バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次			MA204
タンバ及びランマ〔ランマ〕				タンバ及びランマ〔ランマ〕			MC271
普通作業員				普通作業員			R9B011
特殊作業員				特殊作業員			R9B001
運転手（特殊）				運転手（特殊）			R9B131
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 施工方法 B 土質 D 豪雪割増 E 費用の内訳		=5 =1 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0085

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
試掘工 V1040 L1.5m×W1.5m×H3.0m	1	箇所			第0 -0060号施工
舗装版切断 T=20cm 夜間	6	m			F1020
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	2.25	m ²			SZD311 第0-0040号施工単価表
床掘り 土砂 小規模	5.18	m ³			SZA161 第0-0057号施工単価表
掘削 土砂 現場制約あり	0.67	m ³			SZA101 第0-0058号施工単価表
埋戻し 小規模 土砂	5.63	m ³			SZA181 第0-0059号施工単価表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚200mm 1層施工	2.25	m ²			SZD006 第0-0048号施工単価表
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	2.25	m ²			SZD021 第0-0049号施工単価表
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	2.25	m ²			SZD023 第0-0050号施工単価表
小計	1	箇所			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
交通誘導警備員 A SA063	1	人・日			第0 -0061号施工
交通誘導警備員 A		人			R9B441

施 工 単 価 表

頁0-0086

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員 B SA063	1	人・日			第0 -0062号施工
交通誘導警備員 B		人			R9B442
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 S6847 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	t			第0 -0063号施工
仮設材運搬12m以内 1 0 k mまで	1.000	t			T9E941
小計	1	t			

施 工 単 価 表

頁0-0087

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B 製品長 C 運搬距離 E 運賃割増の有無 I その他の諸料金(単価入力)	=1 =1 =1 =	12m以内 10kmまで 割増なし その他の諸料金(単価入力)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等の積込み，取卸し費 SA009 積込み，取卸し（往復分）	1	t			第0 -0064号施工
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			KAY10
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			KAY13
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			KAY11
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			KAY12
小計	1	t			
A 作業区分	=7	積込み，取卸し（往復分）			