

工 事 数 量 総 括 表 （ 当 初 ）

課長 リーダー 審査 設計者			
工 事 名	管渠布設工事の6（4-2処理分区）		
	建設リサイクル法	対象工事	
工 事 場 所	大月市猿橋町殿上地内		
河川名、路線名等			
事 業 名			
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	管路施設延長 L = 212.35m 排水面積 A = 0.67ha (補助分) 硬質塩化ビニル管 φ200 路線延長L=212.35m 管渠延長L=206.11m 0号マンホールの 7基 楕円マンホールの 1基 公共汚水樹・取付管設置 9箇所 付帯工 1式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手			完 成		
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正					
事 務 所 名	(06) 大月市				
課 名	(06) 地域整備課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路 補助分		1 式			
管きょ工（開削）		1 式			
管路土工		1 式			
管路掘削	549	m 3			
管路掘削	34	m 3			
管路掘削 軟岩	16	m 3			
管路埋戻（RC-40）	393	m 3			
管路埋戻（RC-40）	50	m 3			
発生土運搬 現場→仮置場	487	m 3			
発生土運搬 現場→仮置場	45	m 3			
発生土運搬（昼間施工） 仮置場→残土処分地（甲州碎石）	532	m 3			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処分費 民間処分地（甲州砕石）					
	957	t			
管布設工					
		1 式			
硬質塩化ビニル管 φ 200					
	206	m			
可とう性マンホール継手 φ 200					
	15	個			
埋設標識シート 幅150 2倍折込 茶色					
	204	m			
管基礎工					
		1 式			
砂基礎 塩ビ φ 200 掘削幅0.95m					
	195	m			
砂基礎 塩ビ φ 200 掘削幅1.15m					
	9	m			
管路土留工					
		1 式			
たて込み簡易土留					
	1	式			
マンホール工					
		1 式			
組立マンホール工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立0号マンホール No.19-3-2 鉄蓋T-25 転落防止梯子付					
	1	箇所			
組立0号マンホール No.19-3-3 鉄蓋T-25 転落防止梯子付					
	1	箇所			
組立0号マンホール No.19-3-4 鉄蓋T-25 転落防止梯子付					
	1	箇所			
組立0号マンホール No.19-3-5 鉄蓋T-25 転落防止梯子付					
	1	箇所			
組立0号マンホール No.19-3-6 鉄蓋T-25 転落防止梯子付					
	1	箇所			
組立0号マンホール No.19-3-7 鉄蓋T-25 転落防止梯子付					
	1	箇所			
組立楕円マンホール No.19-3-8 鉄蓋T-25 転落防止梯子付					
	1	箇所			
組立0号マンホール No.19-3-9 鉄蓋T-25 転落防止梯子付					
	1	箇所			
組立1号マンホール No.20-1-1 インパートのみ					
	1	箇所			
内副管200-150 0.66m					
	1	箇所			
取付管およびます工					
		1 式			
管路土工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					
	35	m 3			
管路埋戻 (RC-40)					
	14	m 3			
発生土運搬 現場→仮置場					
	35	m 3			
発生土運搬 (昼間施工) 仮置場→残土処分地 (甲州砕石)					
	35	m 3			
発生土処分費 民間処分地 (甲州砕石)					
	63	t			
ます設置工					
		1 式			
ます 200-100-100					
	8	箇所			
ます 200-150-150					
	1	箇所			
鋳鉄製防護ハット φ 200用 市章入り					
	1	組			
取付管布設工					
		1 式			
取付管 φ 100					
	8	箇所			
取付管 φ 150					
	1	箇所			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
可とう性マンホール継手 φ 150	1	個			
埋設標識シート 幅150 2倍折込み 茶色	46	m			
付帯工		1 式			
舗装撤去工		1 式			
舗装版切断 As版 15cm t 30cm	483	m			
舗装版切断 As版 t 15cm	2	m			
舗装版破砕 As版 t=20cm	226	m 2			
舗装版破砕 As版 t 15cm	253	m 2			
廃材運搬（As塊） 現場→仮置場	70	m 3			
廃材運搬（As塊）（昼間施工） 仮置場→再資源化施設	70	m 3			
廃材処分費（As塊） 再資源化施設	70	m 3			
濁水運搬（昼間施工） 2t車 L=53.0km	2.2	m 3			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水処理					
	2.2	m 3			
舗装仮復旧工（国道As舗装）					
		1 式			
下層路盤 RC-40 t=20cm					
	251	m 2			
基層 再生密粒度As(13) t=5cm					
	251	m 2			
表層 再生密粒度As(13) t=5cm					
	251	m 2			
舗装仮復旧工（国道As舗装）（工事完了時）					
		1 式			
基層 再生密粒度As(13) t=5cm					
	226	m 2			
表層 再生密粒度As(13) t=5cm					
	226	m 2			
舗装本復旧工（市道As舗装）					
		1 式			
下層路盤 RC-40 t=15cm					
	1	m 2			
上層路盤 M-40 t=15cm					
	1	m 2			
表層 再生密粒度As(13) t=5cm					
	1	m 2			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工					
		1 式			
溶融式区画線 白 実線 幅15cm					
	8	m			
溶融式区画線 白 実線 幅20cm 文字（追突注意）					
	50	m			
試掘工					
		1 式			
試掘工 L1.5m×W1.5m×平均H0.8m					
	2	箇所			
試掘工 L1.5m×W1.5m×平均H3.0m					
	5	箇所			
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
運搬費					
		1 式			
運搬費					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費					
		1 式			
仮設材運搬費					
	1	式			
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税・地方消費税額					
		1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊					
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					

契 約 図 面 の 省 略

契約図面は、受注者閲覧 / 契約および支出負担行為伺い
添付の図面（参考図面を除く）と同等。