

甲 号

表紙共 83 枚

							令和7年9月
初狩保育所等建設工事 予定価格内訳書							
工事場所	山梨県大月市初狩町下初狩1144						
工 期	請負契約日の翌日 ～ 令和8年11月30日(11か月予定)						
工事内容	新築工事 敷地面積3628.02㎡						
	(1)建築工事 一式						
	主要用途:保育所 木造平屋建 建築面積543.50㎡ 延床面積428.00㎡						
	(内 放課後児童クラブ 延床面積80.00㎡)						
	(2)外構工事 一式						
	(3)電気設備工事 一式						
	(4)機械設備工事 一式						
						株式会社 馬 場 設 計	

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	初狩保育所等建設工事 予定価格内訳書						
	直接工事費						
I	建築工事		1.0	式			
II	外構工事		1.0	式			
III	電気設備工事		1.0	式			
IV	機械設備工事		1.0	式			
	計						
	共通費						
I	共通仮設費		1.0	式			
II	現場管理費		1.0	式			
III	一般管理費等		1.0	式			
	計						
	合計(工事価格)		1.0	式			
	消費税等相当額(10%)		1.0	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	総合計(工事費)		1.0	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	直接工事費						
I	建築工事						
I -1	直接仮設		1.0	式			
I -2	基礎		1.0	式			
I -3	木		1.0	式			
I -4	屋根及びとい		1.0	式			
I -5	金属		1.0	式			
I -6	左官(石・タイル含む)		1.0	式			
I -7	建具		1.0	式			
I -8	塗装		1.0	式			
I -9	内外装		1.0	式			
I -10	ユニット及びその他		1.0	式			
I -11	発生材処分		1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I	建築工事						
I-1	直接仮設		1.0	式			
	計						
I-2	基礎		1.0	式			
	計						
I-3	木	(1) 躯体	1.0	式			
		(2) 外部	1.0	式			
		(3) 内部	1.0	式			
	計						
I-4	屋根及びとい		1.0	式			
	計						
I-5	金属	(1) 外部	1.0	式			
		(2) 内部	1.0	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	計						
I -6	左官(石・タイル含む)	(1) 内部	1.0	式			
	計						
I -7	建具	(1) アルミニウム製建具	1.0	式			
		(2) 鋼製軽量建具	1.0	式			
		(3) ステンレス製建具	1.0	式			
		(4) 木製建具	1.0	式			
		(5) その他	1.0	式			
	計						
I -8	塗装	(1) 外部	1.0	式			
		(2) 内部	1.0	式			
	計						
I -9	内外装	(1) 外部	1.0	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
		(2) 内部	1.0	式			
	計						
I-10	ユニット及びその他	(1) 外部	1.0	式			
		(2) 内部	1.0	式			
	計						
I-11	発生材処分		1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I-1	直接仮設						
	遣方		544.0	m ²			
	墨出し		428.0	m ²			
	養生		428.0	m ²			
	整理清掃後片付け		428.0	m ²			
	外部足場	くさび緊結式足場(手摺先行 方式) 建地幅600 期間4か月 程度 仮設材運搬共	681.0	m ²			
	内部足場	脚立足場 仮設材運搬共	428.0	m ²			
	災害防止	安全ネット張り(水平張り) 期間1か月程度	544.0	m ²			
		仮設材運搬共					
	災害防止	メッシュシート張り(外部足場) 期間4か月程度	681.0	m ²			
		仮設材運搬共					
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I-2	基礎						
	根切り	機械 つぼ、布掘	270.0	m ³			
	床付け	つぼ、布掘	275.0	m ²			
	埋戻し	機械 発生土	132.0	m ³			
	建設発生土運搬	根切り土 ダンプトラック10t積	138.0	m ³			
	土工機械運搬	根切り土 ダンプトラック10t積	138.0	m ³			
	砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下 材工共	27.5	m ³			
	砂利地業	再生クラッシュラン 土間下 材工共	59.0	m ³			
	捨コンクリート地業	材工共	8.2	m ³			
	床下防湿ポリエチレンフィルム	t0.15	393.0	m ²			
	異形鉄筋	JIS G3112 SD295 D10	1.0	t			
	異形鉄筋	JIS G3112 SD295 D13	8.8	t			
	異形鉄筋	JIS G3112 SD295 D16	0.1	t			
	鉄筋スクラップ控除		0.3	t			
	鉄筋加工組立		9.5	t			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	鉄筋運搬	4t車	9.5	t			
	普通コンクリート	Fc18N/mm ² スランプ15cm	59.0	m ³			
	普通コンクリート	Fc21N/mm ² スランプ15cm	62.5	m ³			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート ポンプ打ち	59.0	m ³			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ打ち	62.5	m ³			
	構造体強度補正		62.5	m ³			
	普通合板型枠	基礎部	408.0	m ²			
	型枠運搬	4t車	408.0	m ²			
	土台用アンカーボルト	M12 HD用アンカーボルト含む	277.0	本			
	基礎コンクリート天端均し	150～300	293.0	m			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I-3	木						
(1)	躯体						
	加工費	伏図作成費	164.0	坪			
	加工費	構造基本加工 ポーチ部分含む	164.0	坪			
	加工費	羽柄加工 垂木	164.0	坪			
	加工費	トラス組加工	1.0	式			
	加工費	登り梁加工費	15.0	本			
	加工費	斜め登り梁加工費	6.0	本			
	加工費	仕上加工費 化粧梁	1.0	式			
	加工費	仕上加工費 化粧垂木	1.0	式			
	加工費	丸柱加工費 仕上・柱脚金物取合含む	20.0	本			
	運送費	4t	17.0	台			
	材料費	構造材32.2m ³	1.0	式			
	材料費	羽柄材25.7m ³	1.0	式			
	材料費	金物	1.0	式			
	材料費	パネル	1.0	式			
	施工費	建て方費	32.2	m ³			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	施工費	羽柄取付施工費	25.7	m ³			
	施工費	野地パネル	152.0	坪			
	施工費	化粧野地パネル	60.0	坪			
	施工費	壁耐力面材(外面)	113.0	坪			
	施工費	壁耐力面材(内面)	136.0	坪			
	計						
(2)	外部						
	N 軒天下地	木下地	20.2	m ²			
	計						
(3)	内部						
	f1 床下地	捨て張りラワン合板t9	199.0	m ²			
	巾木	WBH60	152.0	m			
	W1 壁シナ合板	t4 目透かし張り	206.0	m ²			
	腰見切縁	シナ材 15×30	102.0	m			
	三方枠	廊下～幼児WC、 学習室～前室	9.3	m			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	収納・倉庫1固定棚(1段)		7.4	m ²			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I-4	屋根及びとい						
	R1 屋根	ゴムアスシートt1.0の上、ポリ イソシアヌレートフォームt40	476.0	m ²			
		カラーガルバリウム鋼板t0.4 嵌合立平葺き 発砲ポリエチ レンフォームt2裏貼					
		軒先部分	31.6	m			
		ケラバ部分	18.7	m			
		片棟部分	31.7	m			
		水上外壁取合い部分	27.1	m			
		流れ側外壁取合い部分	2.0	m			
	R2 屋根	ゴムアスシートt1.0の上、 イソシアヌレートフォームt40	128.0	m ²			
		カラーガルバリウム鋼板t0.4 嵌合式立平葺き 発砲ポリエ チレンフォームt2裏貼					
		軒先部分	30.6	m			
		ケラバ部分	23.0	m			
		片棟部分	0.9	m			
		水上外壁取合い部分	2.5	m			
		流れ側外壁取合い部分	0.6	m			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	R3 屋根	ゴムアスシートt1.0の上、カラーガルバリウム鋼板t0.4 嵌合	43.3	m ²			
		式立平葺き 発砲ポリエチレンフォームt2裏貼					
		軒先部分	16.4	m			
		ケラバ部分	4.9	m			
		水上外壁取合い部分	16.1	m			
		流れ側外壁取合い部分	2.0	m			
	Y 雪止	L-50×50×4 固定金具@910 焼付塗装仕上 通し吊子押出	141.0	m			
		形材 アルマイト処理品					
	T1 軒樋	両面カラーガルバリウム鋼板 t1.0 W333 落葉除けフッ素ガルバリウム鋼板t0.5	78.6	m			
	T2 縦樋	ガルバリウム鋼板製 89 φ 高耐候性特殊塗装	27.5	m			
	運搬費		1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I-5	金属						
(1)	外部						
	H1 底1	アルミ既製品 W4000×D150	2.0	か所			
	H2 底2	アルミ既製品 W2000×D600	1.0	か所			
	計						
(2)	内部						
	C1 天井下地	LGS19 @360mm	319.0	m ²			
	C2 天井下地	LGS19 @225mm	38.3	m ²			
	C3 天井下地	LGS19 @300mm	40.9	m ²			
	天井点検口	アルミ製 450角	37.0	か所			
	天井点検口用開口補強	LGS19 450角	37.0	か所			
	天井開口補強	LGS19 150×1250	11.0	か所			
	天井開口補強	LGS19 150×2500	5.0	か所			
	天井開口補強	LGS19 900×900	4.0	か所			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I -6	左官(石・タイル含む)						
(1)	内部						
	f1 床コンクリート直均し仕上げ	乾式二重床下地	199.0	m ²			
	f2 床コンクリート直均し仕上げ	SL材下地	171.0	m ²			
	f2 SL材下地	t20	171.0	m ²			
	f3 モルタル木ゴテ押え	タイル下地	6.8	m ²			
	f4 床コンクリート直均し仕上げ	OA下地	22.8	m ²			
	F6 磁器質タイル200角		6.8	m ²			
	框石	花崗岩 W100×H30 本磨き糸面取	1.0	m			
	框石	花崗岩 100×100 本磨き糸面取り	6.6	m			
	巾木	花崗岩 H80～82	7.6	m			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I-7	建具						
(1)	アルミニウム製建具						
	AD1 片引き吊戸片袖	公称幅1760×高さ2000 付属金物一式	1.0	か所			
		YKKap(断熱スライディングドア コンコードS30 D2仕様 F03N)同等					
	AD2 片引き吊戸片袖	公称幅1760×高さ2000 付属金物一式	1.0	か所			
		YKKap(断熱スライディングドア コンコードS30 D2仕様 F03N)同等					
	AD3 アウトセット片引き吊戸	公称幅800×高さ2000 付属金物一式	1.0	か所			
		YKKap(エピソードⅡNEO) 勝手口ドア)同等品					
	AD4 片開き戸	公称幅770×高さ2000 付属金物一式	1.0	か所			
		YKKap(エピソードⅡNEO) 勝手口ドア)同等品					
	AD5 アウトセット片引き吊戸	公称幅800×高さ2000 付属金物一式	1.0	か所			
		YKKap(EXIMA31e)同等					
	AG1 ガラリ	公称幅1670×高さ490 付属金物一式	2.0	か所			
		YKKAP(EXIMA31)同等品					
	AG2 ガラリ	公称幅1400×高さ900 付属金物一式	1.0	か所			
		YKKAP(EXIMA31)同等品					
	AW1 引違い	公称幅1780×高さ2400 付属金物一式	9.0	か所			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
		YKKAP(エピソードⅡNEO)同等					
	AW2 引違い	公称幅1780×高さ1300 付属金物一式	2.0	か所			
		YKKAP(エピソードⅡNEO)同等					
	AW3 引違い	公称幅1280×高さ700 付属金物一式	2.0	か所			
		YKKAP(エピソードⅡNEO)同等					
	AW4 すべり出し	公称幅1650×高さ500 付属金物一式	2.0	か所			
		YKKAP(エピソードⅡNEO)同等					
	AW5 すべり出し	公称幅1650×高さ500 付属金物一式	1.0	か所			
		YKKAP(エピソードⅡNEO)同等					
	AW6 すべり出し	公称幅694×高さ244 付属金物一式	3.0	か所			
		YKKAP(エピソードⅡNEO)同等					
	AW7 引き違い	公称幅2300×高さ1700 付属金物一式	1.0	か所			
		YKKAP(EXIMA51e)同等					
	AW8 引き違い	公称幅1250×高さ990 付属金物一式	1.0	か所			
		YKKAP(プラマードU)同等					
	AW9 縦すべり出し	公称幅265×高さ884 付属金物一式	2.0	か所			
		YKKAP(エピソードⅡNEO)同等					

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	運搬、取付け		1.0	式			
	計						
(2)	鋼製軽量建具						
	LSD1 移動間仕切	公称幅5312×高さ2320 付属金物一式	2.0	か所			
		小松ウォール工業(LW-60GB-P) 同等					
	運搬、取付け		1.0	式			
	計						
(3)	ステンレス製建具						
	SF1 四方枠	公称幅1280×高さ1150 付属金物一式	1.0	か所			
	運搬、取付け		1.0	式			
	計						
(4)	木製建具						
	WD1 4枚引違い吊戸	公称幅2700×高さ1997 付属金物一式	1.0	か所			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
		DIKENおもいやりキッズドア 同等品					
	WD2 3枚連動吊戸	公称幅2200×高さ1952 付属金物一式	2.0	か所			
		DIKENおもいやりキッズドア 同等品					
	WD3 3枚連動吊戸	公称幅2260×高さ1952 付属金物一式	1.0	か所			
		DIKENおもいやりキッズドア 同等品					
	WD4 引違い戸	公称幅1573×高さ1952 付属金物一式	2.0	か所			
		DIKENおもいやりキッズドア 同等品					
	WD5 片引き吊戸	公称幅800×高さ1952 付属金物一式	4.0	か所			
		DIKENおもいやりキッズドア 同等品					
	WD6 片引き吊戸	公称幅800×高さ1952 付属金物一式	1.0	か所			
		DIKENおもいやりキッズドア 同等品					
	WD7 片引き吊戸	公称幅600×高さ1952 付属金物一式	1.0	か所			
		DIKENおもいやりキッズドア 同等品					
	WD8 アウトセット片引き吊戸	公称幅970×高さ2009 付属金物一式	8.0	か所			
		DIKENおもいやりキッズドア 同等品					
	WD9 アウトセット片引き吊戸	公称幅800×高さ2009 付属金物一式	4.0	か所			
		DIKENおもいやりキッズドア 同等品					

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	WD10 両開き戸	公称幅1250×高さ2008 付属金物一式	2.0	か所			
		DIKENおもいやりキッズドア 同等品					
	WD11 片開き戸	公称幅800×高さ2009 付属金物一式	2.0	か所			
		DIKENおもいやりキッズドア 同等品					
	WD12 片開き戸	公称幅775×高さ2009 付属金物一式	2.0	か所			
		DIKENおもいやりキッズドア 同等品					
	WD13 片開き戸	公称幅600×高さ2009 付属金物一式	3.0	か所			
		DIKENおもいやりキッズドア 同等品					
	WD14 片開き防音戸	公称幅800×高さ1994 付属金物一式	1.0	か所			
		DIKENおもいやりキッズドア 同等品					
	WW1 引き違い	公称幅1123×高さ1052 付属金物一式	2.0	か所			
		DIKEN(おもいやりキッズドア 受付窓)同等品					
	WW3 はめ殺し	公称幅1200×高さ1500 付属金物一式	1.0	か所			
	WW4 はめ殺し	公称幅1200×高さ700 付属金物一式	1.0	か所			
	WW5 はめ殺し	公称幅750×高さ1500 付属金物一式	1.0	か所			
	運搬、取付け		1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
(5)	その他						
	建具周囲防水モルタル充填	外部建具	21.1	m			
	建具周囲モルタル充填	内部建具	3.1	m			
	ガラス飛散防止フィルム貼		50.8	m ²			
	膳板・額縁	木目シート仕上 MDF下地	71.1	m			
	移動間仕切ビニルクロスD	サンゲツ・Blackboard	49.3	m ²			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I -8	塗装						
(1)	外部						
	木部WP塗り	見え掛かり木部面 B種 素地ごしらえB種共	368.0	m ²			
	N 軒天NAD塗り	FK面 B種 素地ごしらえB種共	20.2	m ²			
	計						
(2)	内部						
	W1 壁OS塗り	シナ合板面 汚れ除去の上	206.0	m ²			
	C3 天井NAD塗り	FK面 B種 素地ごしらえB種共	40.9	m ²			
	腰見切縁CL塗り	木部 B種 素地ごしらえB種共	102.0	m			
	梁等OS塗り	見え掛かり木部面 B種 素地ごしらえB種共	38.8	m ²			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I-9	内外装						
(1)	外部						
	N 軒天FK	t6 目透かし張り	20.2	m ²			
	OW1 外壁GW断熱	t100(24kg/m ³)	306.0	m ²			
	OW1 外壁窯業系サイディングA	t16 通気金具留め 透湿防水シート共	306.0	m ²			
	OW2 外壁窯業系サイディングB	t16 通気金具留め 透湿防水シート共	28.9	m ²			
	計						
(2)	内部						
	床下XPS	t50	393.0	m ²			
	床XPS	t50×W500	21.0	m ²			
	f1 乾式二重床下地		199.0	m ²			
	f1 乾式二重床下地用根太		152.0	m			
	f4 OA下地		22.8	m ²			
	F1 床ビニル床シートA	ロンシール工業 ・ロンMoku CT	238.0	m ²			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	F2 床ビニル床シートB	ロンシール工業 ・サニタリウムアルファ	42.0	m ²			
	F3 床ビニル床シートC	ロンシール工業 ・ウェルリウムCT	33.5	m ²			
	F4 床ビニル床シートD	ロンシール工業 ・ロンレイドASコンフォート	40.0	m ²			
	F5 床タイルカーペット	t6.5	39.6	m ²			
	床見切り	ビニル床シート ～タイルカーペット	7.6	m			
	巾木	VBH60	124.0	m			
	巾木ビニル床シートB	H60 アルミ見切共	38.4	m			
	巾木ビニル床シートD	H200 アルミ見切共	20.7	m			
	w1 壁GB-R下地	t12.5 継目処理共	308.0	m ²			
	w2 壁GB-R下地	t15(114条区画) 継目処理共	1,372.0	m ²			
	w3 壁GB-S下地	t12.5 継目処理共	47.3	m ²			
	w4 壁GB-S下地	t12.5+9.5(114条区画) 継目処理共	92.1	m ²			
	W2 壁FK-D	t6	89.7	m ²			
	W3 壁ビニルクロスA	サンゲツ・抗ウイルス壁紙	334.0	m ²			
	W4 壁ビニルクロスB	サンゲツ・ルームエアー壁紙	150.0	m ²			
	W5 壁ビニルクロスC	サンゲツ ・フィルム汚れ防止壁紙	177.0	m ²			
	W6 壁ビニルクロスD	サンゲツ・Blackboard	5.1	m ²			

[illegible]

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I-10	ユニット及びその他						
(1)	外部						
	掲示板	雑詳細図-2 屋外掲示板の通り	1.0	か所			
	ピクトグラフ 平付(◇a)	雑詳細図-2 サインの通り	4.0	か所			
	計						
(2)	内部						
	ビニル畳	□830×830 t15 雑詳細図-1 畳枠の通り	1.0	枚			
	畳枠	タモ材W40H12 雑詳細図-1 畳枠の通り	3.6	m			
	コーナーガード	雑詳細図-1 コーナーガードの通り	17.0	か所			
	ライニング1(H900)	雑詳細図-1 ライニング1の通り	1.2	m			
	ライニング1(H1000)	雑詳細図-1 ライニング1の通り	1.3	m			
	ライニング1(H1200)	雑詳細図-1 ライニング1の通り	6.2	m			
	ライニング2(H1200)	雑詳細図-1 ライニング2の通り	4.1	m			
	フック(一時保育室)	フック3個 L240 雑詳細図-2 フックの通り	1.0	組			
	フック(0,1歳児室)	フック8個 L640 雑詳細図-2 フックの通り	1.0	組			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	フック(2歳児室)	フック6個 L480 雑詳細図-2 フックの通り	1.0	組			
	フック(学習室)	L2000×2段 雑詳細図-2 フックの通り	1.0	組			
	壁掛式消火器ボックス	雑詳細図-1 消火器ボックスの通り	3.0	か所			
	埋込式消火器ボックス	雑詳細図-1 消火器ボックスの通り	2.0	か所			
	床置き式消火器ボックス	雑詳細図-1 消火器ボックスの通り	1.0	か所			
	ミニキッチン	雑詳細図-1 ミニキッチンの通り	3.0	か所			
	玄関1造作カウンター	雑詳細図-1 玄関1・2 造作カウンターの通り	1.0	組			
	玄関2造作カウンター	雑詳細図-1 玄関1・2 造作カウンターの通り	1.0	組			
	幼児WCTイレブース	雑詳細図-2 トイレブースの通り	1.0	組			
	ピクトグラフ 持出	雑詳細図-2 サインの通り	8.0	か所			
	室名札 平付	雑詳細図-2 サインの通り	5.0	か所			
	衝突防止	雑詳細図-2 サインの通り	15.8	m			
	ピクトグラフ 平付(◇b)	雑詳細図-2 サインの通り	2.0	か所			
	F-01a 流し台	家具詳細図の通り	3.0	か所			
	F-01b 流し台	家具詳細図の通り	1.0	か所			
	F-01c 流し台	家具詳細図の通り	2.0	か所			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	F-01d 流し台	家具詳細図の通り	1.0	か所			
	F-02 流し台	家具詳細図の通り	1.0	か所			
	F-01a～F-02 運搬、取付け		1.0	式			
	流し台前鏡		4.6	m ²			
	ホワイトボード	1500×900	6.0	か所			
	事務室カーテンレール		2.9	m			
	配膳室固定棚(1段)	雑詳細図-1 配膳棚	1.0	か所			
	下膳固定棚(1段)	雑詳細図-1 配膳棚	1.0	か所			
	廊下収納可動棚(4段)	雑詳細図-2 可動棚板・棚板受金物	1.0	か所			
	一時保育室収納可動棚(4段)	雑詳細図-2 可動棚板・棚板受金物	1.0	か所			
	SK棚	ポストフォーム t20 D300 L1850	1.0	か所			
	SKモップハンガー	フック2個 L500 雑詳細図-2 フックの通り	1.0	か所			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I -11	発生材処分						
	発生材処分	建設発生土	138.0	m ³			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	直接工事費						
Ⅱ	外構工事						
Ⅱ-1	外構		1.0	式			
Ⅱ-2	発生材処分		1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
Ⅱ	外構工事						
Ⅱ-1	外構	(1) 囲障	1.0	式			
		(2) 構内舗装	1.0	式			
		(3) 屋外排水	1.0	式			
		(4) 工作物	1.0	式			
		(5) 遊具	1.0	式			
		(6) 運搬	1.0	式			
	計						
Ⅱ-2	発生材処分		1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
Ⅱ-1	外構						
(1)	囲障						
	フェンス基礎・基礎	外構詳細図 フェンス基礎の通り	25.5	m			
	館名サイン 平付 (大月市立初狩保育所)	雑詳細図-2 サインの通り	2.0	か所			
	館名サイン 平付 (学童クラブたきご)	雑詳細図-2 サインの通り	1.0	か所			
	フェンス	外構詳細図 門・フェンスの通り	166.0	m			
	門扉1	外構詳細図 門・フェンスの通り	4.0	か所			
	門扉2	外構詳細図 門・フェンスの通り	2.0	か所			
	門扉3	外構詳細図 門・フェンスの通り	1.0	か所			
	目隠しフェンス(H1500)	外構詳細図 目隠しフェンスの通り	11.0	m			
		門扉1か所含む					
	目隠しフェンス(H2500)	外構詳細図 目隠しフェンスの通り	12.0	m			
		門扉1か所含む					

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	目隠しフェンス(H3000)	外構詳細図 目隠しフェンスの通り	14.2	m			
		門扉1か所含む					
	縁石	外構詳細図 縁石の通り	248.0	m			
	既存門扉撤去	敷地現況図の通り 発生材積込み共	1.0	か所			
	計						
(2)	構内舗装						
	すきとり、積込み		533.0	m ³			
	半たわみ性舗装	外構詳細図 車道半たわみ性舗装の通り	428.0	m ²			
	アスファルト舗装(車道)	外構詳細図 車道・歩道AS舗装の通り	732.0	m ²			
	アスファルト舗装(歩道・防草)	外構詳細図 車道・歩道AS舗装の通り	124.0	m ²			
	コンクリート舗装	外構詳細図 コンクリート舗装の通り	242.0	m ²			
	磁器質タイル舗装	外構詳細図 磁器質タイル舗装 の通り	158.0	m ²			
	砂利敷きB種	外構詳細図 砂利敷きB種の通り	24.8	m ²			
	車路	外構詳細図 車路の通り	2.0	か所			
	既存グラウンド砂敷きならし		696.0	m ²			
	ジョイント式ウッドデッキ	300角 t50パネル15.7m ² 三角枠ストレート材・出隅材共	1.0	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	駐車スペース区画線		150.0	m			
	駐車スペース矢印		5.0	か所			
	駐車スペース車止めブロック		10.0	個			
	計						
(3)	屋外排水						
	暗渠管撤去	ジャンボ・タイプ(JT) 敷地現況図の通り	15.0	m			
	暗渠管撤去	ビック・タイプ(BT) 敷地現況図の通り	13.0	m			
	暗渠管撤去	ロング・タイプ(LT) 敷地現況図の通り	165.0	m			
	発生材積み込み	廃プラスチック 機械	4.0	m ³			
	計						
(4)	工作物						
	水飲・足洗い	外構詳細図 足洗い場の通り	2.0	か所			
	日除け	外構詳細図 日除けの通り	1.0	か所			
	ポラード	外構詳細図 ポラードの通り	12.0	か所			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
(5)	遊具						
	ことりスライダー	遊具詳細図 ことりスライダー詳細の通り	1.0	か所			
	すべり台	遊具詳細図 すべり台詳細の通り	1.0	か所			
	砂場用杵	遊具詳細図 砂場用杵詳細の通り	1.0	か所			
	計						
(6)	運搬						
	建設発生土運搬	根切り土 ダンプトラック10t積	542.0	m ³			
	土工機械運搬	バックホウ	1.0	往復			
	発生材運搬 (金属(門扉))	ダンプトラック運転 2t積 近距離	1.0	台			
	発生材運搬 (暗渠管(廃プラスチック))	ダンプトラック運転 4t積 近距離	1.0	台			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
Ⅲ	電気設備工事						
1	幹線動力設備		1.0	式			
2	電灯コンセント設備		1.0	式			
3	照明器具設備		1.0	式			
4	電話配管設備		1.0	式			
5	インターホン電気錠設備		1.0	式			
6	テレビ共同受信設備		1.0	式			
7	呼出表示設備		1.0	式			
8	電気時計設備		1.0	式			
9	LAN配線設備		1.0	式			
10	自動火災報知設備		1.0	式			
	電気設備 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
1	幹線動力設備						
	EM-IE電線	管内 5.5°×1	56.0	m			
	EM-IE電線	管内 8°×1	80.0	m			
	EM-IE電線	管内 14°×1	51.0	m			
	EM-IE電線	PF FEP 14°×1	22.0	m			
	EM-CEケーブル	天井 3.5°-2C	39.0	m			
	EM-CEケーブル	管内 3.5°-3C	7.0	m			
	EM-CEケーブル	管内 3.5°-4C	12.0	m			
	EM-CEケーブル	天井 3.5°-4C	74.0	m			
	EM-CEケーブル	天井 8°-3C	28.0	m			
	EM-CETケーブル	天井 14°	2.0	m			
	EM-CETケーブル	管内 38°	7.0	m			
	EM-CETケーブル	天井 38°	39.0	m			
	EM-CETケーブル	露出 60°	42.0	m			
	EM-CETケーブル	管内 60°	6.0	m			
	EM-CETケーブル	FEP 60°	36.0	m			
	EM-CEEケーブル	管内 1.25°-5C	5.0	m			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	EM-CEEケーブル	天井 1.25°-5C	28.0	m			
	EM-AEケーブル	天井 1.2-2C	12.0	m			
	貫通処理材		1.0	式			
	電線管	露出 (G28)	14.0	m			
	電線管	露出 (G54)	7.0	m			
	2種金属製可とう電線管	ビニル被覆F2(30)WP	2.0	個所			
	2種金属製可とう電線管	ビニル被覆F2(63)WP	1.0	個所			
	ケーブル保護管	地中 (G28LT)	5.0	m			
	ケーブル保護管	露出 (G70LT)	6.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (G70LT)	36.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (FEP80)	36.0	m			
	配管支持材	SUS L=300 ゴムベース付	9.0	個			
	防水形プルボックス	SUS 200*200*200ET付	2.0	個			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	3.0	個			
	分電盤	M-1	1.0	面			
	同上基礎		1.0	式			
	分電盤	P-1	1.0	面			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	分電盤	P-2	1.0	面			
	分電盤	P-3	1.0	面			
	分電盤	L-1	1.0	面			
	埋込コンセント	新金PL 接地3P20A×1	3.0	個			
	別途機器接続費	電動機	5.0	ヶ所			
	コンクリート柱	CP 8-14-2.0 根柵・建柱共	1.0	本			
	ハントホルB	H2-9 R8K60 セパレータ付	1.0	基			
	接地工事	打込式 14φ*1.5m3連	2.0	箇所			
	土工事費		1.0	式			
	幹線動力設備 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
2	電灯コンセント設備						
	EM-EEFケーブル	天井 1.6-2C	583.0	m			
	EM-EEFケーブル	天井 1.6-3C	109.0	m			
	EM-EEFケーブル	天井 2.0-2C	458.0	m			
	EM-EEFケーブル	天井 2.0-3C	838.0	m			
	EM-EEFケーブル	PF 2.0-2C	3.0	m			
	EM-EEFケーブル	PF 2.0-3C	3.0	m			
	EM-CEケーブル	管内 3.5°-3C	20.0	m			
	EM-CEケーブル	PF FEP 3.5°-3C	22.0	m			
	EM-AEケーブル	天井 1.2-2C	56.0	m			
	貫通処理材		1.0	式			
	電線管	インペイ (PF22)	6.0	m			
	電線管	露出 (G22)	6.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (G28LT)	17.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (FEP30)	22.0	m			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	132.0	個			
	埋込スイッチボックス	樹脂製 4ケ用(カバー付)	2.0	個			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	防水形プルボックス	SUS 150*150*100ET付	2.0	個			
	ネーム付埋込スイッチ	新金PL 1P*1	9.0	個			
	ネーム付埋込スイッチ	新金PL 1P*2	2.0	個			
	ネーム付埋込スイッチ	新金PL 1P*1+1PL*1	4.0	個			
	ネーム付埋込スイッチ	新金PL 1P*2+1PL*1	5.0	個			
	ネーム付埋込スイッチ	新金PL 1P*3+1PL*2	1.0	個			
	ネーム付埋込スイッチ	新金PL 1P*4+1PL*1	1.0	個			
	リモコンスイッチ	新金PL 3R 大型PL共	2.0	個			
	リモコンスイッチ	新金PL 4R 大型PL共	1.0	個			
	リモコンスイッチ	新金PL 8R 大型PL共	1.0	個			
	リモコンスイッチ	新金PL 12R 大型PL共	1.0	個			
	リモコンスイッチ	新金PL 16R 大型PL共	1.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ親機	天埋形 100V8A 明センサ付	1.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ子機	天埋形 DC12V 広角形	4.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ子機	天埋形 DC/100V1A 換気用	1.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ親機	天埋形 換気扇照明 1A 明センサ付	6.0	個			
	埋込コンセント	新金PL 2P15AE*1ET	1.0	個			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	埋込コンセント	新金PL 2P15A×2	40.0	個			
	埋込コンセント	新金PL 2P15AE*2ET	34.0	個			
	埋込コンセント	新金PL 200V2P15/20AE×1ET	1.0	個			
	防水コンセント	2P15A×2ET	7.0	個			
	フロアコンセント (プラグ収納形)	2P15A×2	1.0	個			
	ハントホール	H1-9 R8K60	1.0	基			
	土工事		1.0	式			
	電灯コンセント設備 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
3	照明器具設備						
	LED照明器具	A	4.0	台			
	LED照明器具	B	2.0	台			
	LED照明器具	C	6.0	台			
	LED照明器具	D	5.0	台			
	LED照明器具	E	9.0	台			
	LED照明器具	F	9.0	台			
	LED照明器具	G	9.0	台			
	LED照明器具	H	10.0	台			
	LED照明器具	I	15.0	台			
	LED照明器具	J	2.0	台			
	LED照明器具	K	2.0	台			
	LED照明器具	L	24.0	台			
	LED照明器具	M	20.0	台			
	LED照明器具	N	9.0	台			
	LED照明器具	O	1.0	台			
	非常用照明器具	X1	4.0	台			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	非常用照明器具	X2	12.0	台			
	非常用照明器具	X3	1.0	台			
	誘導灯	yB	3.0	台			
	照明器具設備 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
4	電話配管設備						
	EM-IE電線	管内 5.5°×1	5.0	m			
	EM-BTIEEケーブル	天井 0.4-2P	17.0	m			
	導入線	管内 1.2mmビニル被覆鉄線	24.0	m			
	電線管	インペイ (PF16)	17.0	m			
	ケーブル保護管	露出 (G28LT)	10.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (G28LT)	46.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (FEP30)	22.0	m			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	3.0	個			
	総合監視盤		1.0	面			
	電話モジュラジャック	新金P 2MJ	1.0	個			
	床用アウトレット	フロアコン (フラット形) 2MJ 1ケ用	1.0	個			
	ノズルプレート	新金PL 角形 ノズルチップ°	1.0	枚			
	接地工事	打込式 14φ*1.5m3連	1.0	箇所			
	電話配管設備 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
5	インターホン電気錠設備						
	EM-AEケーブル	天井 0.9-2C	52.0	m			
	貫通処理材		1.0	式			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	3.0	個			
	インターホン親器玄関子機セット	電気錠アダプタ共	1.0	組			
	電気錠操作器		1.0	個			
	シーケツスイッチ		1.0	個			
	電気錠操作ボタン		1.0	個			
	インターフェイスユニット取付		1.0	個			
	インターホン電気錠設備 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
6	テレビ共同受信設備						
	EM-同軸ケーブル	管内 S-7C-FB	16.0	m			
	EM-同軸ケーブル	PF S-7C-FB	11.0	m			
	EM-同軸ケーブル	天井 S-5C-FB	27.0	m			
	導入線	管内 1.2mmビニル被覆鉄線	12.0	m			
	ケーブル保護管	露出 (G28LT)	5.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (G28LT)	23.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (FEP30)	11.0	m			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	2.0	個			
	増幅器	CATV-1E	1.0	個			
	分配器	SH-D2	1.0	個			
	直列ユニット1端子形	新金P 大型PL SH-7F(BL)	2.0	個			
	テレビ共同受信設備 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
7	呼出表示設備						
	EM-AEケーブル	天井 0.9-2C	11.0	m			
	EM-AEケーブル	天井 0.9-3C	7.0	m			
	貫通処理材		1.0	式			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	4.0	個			
	トイレ呼出表示装置	1窓 表示器 プレート形 アダプタ共	1.0	個			
	復旧ボタン	埋込	1.0	個			
	廊下灯	角形LED式 プザァー付	1.0	個			
	トイレ押釦	埋込形 引き紐付	1.0	個			
	呼出表示設備 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
8	電気時計設備						
	EM-AEケーブル	天井 0.9-2C	33.0	m			
	EM-マイクロホンケーブル	管内 MEES0.5-4C	9.0	m			
	貫通処理材		1.0	式			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	2.0	個			
	パルス発信機		1.0	個			
	電波時計 GPSアンテナ	壁付	1.0	個			
	子時計	壁掛 600φ以下	1.0	台			
	電気時計設備 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
9	LAN配線設備						
	LANケーブル	天井 EM-UTP - 6 4P	330.0	m			
	LANケーブル	PF EM-UTP - 6 4P	8.0	m			
	貫通処理材		1.0	式			
	電線管	インペイ (PF22)	4.0	m			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	11.0	個			
	LAN用モジュラジャック	新金P CAT6×1	5.0	個			
	LAN用モジュラジャック	新金P CAT6×2	5.0	個			
	LAN用モジュラジャック	床用 CAT6×2 丸型	1.0	個			
	LAN配線設備 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
10	自動火災報知設備						
	EM-AEケーブル	天井 0.9-4C	234.0	m			
	EM-HPケーブル	天井 0.9-5P	16.0	m			
	貫通処理材		1.0	式			
	受信機	P形2級 5L	1.0	面			
	総合盤（表示灯一体型）	P-2 埋込形	1.0	面			
	スポット形感知器	差動式 2種	30.0	個			
	スポット形感知器	定温式 1種防水 70℃	2.0	個			
	煙感知器	露出形 光電式 2種	9.0	個			
	火災通報装置	応答確認ランプ音声ロム付	1.0	個			
	火災通報専用電話機	壁掛形	1.0	個			
	立会検査費	P形2級	1.0	式			
	自動火災報知設備 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
A	空調設備工事		1.0	式			
B	衛生設備工事		1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
A	空調設備工事						
1	空調機器設備工事		1.0	式			
2	空調配管配線設備工事		1.0	式			
3	換気機器設備工事		1.0	式			
4	換気ダクト設備工事		1.0	式			
	空調設備工事 小 計						
B	衛生設備工事						
1	衛生器具設備工事		1.0	式			
2	給水設備工事		1.0	式			
3	排水設備工事		1.0	式			
4	給湯設備工事		1.0	式			
5	ガス設備工事		1.0	式			
6	浄化槽設備工事		1.0	式			
	衛生設備工事 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
A	空調設備工事						
1	空調機器設備工事						
	ビル用マルチエアコン室外機 ACP-615	冷房能力61.5kW 暖房能力69.0kW	1.0	台			
	マルチエアコン室内機 天井型 ACK-80	冷房能力8.0W 暖房能力9.0kW 四方向吹出	1.0	台			
	マルチエアコン室内機 天井型 ACK-71	冷房能力7.1W 暖房能力8.0kW 四方向吹出	1.0	台			
	マルチエアコン室内機 天井型 ACK-56	冷房能力5.6W 暖房能力6.3kW 四方向吹出	2.0	台			
	マルチエアコン室内機 壁掛型 ACW-71	冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW	5.0	台			
	マルチエアコン室内機 壁掛型 ACW-28	冷房能力2.8kW 暖房能力3.2kW	1.0	台			
	マルチエアコン室内機 壁掛型 ACW-22	冷房能力2.2kW 暖房能力2.5kW	2.0	台			
	シングル型エアコン 天吊り型 ACC-140	冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 厨房専用	1.0	組			
	シングル型エアコン 壁掛型 RACW-22	冷房能力2.2kW 暖房能力2.2kW	1.0	組			
	ガス遮断弁機能付冷媒制御ユニット		12.0	組			
	集中リモコン CS-1		1.0	個			
	個別リモコン R-1	ビルマルチエアコン用	12.0	個			
	機器搬入据付費		1.0	式			
	リモコン取付費		1.0	式			
	室外機基礎工事		1.0	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	空調機器設備工事 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
2	空調配管配線設備工事						
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温	9.52Φ × 6.35Φ	14.0	m			
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温	12.70Φ × 6.35Φ	9.0	m			
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温	15.88Φ × 9.52Φ	59.0	m			
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温	19.05Φ × 9.52Φ	7.0	m			
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温	22.22Φ × 9.52Φ	1.0	m			
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温	22.22Φ × 12.70Φ	19.0	m			
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温	25.40Φ × 12.70Φ	15.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 20 屋内一般	8.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 25 屋内一般	46.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 30 屋内一般	18.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40 屋内一般	20.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 25 地中配管	16.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 30 地中配管	9.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40 地中配管	8.0	m			
	ドレン浸透枳 150VU	下部碎石充填	3.0	個			
	防火区画貫通部材	耐火キャップセット	12.0	個			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	冷媒管ラッキング	ステンレス鋼板	1.0	式			
	冷媒管化粧ケース	樹脂製	1.0	式			
	リモコン配線工事	集中・個別共	1.0	式			
	室内外機間制御配線工事		1.0	式			
	室内機電源配線工事	室外機～室内機間	1.0	式			
	ガス管遮断弁制御配線工事		1.0	式			
	屋外配管支持架台		1.0	式			
	土工事		1.0	式			
	防露塗装工事		1.0	式			
	スリーブ工事		1.0	式			
	空調配管配線設備工事 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
3	換気機器設備工事						
	SF-1 給気ファン ストレートシロッコファン 250 φ	1500m3/h×160Pa×350W	1.0	台			
	SF-2 給気ファン ストレートシロッコファン 250 φ	1600m3/h×160Pa×350W	1.0	台			
	SF-3 給気ファン ストレートシロッコファン 220 φ	900m3/h×100Pa×156W	1.0	台			
	SF-4 給気ファン ストレートシロッコファン 200 φ	800m3/h×90Pa×125W	1.0	台			
	EF-1 排気ファン ストレートシロッコファン 250 φ	1600m3/h×170Pa×390W	1.0	台			
	EF-2 排気ファン ストレートシロッコファン 250 φ	1500m3/h×160Pa×350W	1.0	台			
	EF-3 排気ファン ストレートシロッコファン 220 φ	900m3/h×200Pa×240w	1.0	台			
	EF-4 排気ファン ストレートシロッコファン 220 φ	1000m3/h×120Pa×190w	2.0	台			
	EF-5 排気ファン ストレートシロッコファン 200 φ	800m3/h×150Pa×150w	1.0	台			
	EF-6 換気扇 天井埋込型 200 φ	320m3/h×70Pa×42w 金属ボディ	3.0	台			
	EF-7 換気扇 天井埋込型 180 φ	220m3/h×60Pa×25.5w 金属ボディ	7.0	台			
	EF-8 換気扇 天井埋込型 180 φ	220m3/h×60Pa×26w プラスチックボディ	1.0	台			
	EF-9 換気扇 天井埋込型 180 φ	250m3/h×60Pa×31w 金属ボディ	1.0	台			
	EF-10 換気扇 天井埋込型 150 φ	120m3/h×50Pa×26w プラスチックボディ	1.0	台			
	EF-11 換気扇 天井埋込型 130 φ	90m3/h×40Pa×13w プラスチックボディ	3.0	台			
	EF-12 換気扇 天井埋込型 100 φ	60m3/h×40Pa×26w プラスチックボディ	5.0	台			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
4	換気ダクト設備工事						
	亜鉛めっき鋼板製ダクト	1.0m/m アングルフランジ工法	2.0	m ²			
	亜鉛めっき鋼板製ダクト	0.8m/m アングルフランジ工法	1.0	m ²			
	亜鉛めっき鋼板製ダクト	0.6m/m 共板フランジ工法	1.0	m ²			
	亜鉛めっき鋼板製ダクト	0.5m/m 共板フランジ工法	9.0	m ²			
	スパイラルダクト	100 亜鉛めっき鋼板製	30.0	m			
	スパイラルダクト	150 亜鉛めっき鋼板製	25.0	m			
	スパイラルダクト	175 亜鉛めっき鋼板製	14.0	m			
	スパイラルダクト	200 亜鉛めっき鋼板製	39.0	m			
	スパイラルダクト	250 亜鉛めっき鋼板製	56.0	m			
	スパイラルダクト	300 亜鉛めっき鋼板製	23.0	m			
	スパイラルダクト	350 亜鉛めっき鋼板製	1.0	m			
	吹出口	VHS 550×250	1.0	個			
	吹出口	VHS 400×200	4.0	個			
	吹出口	VHS 350×150	4.0	個			
	吹出口	VHS 300×150	3.0	個			
	吹出口	VHS 300×150 FS付	3.0	個			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	吸込口	VS 300×300	2.0	個			
	吸込口	VS 300×150	1.0	個			
	吸込口	VS 200×200	4.0	個			
	吸込口	VS 300×150 FS付	3.0	個			
	丸型フード SUS	ダクト径 250 φ 用	4.0	個			
	丸型フード SUS	ダクト径 200 φ 用	5.0	個			
	丸型フード SUS	ダクト径 150 φ 用	19.0	個			
	丸型フード SUS	ダクト径 100 φ 用	9.0	個			
	ステンレスフード SUS304 1mm厚	2650×900×620H 箱型	1.0	個			
	ステンレスフード SUS304 1mm厚	1100×1000×620H 箱型	1.0	個			
	ステンレスフード SUS304 1mm厚	1000×850×620H 箱型	1.0	個			
	グリースフィルター 両面一連式	FSVL1-530W同等品	1.0	個			
	グリースフィルター 両面一連式	FSVL1-330W同等品	2.0	個			
	樹脂製給排気グリル 100 φ	P-13GL6 同等品	4.0	個			
	樹脂製給気グリル 150 φ	P-18GLMF5 同等品	6.0	個			
	防火ダンパー	FD 300 Φ	4.0	個			
	防火ダンパー	FD 250 Φ	5.0	個			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	防火ダンパー	FD 200Φ	5.0	個			
	SAボックス	4000×500×700H	1.0	個			
	RAボックス	1600×500×1100H	1.0	個			
	ボックス	1100×500×500H	1.0	個			
	吹出口ボックス	550×350×350H	4.0	個			
	吹出口ボックス	500×300×300H	4.0	個			
	吹出口ボックス	450×300×300H	3.0	個			
	吸込口ボックス	450×450×350H	2.0	個			
	吸込口ボックス	450×300×300H	1.0	個			
	吸込口ボックス	300×300×250H	4.0	個			
	防露工事		1.0	式			
	スリーブ工事		1.0	式			
	換気設備工事 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
B	衛生設備工事						
1	衛生器具設備工事						
	洋風便器	CS232B SH233BA TCF6543AK YH702	3.0	組			
	洋風便器	CFS498BK TCF6553 YH702	2.0	組			
	幼児用便器	CS300B TV560QC TCF40	3.0	組			
	幼児用便器	CS310B TV510BC TCF41R	2.0	組			
	小便器	U310 TEA62ADYR T64CP	3.0	組			
	小便器	U310GY TEA62ADYR T64CP	2.0	組			
	手洗器	L30DM TLE28SS1A	2.0	組			
	手洗器	LSE870APFRS	1.0	組			
	手洗器	LSA50BS	1.0	組			
	掃除用流し	SK22A T23AEQ20C TN114 T37SGEP TK22	1.0	組			
	幼児用バス	PFS140CBR	1.0	組			
	幼児用シャワーパン	PFS1100S	1.0	組			
	洗濯機パン	PWSP64H2W	1.0	組			
	化粧鏡	YM3580AC 350×800H	1.0	枚			
	手すり	T112HK7R はね上げ式	1.0	組			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	手すり	T112CL11 L型	1.0	組			
	幼児用手すり	YYB10P2S	1.0	組			
	幼児用手すり	YYB10P1	1.0	組			
	シャワーセット	TBV03402J1	1.0	個			
	混合水栓	TKS05302J	15.0	個			
	自動単水栓	TLE28SS1W 発電式	3.0	個			
	洗濯機用混合水栓	TW40S	1.0	個			
	自在水栓	T130AEQF13	12.0	個			
	横水栓	T200SUN13	13.0	個			
	横水栓 20φ	T28AUH20	1.0	個			
	横水栓	T200BSQ13C	1.0	個			
	衛生器具設備工事 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
2	給水設備工事						
	WTPU-1 受水槽付加圧給水ポンプユニット	受水槽呼称3000L	1.0	組			
		ポンプ 50φ×2.2kW SUS製					
		他付属品共					
	同上搬入据付費		1.0	式			
	同上基礎工事		1.0	式			
	滅菌装置	薬液タンク50L 注入ポンプ 注入ホース他	1.0	組			
	同上取付費		1.0	式			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 20 地中配管	103.0	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 25 地中配管	17.0	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 40 地中配管	11.0	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 50 地中配管	69.0	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 20 屋外配管 拡管式接合	3.0	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 50 屋外配管 拡管式接合	2.0	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 20 屋内一般 拡管式接合	100.0	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 25 屋内一般 拡管式接合	12.0	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 40 屋内一般 拡管式接合	2.0	m			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 20 機械便所 拡管式接合	45.0	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 25 機械便所 拡管式接合	12.0	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 40 機械便所 拡管式接合	4.0	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 50 機械便所 拡管式接合	4.0	m			
	伸縮式ボール止水栓	20 MEO	1.0	個			
	埋設用ゲート弁	20 JIS-10K	1.0	個			
	青銅製ゲートベン	20 JIS-5K	6.0	個			
	青銅製ゲートベン	25 JIS-5K	1.0	個			
	青銅製ゲートベン	50 JIS-5K	3.0	個			
	青銅製ゲートベン	20 JIS-10K	1.0	個			
	青銅製チャッキベン	20 JIS-10K	1.0	個			
	ボールバルブ	15 TL	2.0	個			
	複式ボールタップ	20 ポリエチレン球	1.0	個			
	パルス発信式流量計	50	1.0	個			
	MT型不凍止水栓	20 H=400	2.0	個			
	MT型不凍止水栓	25 H=400	4.0	個			
	MT型不凍止水栓	40 H=400	2.0	個			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	MT型不凍止水栓	50 H=400	1.0	個			
	フレキシブル継手	20 300L SUS製	1.0	個			
	ワンダーチューブ	15 300L	2.0	個			
	フレキホース	20 量水器廻り	2.0	個			
	バルブボックス B1-2	PC口環付	9.0	箇所			
	量水器ボックス	FRP耐寒蓋 底板付MB-20SA	1.0	個			
	量水器取付費	20 φ	1.0	式			
	凍結防止ヒーター巻		1.0	式			
	埋設表示テープ		1.0	式			
	地中埋設標		1.0	式			
	土工事		1.0	式			
	保温工事		1.0	式			
	分水工事	アスファルトカット復旧費	1.0	式			
	スリーブ工事		1.0	式			
	不凍水栓柱 D-X型	15 H=1200	1.0	個			
	不凍水栓柱 D-X型	20 H=1200	1.0	個			
	給水設備工事 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
3	排水設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40 地中配管	19.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50 地中配管	3.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 65 地中配管	4.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 75 地中配管	10.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100 地中配管	108.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 125 地中配管	55.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 150 地中配管	89.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 200 地中配管	36.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 250 地中配管	15.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40 屋内一般	14.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50 屋内一般	65.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 65 屋内一般	25.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 75 屋内一般	16.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100 屋内一般	32.0	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP 50 屋内一般	4.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40 機械便所	4.0	m			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50 機械便所	22.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 65 機械便所	6.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 75 機械便所	16.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100 機械便所	22.0	m			
	グリーストラップ GT-1	FRP製 50L/min 土工事共	1.0	組			
	塩ビ汚水枡 樹脂製蓋付	SD90L100-150 500H以下	1.0	個			
	塩ビ汚水枡 樹脂製蓋付	SD90L100-150 501～600H	1.0	個			
	塩ビ汚水枡 樹脂製蓋付	SD90Y100-150 601～700H	2.0	個			
	塩ビ汚水枡 樹脂製蓋付	SD90L100-150 701～800H	1.0	個			
	塩ビ汚水枡 樹脂製蓋付	SD90Y125-200 501～600H	2.0	個			
	塩ビ汚水枡 樹脂製蓋付	SD90Y125-150 601～700H	3.0	個			
	塩ビ汚水枡 樹脂製蓋付	SDUTK100×50-150 500H以下	1.0	個			
	塩ビ雨水枡 樹脂製蓋付	AM90Y100-200 500H以下	1.0	個			
	塩ビ雨水枡 樹脂製蓋付	AM90L100-200 501～600H	1.0	個			
	塩ビ雨水枡 樹脂製蓋付	AM90L100-200 601～700H	1.0	個			
	塩ビ雨水枡 樹脂製蓋付	AM90Y100-200 601～700H	1.0	個			
	塩ビ雨水枡 樹脂製蓋付	AM90Y125-200 501～600H	4.0	個			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	塩ビ雨水桧 樹脂製蓋付	AM90L125-200 601～700H	1.0	個			
	塩ビ雨水桧 樹脂製蓋付	AM90Y150-200 501～600H	1.0	個			
	塩ビ雨水桧 樹脂製蓋付	AM45L100-200 701～800H	1.0	個			
	コンクリート製溜桧 格子蓋付	450×450×450H	5.0	組			
	コンクリート製溜桧 格子蓋付	450×450×600H	5.0	組			
	コンクリート製溜桧 格子蓋付	350×350×600H	1.0	組			
	床上掃除口	65 COA	2.0	個			
	床上掃除口	80 COA	2.0	個			
	床上掃除口	100 COA	9.0	個			
	流し用排水金物	50 T14AA	1.0	個			
	流し用排水金物	50 T14BB	7.0	個			
	排水用金物	80 D金具	4.0	個			
	通気口金物	50 VC-S2 アルミ合金鋳物製	1.0	個			
	通気口金物	80 VC-S2 アルミ合金鋳物製	1.0	個			
	既存管取合わせ	切断	1.0	式			
	側溝・桧側壁コア抜き		1.0	式			
	土工事		1.0	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	スリーブ工事		1.0	式			
	排水設備工事 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
4	給湯設備工事						
	給湯器 BO-1	ガス焚 50号 リモコン共	1.0	台			
	給湯器 BO-2	ガス焚 24号 リモコン共	2.0	台			
	同上取付費		1.0	式			
	同上リモコン配線工事		1.0	式			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 20 地中配管 拡管式接合	8.0	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 20 屋内一般 拡管式接合	95.0	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 25 屋内一般 拡管式接合	4.0	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 20 機械便所 拡管式接合	18.0	m			
	青銅製ゲートベン	20 JIS-5K	2.0	個			
	青銅製ゲートベン	25 JIS-5K	1.0	個			
	湯用MT型不凍止水栓	20 H=400	1.0	個			
	ワンダーチューブ	15 300L	2.0	個			
	バルブボックス B1-2	PC口環付	1.0	箇所			
	凍結防止ヒーター巻き		1.0	式			
	地中埋設標		1.0	式			
	土工事		1.0	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	保温工事		1.0	式			
	スリーブ工事		1.0	式			
	給湯設備工事 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
5	ガス設備工事						
	LPG集合装置 LP-1	8本立 自動切替弁調整器共	1.0	組			
	ガスボンベ収納庫 LPH-1	8本立用 YF-300D同等品	1.0	組			
	同上据付費		1.0	式			
	同上基礎工事		1.0	式			
	ポリエチレン被覆鋼管(内面無塗装)	PLP 20 地中配管	15.0	m			
	ポリエチレン被覆鋼管(内面無塗装)	PLP 25 地中配管	10.0	m			
	ポリエチレン被覆鋼管(内面無塗装)	PLP 32 地中配管	1.0	m			
	ポリエチレン被覆鋼管(内面無塗装)	PLP 40 地中配管	1.0	m			
	ポリエチレン被覆鋼管(内面無塗装)	PLP 15 屋内一般	2.0	m			
	ポリエチレン被覆鋼管(内面無塗装)	PLP 20 屋内一般	5.0	m			
	ポリエチレン被覆鋼管(内面無塗装)	PLP 25 屋内一般	3.0	m			
	ポリエチレン被覆鋼管(内面無塗装)	PLP 32 屋内一般	2.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP 15 屋内一般 ガス	3.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP 20 屋内一般 ガス	5.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP 25 屋内一般 ガス	2.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP 40 屋内一般 ガス	3.0	m			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	ボールバルブ	15 T400	2.0	個			
	ボールバルブ	20 T400	4.0	個			
	ボールバルブ	25 T400	1.0	個			
	ボールバルブ	40 T400	1.0	個			
	一口ヒューズコック	1口固定 ホースエンド'自在	1.0	個			
	金属フレキホース	15 L=300 LMA3B	2.0	個			
	金属フレキホース	20 L=300 LMA5B	4.0	個			
	ガスメーター取付費		1.0	式			
	埋設表示テープ		1.0	式			
	地中埋設標		1.0	式			
	土工事		1.0	式			
	塗装防食工事		1.0	式			
	スリーブ工事		1.0	式			
	ガス設備工事 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
6	浄化槽設備工事						
	土木躯体工事		1.0	式			
	浄化槽本体工事		1.0	式			
	配管設備工事(エアーマン・電線管)		1.0	式			
	二次側電気工事費		1.0	式			
	臭突配管工事		1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	諸雑費		1.0	式			
	浄化槽設備工事 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	共通費						
I	共通仮設費						
	(積上げによる共通仮設費)						
	工事施設費		1.0	式			別紙明細-1
	機械器具費		1.0	式			別紙明細-2
	環境安全費		1.0	式			別紙明細-3
	化学物質の濃度測定		1.0	式			別紙明細-4
	上計						
	(共通仮設費率)						
	共通仮設費率		1.0	式			
	上計						
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
-1	工事施設費						
	仮囲い	フェンスバリケードH=1800 期間2か月	170.0	m			
	仮囲い	シート張りH=2000 期間6か月	158.0	m			
	門扉	クロスゲートW6.0×H1.8m 期間6か月	1.0	か所			
	通用口	鋼製片開きドアW0.9×H2.0m 期間6か月	1.0	か所			
	敷鉄板	5×20尺×40枚 期間6か月	372.0	m ²			
	計						
-2	機械器具費						
	移動式クレーン	16t オペレータ共	2.0	日			
	移動式クレーン	25t オペレータ共	7.0	日			
	建て方重機費	荷下ろし・パネル荷揚・地組含む	32.2	m ³			
	計						
-3	環境安全費						
	交通整理員		160.0	人			
	計						

