

工 事 数 量 総 括 表 （ 当 初 ）

課 長		リーダー		審 査		設計者	
工 事 名	市道殿上下和田線（宮下橋）耐震補強工事（一部債務）						
						建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	大月市猿橋町殿上地内						
河川名、路線名等	市道殿上下和田線						
事 業 名							
設計請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額				
設計工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額				
請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）			単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式							

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	橋脚耐震補強 P1橋脚躯体拡幅 H=17.8m V=209m3 仮設工 一式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(06) 大月市				
課 名	(06) 建設課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁下部		1 式			
R C 橋脚工 (P1)		1 式			
橋脚躯体工		1 式			
コンクリート 24N/mm2	209	m 3			
鉄筋 SD345, D16	1.60	t			
鉄筋 SD345, D22	0.16	t			
鉄筋 SD345, D25	9.16	t			
鉄筋 SD345, D32	0.95	t			
鉄筋 SD345, D51	27.69	t			
鉄筋 SD345, D13 組立用アンカー筋	0.10	t			
型枠	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防水処理工 シール材,エポキシ樹脂系					
	30	m			
支保					
	1	式			
足場					
	1	式			
コンクリート削孔 φ32*510 D22					
	54	箇所			
下地処理					
	300	m 2			
コンクリートはつり 鉄筋Co					
	1	m 3			
構造物撤去工					
		1 式			
運搬処理工					
		1 式			
殻連搬 無筋Co殻					
	1	m 3			
殻処分 無筋Co殻					
	1	m 3			
仮設工					
		1 式			
土留、仮締切工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切梁・腹起し					
	1	式			
ライナープレート工					
	1	式			
ライナープレート工					
	1	式			
殻運搬 鉄筋Co殻					
	54	m 3			
殻処分 鉄筋Co殻					
	54	m 3			
土のう					
	1	式			
土のう					
	1	式			
残土処分					
	200	m 3			
廃材処分 廃プラ					
	0.5	t			
水替工					
		1 式			
ポンプ排水					
	1	式			
工事用道路整備工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削(ルーズ)					
	3,990	m 3			
場内土砂運搬					
	3,170	m 3			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
運搬費					
		1 式			
運搬費					
		1 式			
運搬費					
		1 式			
仮設材運搬費					
	1	式			
技術管理費					
		1 式			
技術管理費					
		1 式			
技術管理費					
		1 式			
施工調査費 (P1)					
	1	式			
共通仮設費 (率分)					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等		1 式			
契約保証費		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
消費税・地方消費税額		1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊					
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					

契 約 図 面 の 省 略

契約図面は、受注者閲覧 / 契約および支出負担行為伺い
添付の図面（参考図面を除く）と同等。