

令和8年7月

# 初狩保育所等建築工事 予定価格内訳書

工事場所

山梨県大月市初狩町下初狩1144

工 期

請負契約日の翌日 ~ 令和9年3月31日

(1)建築工事 一式

主要用途:保育所 木造平屋建 延床面積428.00㎡

(内 放課後児童クラブ 延床面積80.00㎡)

株式会社 馬 場 設 計

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	初狩保育所等建築工事 予定価格内訳書						
	直接工事費						
I	建築工事		1.0	式			
	計						
	共通費						
I	共通仮設費		1.0	式			
II	現場管理費		1.0	式			
III	一般管理費等		1.0	式			
	計						
	合計(工事価格)		1.0	式			
	消費税等相当額(10%)		1.0	式			



番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	直接工事費						
I	建築工事						
I-1	直接仮設		1.0	式			
I-2	基礎		1.0	式			
I-3	木		1.0	式			
I-4	屋根及びとい		1.0	式			
I-5	金属		1.0	式			
I-6	左官(石・タイル含む)		1.0	式			
I-7	建具		1.0	式			
I-8	塗装		1.0	式			
I-9	内外装		1.0	式			
I-10	ユニット及びその他		1.0	式			
I-11	発生材処分		1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I	建築工事						
I-1	直接仮設		1.0	式			
	計						
I-2	基礎		1.0	式			
	計						
I-3	木	(1) 躯体	1.0	式			
		(2) 外部	1.0	式			
		(3) 内部	1.0	式			
	計						
I-4	屋根及びとい		1.0	式			
	計						
I-5	金属	(1) 外部	1.0	式			
		(2) 内部	1.0	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	計						
I-6	左官(石・タイル含む)	(1) 内部	1.0	式			
	計						
I-7	建具	(1) アルミニウム製建具	1.0	式			
		(2) 鋼製軽量建具	1.0	式			
		(3) ステンレス製建具	1.0	式			
		(4) 木製建具	1.0	式			
		(5) その他	1.0	式			
	計						
I-8	塗装	(1) 外部	1.0	式			
		(2) 内部	1.0	式			
	計						
I-9	内外装	(1) 外部	1.0	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
		(2) 内部	1.0	式			
	計						
I-10	ユニット及びその他	(1) 外部	1.0	式			
		(2) 内部	1.0	式			
	計						
I-11	発生材処分		1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-1	直接仮設						
	遣方		544.0	m <sup>2</sup>			
	墨出し		428.0	m <sup>2</sup>			
	養生		428.0	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け		428.0	m <sup>2</sup>			
	外部足場	くさび緊結式足場(手摺先行方式) 建地幅600 期間4か月程度 仮設材運搬共	681.0	m <sup>2</sup>			
	内部足場	脚立足場 仮設材運搬共	428.0	m <sup>2</sup>			
	災害防止	安全ネット張り(水平張り) 期間1か月程度 仮設材運搬共	544.0	m <sup>2</sup>			
	災害防止	メッシュシート張り(外部足場) 期間4か月程度 仮設材運搬共	681.0	m <sup>2</sup>			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-2	基礎						
	根切り	機械 つぼ、布掘	270.0	m <sup>3</sup>			
	床付け	つぼ、布掘	275.0	m <sup>2</sup>			
	埋戻し	機械 発生土	132.0	m <sup>3</sup>			
	建設発生土運搬	根切り土 ダンプトラック10t積	138.0	m <sup>3</sup>			
	土工機械運搬	バックホウ	2.0	往復			
	砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下 材工共	27.5	m <sup>3</sup>			
	砂利地業	再生クラッシュラン 土間下 材工共	59.0	m <sup>3</sup>			
	捨コンクリート地業	材工共	8.2	m <sup>3</sup>			
	床下防湿ポリエチレンフィルム	t0.15	393.0	m <sup>2</sup>			
	異形鉄筋	JIS G3112 SD295 D10	1.0	t			
	異形鉄筋	JIS G3112 SD295 D13	8.8	t			
	異形鉄筋	JIS G3112 SD295 D16	0.1	t			
	鉄筋スクラップ控除		0.3	t			
	鉄筋加工組立		9.5	t			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	鉄筋運搬	4t車	9.5	t			
	普通コンクリート	Fc18N/mm <sup>2</sup> スランプ15cm	59.0	m <sup>3</sup>			
	普通コンクリート	Fc21N/mm <sup>2</sup> スランプ15cm	62.5	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート ポンプ打ち	59.0	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ打ち	62.5	m <sup>3</sup>			
	構造体強度補正		62.5	m <sup>3</sup>			
	普通合板型枠	基礎部	408.0	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬	4t車	408.0	m <sup>2</sup>			
	土台用アンカーボルト	M12 HD用アンカーボルト含む	277.0	本			
	基礎コンクリート天端均し	150~300	293.0	m			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-3	木						
(1)	躯体						
	加工費	伏図作成費	164.0	坪			
	加工費	構造基本加工 ポーチ部分含む	164.0	坪			
	加工費	羽柄加工 垂木	164.0	坪			
	加工費	トラス組加工	1.0	式			
	加工費	登り梁加工費	15.0	本			
	加工費	斜め登り梁加工費	6.0	本			
	加工費	仕上加工費 化粧梁	1.0	式			
	加工費	仕上加工費 化粧垂木	1.0	式			
	加工費	丸柱加工費 仕上・柱脚金物取合含む	20.0	本			
	運送費	4t	17.0	台			
	材料費	構造材32.2m <sup>3</sup>	1.0	式			
	材料費	羽柄材25.7m <sup>3</sup>	1.0	式			
	材料費	金物	1.0	式			
	材料費	パネル	1.0	式			
	施工費	建て方費	32.2	m <sup>3</sup>			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	施工費	羽柄取付施工費	25.7	m <sup>3</sup>			
	施工費	野地パネル	152.0	坪			
	施工費	化粧野地パネル	60.0	坪			
	施工費	壁耐力面材(外面)	113.0	坪			
	施工費	壁耐力面材(内面)	136.0	坪			
	計						
(2)	外部						
	N 軒天下地	木下地	20.2	m <sup>2</sup>			
	計						
(3)	内部						
	f1 床下地	捨て張りラワン合板t9	199.0	m <sup>2</sup>			
	巾木	WBH60	152.0	m			
	W1 壁シナ合板	t4 目透かし張り	206.0	m <sup>2</sup>			
	腰見切縁	シナ材 15×30	102.0	m			
	三方枠	廊下～幼児WC、 学習室～前室	9.3	m			



番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-4	屋根及びとい						
	R1 屋根	ゴムアスシートt1.0の上、ポリ イソシアヌレートフォームt40	476.0	m <sup>2</sup>			
		カラーガルバリウム鋼板t0.4 嵌合立平葺き 発砲ポリエチ レンフォームt2裏貼					
		軒先部分	31.6	m			
		ケラバ部分	18.7	m			
		片棟部分	31.7	m			
		水上外壁取合い部分	27.1	m			
		流れ側外壁取合い部分	2.0	m			
	R2 屋根	ゴムアスシートt1.0の上、 イソシアヌレートフォームt40	128.0	m <sup>2</sup>			
		カラーガルバリウム鋼板t0.4 嵌合式立平葺き 発砲ポリエ チレンフォームt2裏貼					
		軒先部分	30.6	m			
		ケラバ部分	23.0	m			
		片棟部分	0.9	m			
		水上外壁取合い部分	2.5	m			
		流れ側外壁取合い部分	0.6	m			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	R3 屋根	ゴムアスシートt1.0の上、カラーガルバリウム鋼板t0.4 嵌合	43.3	m <sup>2</sup>			
		式立平葺き 発砲ポリエチレンフォームt2裏貼					
		軒先部分	16.4	m			
		ケラバ部分	4.9	m			
		水上外壁取合い部分	16.1	m			
		流れ側外壁取合い部分	2.0	m			
	Y 雪止	L-50×50×4 固定金具@910 焼付塗装仕上 通し吊子押出 形材 アルマイト処理品	141.0	m			
	T1 軒樋	両面カラーガルバリウム鋼板 t1.0 W333 落葉除けフッ素ガ ルバリウム鋼板t0.5	78.6	m			
	T2 縦樋	ガルバリウム鋼板製 89φ 高耐候性特殊塗装	27.5	m			
	運搬費		1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-5	金属						
(1)	外部						
	H1 庇1	アルミ既製品 W4000×D150	2.0	か所			
	H2 庇2	アルミ既製品 W2000×D600	1.0	か所			
	計						
(2)	内部						
	C1 天井下地	LGS19 @360mm	319.0	m <sup>2</sup>			
	C2 天井下地	LGS19 @225mm	38.3	m <sup>2</sup>			
	C3 天井下地	LGS19 @300mm	40.9	m <sup>2</sup>			
	天井点検口	アルミ製 450角	37.0	か所			
	天井点検口用開口補強	LGS19 450角	37.0	か所			
	天井開口補強	LGS19 150×1250	11.0	か所			
	天井開口補強	LGS19 150×2500	5.0	か所			
	天井開口補強	LGS19 900×900	4.0	か所			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-6	左官(石・タイル含む)						
(1)	内部						
	f1 床コンクリート直均し仕上げ	乾式二重床下地	199.0	m <sup>2</sup>			
	f2 床コンクリート直均し仕上げ	SL材下地	171.0	m <sup>2</sup>			
	f2 SL材下地	t20	171.0	m <sup>2</sup>			
	f3 モルタル木ゴテ押え	タイル下地	6.8	m <sup>2</sup>			
	f4 床コンクリート直均し仕上げ	OA下地	22.8	m <sup>2</sup>			
	F6 磁器質タイル200角		6.8	m <sup>2</sup>			
	框石	花崗岩 W100×H30 本磨き糸面取	1.0	m			
	框石	花崗岩 100×100 本磨き糸面取り	6.6	m			
	巾木	花崗岩 H80~82	7.6	m			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-7	建具						
(1)	アルミニウム製建具						
	AD1 片引き吊戸片袖	公称幅1760×高さ2000 付属金物一式	1.0	か所			
		YKKap(断熱スライディングドア コンコードS30 D2仕様 F03N)同等					
	AD2 片引き吊戸片袖	公称幅1760×高さ2000 付属金物一式	1.0	か所			
		YKKap(断熱スライディングドア コンコードS30 D2仕様 F03N)同等					
	AD3 アウトセット片引き吊戸	公称幅800×高さ2000 付属金物一式	1.0	か所			
		YKKap(エピソードⅡNEO) 勝手口ドア)同等品					
	AD4 片開き戸	公称幅770×高さ2000 付属金物一式	1.0	か所			
		YKKap(エピソードⅡNEO) 勝手口ドア)同等品					
	AD5 アウトセット片引き吊戸	公称幅800×高さ2000 付属金物一式	1.0	か所			
		YKKap(EXIMA31e)同等					
	AG1 ガラリ	公称幅1670×高さ490 付属金物一式	2.0	か所			
		YKKAP(EXIMA31)同等品					
	AG2 ガラリ	公称幅1400×高さ900 付属金物一式	1.0	か所			
		YKKAP(EXIMA31)同等品					
	AW1 引違い	公称幅1780×高さ2400 付属金物一式	9.0	か所			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
		YKKAP(エピソードⅡNEO)同等					
	AW2 引違い	公称幅1780×高さ1300 付属金物一式	2.0	か所			
		YKKAP(エピソードⅡNEO)同等					
	AW3 引違い	公称幅1280×高さ700 付属金物一式	2.0	か所			
		YKKAP(エピソードⅡNEO)同等					
	AW4 すべり出し	公称幅1650×高さ500 付属金物一式	2.0	か所			
		YKKAP(エピソードⅡNEO)同等					
	AW5 すべり出し	公称幅1650×高さ500 付属金物一式	1.0	か所			
		YKKAP(エピソードⅡNEO)同等					
	AW6 すべり出し	公称幅694×高さ244 付属金物一式	3.0	か所			
		YKKAP(エピソードⅡNEO)同等					
	AW7 引き違い	公称幅2300×高さ1700 付属金物一式	1.0	か所			
		YKKAP(EXIMA51e)同等					
	AW8 引き違い	公称幅1250×高さ990 付属金物一式	1.0	か所			
		YKKAP(プラマードU)同等					
	AW9 縦すべり出し	公称幅265×高さ884 付属金物一式	2.0	か所			
		YKKAP(エピソードⅡNEO)同等					

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	運搬、取付け		1.0	式			
	計						
(2)	鋼製軽量建具						
	LSD1 移動間仕切	公称幅5312×高さ2320 付属金物一式	2.0	か所			
		小松ウォール工業(LW-60GB-P) 同等					
	運搬、取付け		1.0	式			
	計						
(3)	ステンレス製建具						
	SF1 四方枠	公称幅1280×高さ1150 付属金物一式	1.0	か所			
	運搬、取付け		1.0	式			
	計						
(4)	木製建具						
	WD1 4枚引違い吊戸	公称幅2700×高さ1997 付属金物一式	1.0	か所			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
		DIKENおもいやりキッズドア 同等品					
	WD2 3枚連動吊戸	公称幅2200×高さ1952 付属金物一式	2.0	か所			
		DIKENおもいやりキッズドア 同等品					
	WD3 3枚連動吊戸	公称幅2260×高さ1952 付属金物一式	1.0	か所			
		DIKENおもいやりキッズドア 同等品					
	WD4 引違い戸	公称幅1573×高さ1952 付属金物一式	2.0	か所			
		DIKENおもいやりキッズドア 同等品					
	WD5 片引き吊戸	公称幅800×高さ1952 付属金物一式	4.0	か所			
		DIKENおもいやりキッズドア 同等品					
	WD6 片引き吊戸	公称幅800×高さ1952 付属金物一式	1.0	か所			
		DIKENおもいやりキッズドア 同等品					
	WD7 片引き吊戸	公称幅600×高さ1952 付属金物一式	1.0	か所			
		DIKENおもいやりキッズドア 同等品					
	WD8 アウトセット片引き吊戸	公称幅970×高さ2009 付属金物一式	8.0	か所			
		DIKENおもいやりキッズドア 同等品					
	WD9 アウトセット片引き吊戸	公称幅800×高さ2009 付属金物一式	4.0	か所			
		DIKENおもいやりキッズドア 同等品					

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	WD10 両開き戸	公称幅1250×高さ2008 付属金物一式	2.0	か所			
		DIKENおもいやりキッズドア 同等品					
	WD11 片開き戸	公称幅800×高さ2009 付属金物一式	2.0	か所			
		DIKENおもいやりキッズドア 同等品					
	WD12 片開き戸	公称幅775×高さ2009 付属金物一式	2.0	か所			
		DIKENおもいやりキッズドア 同等品					
	WD13 片開き戸	公称幅600×高さ2009 付属金物一式	3.0	か所			
		DIKENおもいやりキッズドア 同等品					
	WD14 片開き防音戸	公称幅800×高さ1994 付属金物一式	1.0	か所			
		DIKENおもいやりキッズドア 同等品					
	WW1 引き違い	公称幅1123×高さ1052 付属金物一式	2.0	か所			
		DIKEN(おもいやりキッズドア 受付窓)同等品					
	WW3 はめ殺し	公称幅1200×高さ1500 付属金物一式	1.0	か所			
	WW4 はめ殺し	公称幅1200×高さ700 付属金物一式	1.0	か所			
	WW5 はめ殺し	公称幅750×高さ1500 付属金物一式	1.0	か所			
	運搬、取付け		1.0	式			
	計						



番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-8	塗装						
(1)	外部						
	木部WP塗り	見え掛かり木部面 B種 素地ごしらせB種共	368.0	m <sup>2</sup>			
	N 軒天NAD塗り	FK面 B種 素地ごしらせB種共	20.2	m <sup>2</sup>			
	計						
(2)	内部						
	W1 壁OS塗り	シナ合板面 汚れ除去の上	206.0	m <sup>2</sup>			
	C3 天井NAD塗り	FK面 B種 素地ごしらせB種共	40.9	m <sup>2</sup>			
	腰見切縁CL塗り	木部 B種 素地ごしらせB種共	102.0	m			
	梁等OS塗り	見え掛かり木部面 B種 素地ごしらせB種共	38.8	m <sup>2</sup>			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-9	内外装						
(1)	外部						
	N 軒天FK	t6 目透かし張り	20.2	m <sup>2</sup>			
	OW1 外壁GW断熱	t100(24kg/m <sup>3</sup> )	306.0	m <sup>2</sup>			
	OW1 外壁窯業系サイディングA	t16 通気金具留め 透湿防水シート共	306.0	m <sup>2</sup>			
	OW2 外壁窯業系サイディングB	t16 通気金具留め 透湿防水シート共	28.9	m <sup>2</sup>			
	計						
(2)	内部						
	床下XPS	t50	393.0	m <sup>2</sup>			
	床XPS	t50×W500	21.0	m <sup>2</sup>			
	f1 乾式二重床下地		199.0	m <sup>2</sup>			
	f1 乾式二重床下地用根太		152.0	m			
	f4 OA下地		22.8	m <sup>2</sup>			
	F1 床ビニル床シートA	ロンシール工業 ・ロンMoku CT	238.0	m <sup>2</sup>			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	F2 床ビニル床シートB	ロンシール工業 ・サニタリウムアルファ	42.0	m <sup>2</sup>			
	F3 床ビニル床シートC	ロンシール工業 ・ウェルリウムCT	33.5	m <sup>2</sup>			
	F4 床ビニル床シートD	ロンシール工業 ・ロンレイドASコンフォート	40.0	m <sup>2</sup>			
	F5 床タイルカーペット	t6.5	39.6	m <sup>2</sup>			
	床見切り	ビニル床シート ～タイルカーペット	7.6	m			
	巾木	VBH60	124.0	m			
	巾木ビニル床シートB	H60 アルミ見切共	38.4	m			
	巾木ビニル床シートD	H200 アルミ見切共	20.7	m			
	w1 壁GB-R下地	t12.5 継目処理共	308.0	m <sup>2</sup>			
	w2 壁GB-R下地	t15(114条区画) 継目処理共	1,372.0	m <sup>2</sup>			
	w3 壁GB-S下地	t12.5 継目処理共	47.3	m <sup>2</sup>			
	w4 壁GB-S下地	t12.5+9.5(114条区画) 継目処理共	92.1	m <sup>2</sup>			
	W2 壁FK-D	t6	89.7	m <sup>2</sup>			
	W3 壁ビニルクロスA	サンゲツ・抗ウイルス壁紙	334.0	m <sup>2</sup>			
	W4 壁ビニルクロスB	サンゲツ・ルームエアー壁紙	150.0	m <sup>2</sup>			
	W5 壁ビニルクロスC	サンゲツ ・フィルム汚れ防止壁紙	177.0	m <sup>2</sup>			
	W6 壁ビニルクロスD	サンゲツ・Blackboard	5.1	m <sup>2</sup>			



番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-10	ユニット及びその他						
(1)	外部						
	掲示板	雑詳細図-2 屋外掲示板の通り	1.0	か所			
	ピクトグラフ 平付(◇a)	雑詳細図-2 サインの通り	4.0	か所			
	計						
(2)	内部						
	ビニル畳	□830×830 t15 雑詳細図-1 畳枠の通り	1.0	枚			
	畳枠	タモ材W40H12 雑詳細図-1 畳枠の通り	3.6	m			
	コーナーガード	雑詳細図-1 コーナーガードの通り	17.0	か所			
	ライニング1(H900)	雑詳細図-1 ライニング1の通り	1.2	m			
	ライニング1(H1000)	雑詳細図-1 ライニング1の通り	1.3	m			
	ライニング1(H1200)	雑詳細図-1 ライニング1の通り	6.2	m			
	ライニング2(H1200)	雑詳細図-1 ライニング2の通り	4.1	m			
	フック(一時保育室)	フック3個 L240 雑詳細図-2 フックの通り	1.0	組			
	フック(0,1歳児室)	フック8個 L640 雑詳細図-2 フックの通り	1.0	組			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	フック(2歳児室)	フック6個 L480 雑詳細図-2 フックの通り	1.0	組			
	フック(学習室)	L2000×2段 雑詳細図-2 フックの通り	1.0	組			
	壁掛式消火器ボックス	雑詳細図-1 消火器ボックスの通り	3.0	か所			
	埋込式消火器ボックス	雑詳細図-1 消火器ボックスの通り	2.0	か所			
	床置き式消火器ボックス	雑詳細図-1 消火器ボックスの通り	1.0	か所			
	ミニキッチン	雑詳細図-1 ミニキッチンの通り	3.0	か所			
	玄関1造作カウンター	雑詳細図-1 玄関1・2 造作カウンターの通り	1.0	組			
	玄関2造作カウンター	雑詳細図-1 玄関1・2 造作カウンターの通り	1.0	組			
	幼児WCTイレブース	雑詳細図-2 トイレブースの通り	1.0	組			
	ピクトグラフ 持出	雑詳細図-2 サインの通り	8.0	か所			
	室名札 平付	雑詳細図-2 サインの通り	5.0	か所			
	衝突防止	雑詳細図-2 サインの通り	15.8	m			
	ピクトグラフ 平付(◇b)	雑詳細図-2 サインの通り	2.0	か所			
	F-01a 流し台	家具詳細図の通り	3.0	か所			
	F-01b 流し台	家具詳細図の通り	1.0	か所			
	F-01c 流し台	家具詳細図の通り	2.0	か所			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	F-01d 流し台	家具詳細図の通り	1.0	か所			
	F-02 流し台	家具詳細図の通り	1.0	か所			
	F-01a～F-02 運搬、取付け		1.0	式			
	流し台前鏡		4.6	m <sup>2</sup>			
	ホワイトボード	1500×900	6.0	か所			
	事務室カーテンレール		2.9	m			
	配膳室固定棚(1段)	雑詳細図-1 配膳棚	1.0	か所			
	下膳固定棚(1段)	雑詳細図-1 配膳棚	1.0	か所			
	廊下収納可動棚(4段)	雑詳細図-2 可動棚板・棚板受金物	1.0	か所			
	一時保育室収納可動棚(4段)	雑詳細図-2 可動棚板・棚板受金物	1.0	か所			
	SK棚	ポストフォーム t20 D300 L1850	1.0	か所			
	SKモップハンガー	フック2個 L500 雑詳細図-2 フックの通り	1.0	か所			
	計						



番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	共通費						
I	共通仮設費						
	(積上げによる共通仮設費)						
	工事施設費		1.0	式			
	機械器具費		1.0	式			
	環境安全費		1.0	式			
	化学物質の濃度測定		1.0	式			
	上計						
	(共通仮設費率)						
	共通仮設費率		1.0	式			
	上計						
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
-1	工事施設費						
	仮囲い	フェンスバリケードH=1800 期間2か月	170.0	m			
	仮囲い	シート張りH=2000 期間6か月	158.0	m			
	門扉	クロスゲートW6.0×H1.8m 期間6か月	1.0	か所			
	通用口	鋼製片開きドアW0.9×H2.0m 期間6か月	1.0	か所			
	敷鉄板	5×20尺×40枚 期間6か月	372.0	m <sup>2</sup>			
	計						
-2	機械器具費						
	移動式クレーン	16t オペレータ共		日			
	移動式クレーン	25t オペレータ共		日			
	建て方重機費	荷下ろし・パネル荷揚・地組含む	32.2	m <sup>3</sup>			
	計						
-3	環境安全費						
	交通整理員			人			
	計						

