

# 工 事 数 量 総 括 表

令和8年度工事			
工 事 名	猿橋中学校校舎改修工事		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	大月市猿橋町猿橋567		
工 事 概 要	本工事は、猿橋中学校校舎の改修工事である。		
	用 途 中学校		
	構造・階数 鉄筋コンクリート造 地上4階建+PH		
	規 模 延面積計 5422.77 m <sup>2</sup> 建築面積 1716.03 m <sup>2</sup>		
	屋上防水、外壁改修、各階トイレ改修に伴う		
	建築工事・電気設備工事・機械設備工事		
請負工事費 (消費税込み)	変更		変更による増減額
	当初		
消費税相当額	変更		変更による増減額
	当初		
工事価格	変更		変更による増減額
	当初		
請負代金額 (消費税込み)	変更		変更による増減額
	当初		
消費税額	変更		変更による増減額
	当初		
請負工事価格	変更		変更による増減額
	当初		





番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
1	直接仮設工事						
	外部足場 枠組本足場	手すり先行足場 建地巾900 損料架払い共	1.0	式			
	安全手すり	枠組本足場用 "	1.0	式			
	災害防止	防災シート	1.0	式			
	足場垂直の隔離養生	アスベスト 0.08mm一重	1.0	式			
	足場水平下部の隔離養生	アスベスト 0.15mm二重	1.0	式			
	足場水平上部の隔離養生	アスベスト 0.15mm二重	1.0	式			
	既存塗装除去 外壁アスベスト含有材	湿式吸引機ドリル14.5Φ 足場つなぎ設置箇所 850カ所程度	1.0	式			
	足場清掃費	アスベスト 仮設・養生	1.0	式			
	墨出し	仕上げ	1.0	式			
	内部仕上足場	脚立足場	1.0	式			
	整理、清掃、片付	竣工時清掃 建物内部建物周囲	1.0	式			
	養生費		1.0	式			
	直接仮設工事 計						







番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
3	金属工事						
	(外部)						
	外部スパンドレル天井更新	カラーアルミ リブ型 ピロティ 2.0m2程度	1.0	式			
	同上 廻り縁	カラーアルミ リブ型 ピロティ 5.0m程度	1.0	式			
	同上 既存撤去		1.0	式			
	(内部)						
	壁 LGS間仕切	W90	30.3	m2			
	壁 LGS間仕切	W65	67.4	m2			
	壁 LGS開口補強	W65	77.5	m			
	天井 LGS天井下地組	インサート共 W19	207.0	m2			
	アルミ折上げ天井		25.2	m			
	方立見切縁	SUS製	11.0	m			
	額縁	アルミ	83.2	m			
	床下点検口	SUS製 600x600	2.0	ヶ所			
	金属工事 計						



番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
5	金属製建具工事						
	(鋼製建具)						
	LSD01	W900H2575	6.0	箇所			
	LSD02	W800H2000	4.0	箇所			
	SF01	H2600	6.0	箇所			
	SF02	W1100H2600	4.0	箇所			
	鋼製建具 取付調整費等		1.0	式			
	(トイレブース)						
	TB01	W6780H6780	3.0	箇所			
	TB02	W1284H2000	3.0	箇所			
	TB03	W4362H2000	3.0	箇所			
	TB04	W10140H2000	4.0	箇所			
	TB05	W9860H2000	2.0	箇所			
	TB06	W750H2000	4.0	箇所			
	TB07	W760H2000	5.0	箇所			
	TB08	W2800H2000	2.0	箇所			
	トイレブース 取付調整費等		1.0	式			
	金属製建具工事 計						



番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
7	塗装工事						
	(外部)						
	DP(1級C種)塗装	下地調整RB種共 1級C種 フッ素	192.0	m2			
	DP塗装 糸巾	下地調整RB種共 1級C種 フッ素	253.0	m			
	DP 糸幅 トラス	下地調整RB種共 1級C種 フッ素	561.0	m			
	トラスグローブ	下地調整RB種共 1級C種 フッ素	149.0	ヶ所			
	(内部)						
	壁 EP-G 塗り	素地ごしらえ共 A種ケイカル面	473.0	m2			
	壁 EP-G 塗り	RB種 下地調整共 C種モルタル面	17.4	m2			
	内装薄塗材E	素地ごしらえ共 ボード面	47.5	m2			
	内装薄塗材Eモルタル	RB種 下地調整共 モルタル面	178.0	m2			
	SOP塗装	鉄鋼面A種 下地調整素地ごしらえ共	75.7	m <sup>2</sup>			
	塗装工事 計						



番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
9	内装工事						
	床 既存スラブ・ケレン		46.9	m2			
	耐水合板t12		171.0	m2			
	床 乾式2重	H50	171.0	m2			
	床 防滑性ビニル床シート	t=2.5	218.0	m2			
	床 汚垂れ石	花こう岩 水磨き	10.3	m <sup>2</sup>			
	ソフト巾木	H100	276.0	m			
	壁 ケイ酸カルシウム板t9	継ぎ目処理共	473.0	m2			
	壁 GB-S t12.5	継ぎ目処理共	198.0	m2			
	壁 GB-Rt12.5	継ぎ目処理共	22.8	m2			
	壁 GB-St12.5 (GL工法)	継ぎ目処理共	275.0	m2			
	壁 GB-Rt12.5 (GL工法)	継ぎ目処理共	24.7	m2			
	グラスウールt50(24k)		46.0	m2			
	メラミン化粧合板		45.3	m			
	天井 GB-Dt9.5		207.0	m2			
	天井廻り縁	塩ビ 目透し	296.0	m			
	グラスウールt50(24k) 天井		80.5	m2			
	内装工事 計						



番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
11	撤去工事						
	外壁 タイル 撤去	下地モルタル共	0.0	m2			
	床タイル 撤去	下地モルタル共	125.0	m2			
	既存床シート 撤去		82.3	m2			
	壁 タイル 撤去	下地モルタル共	561.0	m2			
	天井 LGS 撤去		199.0	m2			
	天井 ボード 撤去		199.0	m2			
	コンクリートCB 撤去		41.8	m3			
	内部造作解体	框、ライニング、額縁他	199.0	m2			
	建具周囲研り	内部軽量鋼製建具	136.0	m			
	既存硝子 撤去		35.6	m2			
	鋼製建具 撤去		58.9	m2			
	トイレブース 撤去		130.0	m2			
	床下点検口 撤去		2.0	ヶ所			
	とりこわし発生材搬出費	コンクリート・モルタル 人力	41.5	m3			
	とりこわし発生材搬出費	ボード類他 人力	21.2	m3			
	とりこわし発生材運搬	10t コンクリート・アスファルト	10.0	台			
	とりこわし発生材運搬	10t	7.0	台			
	産業廃棄物 運搬費	アスベスト含有材 2t	1.0	台			
	撤去工事 計						



























