番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
8	外装工事						
	水洗い　軒天井・壁	高圧ポンプ	577.0	m2			
	ケレン・目荒し	打ち放し面	84.5	m2			
	可とう形改修塗材RE(吹付)　壁	吹付 フッ素　劣化部下地補修補修共	3,637.0	m2			
	外装薄塗材Ｅ　軒天井		500.0	m2			
	水洗い　　タイル	高圧ポンプ	497.0	m2			
	壁　陶片浮き部改修 タイル張替え	磁器質タイル50x50	49.0	m2			
	外装工事　計						