

工事数量総括表（当初）

課長 リダー 審査 設計者			
工事名	令和4年度（都）大月駅裏通り線電線共同溝工事(1工区)		
		建設リサイクル法	対象工事
工事場所	大月市御太刀二丁目地内		
河川名、路線名等	（都）大月駅裏通り線		
事業名			
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >			
	電線共同溝工 施工道路延長 L=155m 施工管路延長 L=316m(横断部5.8m) 特殊部 8箇所 側溝工 L=268m			
	< 実施・変更 >			
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由				
単 価 地 区				
適 用 年 版				
適 用 工 種				
施 工 地 域 区 分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数
工 期 着 手			完 成	
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正	
週休2日補正				
事 務 所 名	(06) 大月市			
課 名	(06) まちづくり創生課			
備 考				

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
電線共同溝		1 式			
開削土工		1 式			
掘削工		1 式			
開削掘削	1	式			
埋戻し工		1 式			
埋戻し・締固め	1	式			
残土処理工		1 式			
土砂等運搬	330	m 3			
残土等処分	330	m 3			
電線共同溝工		1 式			
管路工（管路部）		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設管路(角型FEP 130)	956	m			
埋設管路(角型FEP 100)	1,504	m			
埋設管路(フリーアクセスV管 150) 直管	197	m			
埋設管路(フリーアクセスV管 150) 曲管	84	m			
埋設管路(VP 200) 直管	197	m			
埋設管路(VP 200) 曲管	84	m			
埋設管路(PV 75) 直管	198	m			
埋設管路(PV 75) 曲管	85	m			
埋設管路(PV 50) 直管	4	m			
埋設管路(PV 50) 曲管	2	m			
埋設管路(付属品)	1	式			
埋設表示シート W=400mm	265	m			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設表示シート W=600mm	265	m			
プレキャストボックス工 (特殊部)		1 式			
プレキャストボックス(L-1) 1200*1800*3500	1	個			
プレキャストボックス(L-2) 1200*1800*4500	1	個			
プレキャストボックス(L-3) 900*1100*1800	1	個			
プレキャストボックス(L-4) 500*1050*2000	1	個			
プレキャストボックス(R-1) 1200*1800*3500	1	個			
プレキャストボックス(R-2) 1200*1800*4500	1	個			
プレキャストボックス(R-3) 900*1100*3000	1	個			
プレキャストボックス(R-4) 500*1050*2000	1	個			
プレキャストボックス(分岐柵) 400*380*1500	3	個			
蓋 鋳鉄製蓋 750 調整ブロック,H=100	2	組			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋 鋳鉄製蓋 750 調整ブロック,H=300	2	組			
蓋 900*1800用	1	組			
蓋 900*3000用	1	組			
蓋 仮蓋	3	組			
蓋(通信接続柵) 500*2000用	2	組			
蓋(分岐柵) 400*1500用	3	組			
仮設工		1 式			
土留、仮締切工		1 式			
軽量鋼矢板 (電線共同溝)	1	式			
道路改良		1 式			
道路土工		1 式			
残土処理工		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 土砂	50	m ³			
残土等処分	50	m ³			
擁壁工		1 式			
場所打擁壁工（構造物単位）		1 式			
小型擁壁 H=0.5m, 18N/mm ²	8	m ³			
小型擁壁 H=0.8m, 18N/mm ²	4	m ³			
排水構造物工		1 式			
作業土工		1 式			
床掘り	1	式			
埋戻し	1	式			
基面整正	1	式			
側溝工		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 300*300*2000	185	m			
自由勾配側溝 400*500*2000	24	m			
自由勾配側溝 500*500*2000	52	m			
自由勾配側溝 横断用,300*300*2000	7	m			
側溝蓋 コンクリート蓋,300用,0.5m物	148	枚			
側溝蓋 グレーチング蓋,300用,1m物,T-6,細目	19	枚			
側溝蓋 コンクリート蓋,400用,0.5m物	20	枚			
側溝蓋 グレーチング蓋,400用,1m物,T-6,細目	2	枚			
側溝蓋 コンクリート蓋,500用,0.5m物	42	枚			
側溝蓋 グレーチング蓋,500用,1m物,T-6,細目	5	枚			
間詰コンクリート(側溝接続工(1)) 300*300-400*500,18N/mm2	1	箇所			
間詰コンクリート(側溝接続工(2)) 400*500-500*500,18N/mm2	1	箇所			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝・マンホール工		1 式			
現場打ち集水桝(1号) 500*500*600, 18N/mm ²	1	箇所			
蓋 グレーチング蓋, 500*500用, T-6, 細目	1	枚			
構造物撤去工		1 式			
構造物取壊し工		1 式			
コンクリート構造物取壊し 鉄筋	12	m ³			
舗装版切断 アスファルト, t=5cm	68	m			
舗装版破砕 アスファルト, t=5cm	84	m ²			
運搬処理工		1 式			
殻運搬 鉄筋コンクリート	12	m ³			
殻処分 鉄筋コンクリート	12	m ³			
濁水運搬 アスファルト	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水処分 アスファルト	0.08	m ³			
殻運搬 アスファルト	4	m ³			
殻処分 アスファルト	4	m ³			
現場発生品運搬 グレーチング蓋	1	式			
現場発生品処分 グレーチング蓋	0.29	t			
舗装		1式			
舗装工		1式			
透水性舗装工 歩道部		1式			
フィルター層 砂, t=10cm	328	m ²			
下層路盤(歩道部) RC-40, t=10cm	328	m ²			
透水性舗装工 民地乗入部		1式			
フィルター層 砂, t=10cm	12	m ²			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（歩道部） RC-40, t=15cm	12	m ²			
アスファルト舗装工 舗装復旧		1 式			
下層路盤（車道・路肩部） RC-40, t=15cm	40	m ²			
上層路盤（車道・路肩部） M-40, t=17cm	40	m ²			
表層（車道・路肩部） 再生密粒度As, t=3cm	40	m ²			
仮設工		1 式			
交通管理工		1 式			
交通誘導警備員	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
運搬費		1 式			
運搬費		1 式			
運搬費		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬費					
	1	式			
共通仮設費(率分)					
		1式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1式			
契約保証費					
		1式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
消費税・地方消費税額					
		1式			

契 約 図 面 の 省 略

契約図面は、受注者閲覧 / 契約および支出負担行為伺い
添付の図面（参考図面を除く）と同等。