

令和4年度
真木地区簡易水道施設整備工事（第2工区）

数量計算書

大月市役所 産業建設部 地域整備課

真木地区簡易水道施設整備工事（第2工区）

数量計算書 目次

1. 配水管布設工

1-1. 配水管材料・労務

1-2. 配水管土工

2. 第3減圧弁設置工

2-1. 材料・労務

2-2. 土工

3. 遊仙橋添架管設置工

3-1. 材料・労務

4. 交通誘導員

4-1. 交通誘導員

1. 配水管布設工

1-1. 配水管材料・労務

切管調整表 $\phi 150$ 配水用PE プレーンエンド L=5.0m

	乙切管 ($\phi 150$)						計	残管	切断工
1	5-1 1.37	5-1 3.58					4.950 m	0.050 m	2 口
2	5-1 4.07	5-2 0.83					4.900 m	0.100 m	2 口
3	5-1 1.76	5-2 2.25					4.010 m	0.990 m	2 口
4	5-2 1.26	5-2 1.54	5-2 2.06				4.860 m	0.140 m	3 口
5	5-2 1.00	5-2 1.25	5-2 1.54	5-4 0.98			4.770 m	0.230 m	4 口
6	5-4 4.51						4.510 m	0.490 m	1 口
7	5-4 3.10	5-4 1.11					4.210 m	0.790 m	2 口
8	5-4 0.83	5-4 1.52	5-4 2.09				4.440 m	0.560 m	3 口
9	5-4 4.83						4.830 m	0.170 m	1 口
10	5-4 3.48	5-5 1.05					4.530 m	0.470 m	2 口
11	5-5 3.52	5-5 1.15					4.670 m	0.330 m	2 口
12	5-5 4.05						4.050 m	0.950 m	1 口
13	5-5 2.46	10-2 2.12					4.580 m	0.420 m	2 口
14	5-5 5.00						5.000 m		
15	10-2 4.41						4.410 m	0.590 m	1 口
16	10-2 4.20						4.200 m	0.800 m	1 口
17	10-2 2.92	5-5 1.00					3.920 m	1.080 m	2 口
18	10-2 3.35	5-5 1.00					4.350 m	0.650 m	2 口
19	10-2 3.46						3.460 m	1.540 m	1 口
合 計	本数 ($\phi 150 \times 5,000$) = 19 本						84.650 m	10.350 m	34 口

$\phi 75$

[illegible]

ϕ 50

[illegible]

1-2. 配水管土工

延長集計表

[illegible]

$\phi 150 \cdot \phi 75 \cdot \phi 50\text{mm}$

土工総括表

合計の上段は数値基準により丸めたもの

[illegible]

土工総括表

[illegible]

土工総括表


合計の上段は数値基準により丸めたもの

[illegible]

土 工 数 量 計 算 書

施工延長 L= 1872.55 m
 県道 As舗装 PE φ 150
 土被り=0.9 m

①



名 称	規 格	計 算 式	単位	数量 m当り	数 量 全体
舗装版切断工	t= 5cm	1.000 × 2	m	2.000	3745.1
舗装版破碎工	t= 5cm	0.600 × 1.000	m2	0.600	1123.5
		0.600 × 1.000 × 0.050	m3	0.030	56.2
機械掘削工		0.600 × 1.130 × 1.000	m3	0.678	1269.5
山砂埋戻工		$(0.600 \times 0.580 - \pi / 4 \times 0.180^2) \times 1.000$	m3	0.323	604.8
碎石埋戻工(RC-40)		0.600 × 0.300 × 1.000	m3	0.180	337.0
路 盤 工	t= 25cm	0.600 × 1.000	m2	0.600	1123.5
		0.600 × 1.000 × 0.250	m3	0.150	280.8
表 層 工	t= 5cm	0.600 × 1.000	m2	0.600	1123.5
		0.600 × 1.000 × 0.050	m3	0.030	56.1
廃材処分工		舗装版破碎工数量	m3	0.030	56.2
残土処分工		機械掘削工数量	m3	0.678	1269.5


土 工 数 量 計 算 書

施工延長	L=	9.04	m
------	----	------	---

県道 As舗装 PE φ150

土被り=1.2 m

②




名 称	規 格	計 算 式	単位	数量 m当り	数 量 全体
舗装版切断工	t= 5cm	1.000 × 2	m	2.000	18.1
舗装版破碎工	t= 5cm	0.900 × 1.000 0.900 × 1.000 × 0.050	m2 m3	0.900 0.045	8.1 0.4
機械掘削工		(0.900 × 1.480 - π / 4 × 0.0605 ²) × 1.000	m3	1.329	12.0
山砂埋戻工		(0.900 × 0.580 - π / 4 × 0.180 ²) × 1.000	m3	0.500	4.5
碎石埋戻工(RC-40)		0.900 × 0.600 × 1.000	m3	0.540	4.8
路 盤 工	t= 25cm	0.900 × 1.000 0.900 × 1.000 × 0.250	m2 m3	0.900 0.225	8.1 2.0
表 層 工	t= 5cm	0.900 × 1.000 0.900 × 1.000 × 0.050	m2 m3	0.900 0.045	8.1 0.4
廃材処分工		舗装版破碎工数量	m3	0.045	0.4
残土処分工		機械掘削工数量	m3	1.329	12.0

土工数量計算書

施工延長 L= 7.24 m
 県道 As舗装 PE φ 150
 土被り=2.7 m

③




名 称	規 格	計 算 式	単位	数量 m当り	数 量 全体
舗装版切断工	t= 5cm	1.000 × 2	m	2.000	14.5
舗装版破碎工	t= 5cm	0.900 × 1.000	m ²	0.900	6.5
		0.900 × 1.000 × 0.050	m ³	0.045	0.3
機械掘削工		(0.900 × 2.980 - π / 4 × 0.0605 ²) × 1.000	m ³	2.679	19.3
山砂埋戻工		(0.900 × 0.580 - π / 4 × 0.180 ²) × 1.000	m ³	0.500	3.6
碎石埋戻工(RC-40)		0.900 × 2.100 × 1.000	m ³	1.890	13.6
路 盤 工	t= 25cm	0.900 × 1.000	m ²	0.900	6.5
		0.900 × 1.000 × 0.250	m ³	0.225	1.6
表 層 工	t= 5cm	0.900 × 1.000	m ²	0.900	6.5
		0.900 × 1.000 × 0.050	m ³	0.045	0.3
廃材処分工		舗装版破碎工数量	m ³	0.045	0.3
残土処分工		機械掘削工数量	m ³	2.679	19.3

土工数量計算書

施工延長 L= 8.60 m
 県道 As舗装 PE φ 75
 土被り=0.9 m

④




名 称	規 格	計 算 式	単位	数量 m当り	数 量 全体
舗装版切断工	t= 5cm	1.000 × 2	m	2.000	17.2
舗装版破碎工	t= 5cm	0.600 × 1.000	m ²	0.600	5.1
		0.600 × 1.000 × 0.050	m ³	0.030	0.3
機械掘削工		0.600 × 1.040 × 1.000	m ³	0.624	5.3
山砂埋戻工		$(0.600 \times 0.490 - \pi / 4 \times 0.090^2) \times 1.000$	m ³	0.288	2.4
碎石埋戻工(RC-40)		0.600 × 0.300 × 1.000	m ³	0.180	1.5
路 盤 工	t= 25cm	0.600 × 1.000	m ²	0.600	5.1
		0.600 × 1.000 × 0.250	m ³	0.150	1.2
表 層 工	t= 5cm	0.600 × 1.000	m ²	0.600	5.1
		0.600 × 1.000 × 0.050	m ³	0.030	0.2
廃材処分工		舗装版破碎工数量	m ³	0.030	0.3
残土処分工		機械掘削工数量	m ³	0.624	5.3

土 工 数 量 計 算 書

施工延長 L= 3.99 m
市道 As舗装 PE φ 75
土被り=0.9 m

⑤




名 称	規 格	計 算 式	単位	数量 m当り	数 量 全体
舗装版切断工	t= 3cm	1.000 × 2	m	2.000	8.0
舗装版破碎工	t= 3cm	0.600 × 1.000	m ²	0.600	2.3
		0.600 × 1.000 × 0.030	m ³	0.018	0.1
機械掘削工		0.600 × 1.060 × 1.000	m ³	0.636	2.5
山砂埋戻工		$(0.600 \times 0.490 - \pi / 4 \times 0.090^2) \times 1.000$	m ³	0.288	1.1
碎石埋戻工(RC-40)		0.600 × 0.400 × 1.000	m ³	0.240	0.9
路 盤 工(M-30)	t= 17cm	0.600 × 1.000	m ²	0.600	2.3
		0.600 × 1.000 × 0.170	m ³	0.102	0.4
表 層 工	t= 3cm	0.600 × 1.000	m ²	0.600	2.3
		0.600 × 1.000 × 0.030	m ³	0.018	0.0
廃材処分工		舗装版破碎工数量	m ³	0.018	0.1
残土処分工		機械掘削工数量	m ³	0.636	2.5

土工数量計算書

施工延長 L= 20.33 m
 県道 As舗装 PE φ 50
 土被り=0.9 m

⑥




名 称	規 格	計 算 式	単位	数量 m当り	数 量 全体
舗装版切断工	t= 5cm	1.000×2	m	2.000	40.7
舗装版破碎工	t= 5cm	0.600×1.000	m ²	0.600	12.1
		$0.600 \times 1.000 \times 0.050$	m ³	0.030	0.6
機械掘削工		$0.600 \times 1.013 \times 1.000$	m ³	0.608	12.3
山砂埋戻工		$(0.600 \times 0.463 - \pi / 4 \times 0.063^2) \times 1.000$	m ³	0.275	5.5
碎石埋戻工(RC-40)		$0.600 \times 0.300 \times 1.000$	m ³	0.180	3.6
路 盤 工	t= 25cm	0.600×1.000	m ²	0.600	12.1
		$0.600 \times 1.000 \times 0.250$	m ³	0.150	3.0
表 層 工	t= 5cm	0.600×1.000	m ²	0.600	12.1
		$0.600 \times 1.000 \times 0.050$	m ³	0.030	0.6
廃材処分工		舗装版破碎工数量	m ³	0.030	0.6
残土処分工		機械掘削工数量	m ³	0.608	12.3

土 工 数 量 計 算 書


施工延長 L= 12.99 m
市道 Co舗装 PE φ 50
土被り=0.6 m

⑦



名 称	規 格	計 算 式	単位	数量 m当り	数 量 全体
舗装版切断工	t= 15cm	1.000 × 2	m	2.000	26.0
舗装版破碎工	t= 15cm	0.600 × 1.000	m2	0.600	7.7
		0.600 × 1.000 × 0.150	m3	0.090	1.2
機械掘削工		0.600 × 0.613 × 1.000	m3	0.368	4.7
山砂埋戻工		$(0.600 \times 0.463 - \pi / 4 \times 0.063^2) \times 1.000$	m3	0.275	3.5
碎石埋戻工(RC-40)		0.600 × 0.150 × 1.000	m3	0.090	1.1
表 層 工	t= 15cm	0.600 × 1.000	m2	0.600	7.7
		0.600 × 1.000 × 0.150	m3	0.090	1.1
廃材処分工		舗装版破碎工数量	m3	0.090	1.2
残土処分工		機械掘削工数量	m3	0.368	4.7

土 工 数 量 計 算 書	施工延長 L= 50.60 m
	市道 As舗装 PE φ 50
	土被り=0.6 m



名 称	規 格	計 算 式	単位	数量 m当り	数 量 全体
舗装版切断工	t= 3cm	1.000 × 2	m	2.000	101.2
舗装版破碎工	t= 3cm	0.600 × 1.000	m2	0.600	30.3
		0.600 × 1.000 × 0.030	m3	0.018	0.9
機械掘削工		0.600 × 0.733 × 1.000	m3	0.440	22.2
山砂埋戻工		$(0.600 \times 0.463 - \pi / 4 \times 0.063^2) \times 1.000$	m3	0.275	13.9
碎石埋戻工(RC-40)		0.600 × 0.100 × 1.000	m3	0.060	3.0
路 盤 工(M-30)	t= 17cm	0.600 × 1.000	m2	0.600	30.3
		0.600 × 1.000 × 0.170	m3	0.102	5.1
表 層 工	t= 3cm	0.600 × 1.000	m2	0.600	30.3
		0.600 × 1.000 × 0.030	m3	0.018	0.9
廃材処分工		舗装版破碎工数量	m3	0.018	0.9
残土処分工		機械掘削工数量	m3	0.440	22.2

2. 第3減圧弁設置工

2-1. 材料・労務

管材数量表(桑西第3減圧弁室築造工)

管 種	用 途	口 径	道路種別				
名 称	細 別・規 格	単位	数 量	合 計	単位延長	合計延長	備 考
片フランジ短管 7.5K	SS400 ナイロンコート φ 100×700	個	2	2			
三フランジT字管 7.5K	SS400 ナイロンコート φ 100×400+φ 100×170	個	2	2			
フランジ曲管 7.5K	SS400 ナイロンコート φ 100×280×159	個	2	2			
両フランジ短管 7.5K	SS400 ナイロンコート φ 100×1420	個	1	1			
両フランジ短管 7.5K	SS400 ナイロンコート φ 100×480	個	1	1			
伸縮管(両フランジ) 7.5K	SS400 ナイロンコート φ 100 タイロット付	個	2	2			
減圧弁	FCD製 φ 100	個	－	－			
ストレーナー 7.5K	FCD製 φ 100	個	1	1			
ソフトシール仕切弁 7.5K	FCD製 φ 100 ハンドル付	基	3	3			
フランジ接合品 7.5K	SUS304 φ 100	組	15	15			
レジンマンホール	内法寸法 3000×1400×1700	個	1	1			
鉄蓋	FCD製 φ 600	組	1	1			
レジン調整リング	φ 600×140(H)	枚	1	1			
タラップ SUS製		組	6	6			
架台	レジンコンクリート製	式	1	1			
ドレンプラグ	φ 50	組	1	1			

労務数量計算表(桑西第3減圧弁室築造工)


[illegible]

2-2. 土工

土工数量計算書

施工延長 L= m

参考図



名 称	規 格	計 算 式	単位	数量 m当り	数 量 全体
舗装切断		$(4.120 \times 2.520) \times 2 = 20.765$	m		20.7
舗装版掘削		$4.120 \times 2.520 = 10.382$	m ²		10
殻運搬・処理		$10.382 \times 0.05 = 0.519$	m ³		0.5
機械掘削工		$4.120 \times 2.520 \times 2.395 = 24.866$	m ³		24
クッション材埋戻工	再生砂	$4.120 \times 2.520 \times 1.500 = 15.574$ ①			
		$3.120 \times 1.520 \times 1.30 = 6.165$ ②(控除)			
		$0.857 + 0.286 = 1.143$ ③(控除)			
		$V = ① - ② - ③$			
		$= 15.574 - 6.165 - 1.143 = 8.266$	m ³		8
再生碎石埋戻工		$4.120 \times 2.520 \times 0.395 = 4.101$ ①			
		$3.120 \times 1.520 \times 0.40 = 1.873$ ②(控除)			
		$V = ① - ② - ③ = 4.101 - 1.873 = 2.228$	m ³		2
路盤工	RC-40 t=25cm	$4.120 \times 2.520 = 10.382$	m ²		10
舗装工(As仮復旧)	t=5cm	$4.120 \times 2.520 = 10.382$	m ²		10
残土処分工			m ³		24
碎石基礎工	t=150 RC40~0	$3.320 \times 1.720 = 5.710$	m ²		5
		$3.320 \times 1.720 \times 0.15 = 0.857$	m ³		0.8
均しコンクリート型枠		$(3.320 \times 1.720) \times 2 \times 0.050 = 0.571$	m ²		0.5
コンクリート工	18-8-25BB	$3.320 \times 1.720 \times 0.05 = 0.286$	m ³		0.2
軽量鋼矢板建込工	h=2.50 ~3.00	$4.120 \times 2.520 = 10.382$	m		10.3

3. 遊仙橋添架管設置工

3-1. 材料・労務

4. 交通誘導員

4-1. 交通誘導員

交通誘導員集計表

[illegible]

交通誘導員 数量計算書-1

本管（県道）

設計条件		平均土被り		0.90	m
1. 管種・口径		3. 日当り施工量			
管種	HPPE	舗装切断	As-15cm以下	240	m / 日
管種 (2条配管)	—	舗装掘削	10cm以下	810	m2/ 日
口径	150 mm	掘削(床掘)	水道-山積0.28m3[平積0.20m3]	43	m3/ 日
口径 (2条配管)	— mm	埋戻し(砂)	水道-山積0.28m3(タンバ転圧)	33	m3/ 日
管外径	0.18 m	埋戻し(碎石)	土木-小規模	41	m2/ 日
管外径 (2条配管)	0 m	仮舗装工	水道-人力-t≤50	250	m2/ 日
管布設歩掛	0.10 人/m	上層路盤工(粒調)	水道-1.8m未満	222	m2/ 日
管布設歩掛 (2条配管)	0.00 人/m	上層路盤工(漚安)		0	m2/ 日
2. 土工・舗装構成		本復旧工(As)	土木-機械-車道-1.4m以上	2300	m2/ 日
掘削幅	0.60 m	本復旧工(Co)		0	m3/ 日
掘削深	1.18 m	4. 土工・舗装工数量(10m当り)			
砂基礎厚	0.10 m	舗装版掘削工		6.00	m2
埋戻し厚 (砂)	0.58 m	床掘工		7.08	m3
埋戻し厚 (碎石)	0.30 m	砂基礎工		0.60	m3
仮舗装厚	0.05 m	埋戻し工 (砂)		3.23	m3
上層路盤厚 (RC-40)	0.25 m	埋戻し工 (碎石)		1.80	m3
上層路盤厚 (漚青安定処理)	m	仮舗装工		6.00	m2
上層路盤幅 (粒調碎石)	m	舗装版掘削工 (本復旧時)		0.00	m2
上層路盤幅 (漚青安定処理)	m	路盤掘削工 (本復旧時・粒調碎石)			m3
本復旧厚 (As舗装)	m	上層路盤工 (粒調碎石)		0.00	m2
本復旧厚 (Co舗装)	m	上層路盤工 (漚青安定処理)		0.00	m2
本復旧幅	m	舗装工 (As舗装)		0.00	m2
本復旧 (層数)	層	舗装工 (Co舗装)			m3
舗装版切断数 (1回目、仮復旧時)	2 本	5. 交通誘導員人数構成		2	人
舗装版切断数 (2回目、本復旧時)	本	6. 管路延長		1872.55	m

●10m当り工事日数の算出

舗装版切断工 (1回目、仮復旧時)	10.00m × 2本 ÷ 240.00m =	0.08	日
舗装版掘削工	6.00m2 ÷ 810.00m2/日 =	0.01	日
床掘工	7.08m3 ÷ 43.00m3/日 =	0.16	日
管布設工	10.00m ÷ (4人/日 ÷ (0.10 + 0.00)人/m) =	0.25	日
砂基礎工	0.60m3 ÷ 33.00m3/日 =	0.02	日
埋戻し工 (砂)	3.23m3 ÷ 33.00m3/日 =	0.10	日
埋戻し工 (碎石)	1.80m3 ÷ 41.00m3/日 =	0.04	日
仮舗層工	6.00m2 ÷ 250.00m2/日 =	0.02	日
舗装版切断工 (2回目、本復旧時)	0	0.00	日
舗装版掘削工 (本復旧時)	0.00m2 ÷ 810.00m2/日 =	0.00	日
路盤掘削工 (本復旧時・粒調碎石)	0	0	日
上層路盤工 (粒調碎石)	0.00m2 ÷ 41.00m2/日 × 2層 =	0.01	日
上層路盤工 (漚青安定処理)	0	0.00	日
本復旧工 (As舗装)	0	0.00	日
舗装工 (Co舗装)	0		日
合 計		0.69	日

日進量 10m ÷ 0.69日 = 14.49 m/日

施工日数 1,872.6m ÷ 14.49n 129.23 130 日

交通誘導員員数 130日 × 2人 = 258.46 260 人

交通誘導員 数量計算書-2

本管（県道）

設計条件		平均土被り		1. 20	m
1. 管種・口径		3. 日当り施工量			
管種	HPPE	舗装切断	As-15cm以下	240	m / 日
管種 (2条配管)	—	舗装掘削	10cm以下	810	m2/ 日
口径	150 mm	掘削(床掘)	水道-山積0.28m3[平積0.20m3]	43	m3/ 日
口径 (2条配管)	— mm	埋戻し(砂)	水道-山積0.28m3(タンバ転圧)	33	m3/ 日
管外径	0.18 m	埋戻し(碎石)	土木-小規模	41	m2/ 日
管外径 (2条配管)	0 m	仮舗装工	水道-人力-t≤50	250	m2/ 日
管布設歩掛	0.10 人/m	上層路盤工(粒調)	水道-1.8m未満	222	m2/ 日
管布設歩掛 (2条配管)	0.00 人/m	上層路盤工(漚安)		0	m2/ 日
2. 土工・舗装構成		本復旧工(As)	土木-機械-車道-1.4m以上	2300	m2/ 日
掘削幅	0.60 m	本復旧工(Co)		0	m3/ 日
掘削深	1.48 m	4. 土工・舗装工数量(10m当り)			
砂基礎厚	0.10 m	舗装版掘削工		6.00	m2
埋戻し厚 (砂)	0.58 m	床掘工		8.88	m3
埋戻し厚 (碎石)	0.60 m	砂基礎工		0.60	m3
仮舗装厚	0.05 m	埋戻し工 (砂)		3.23	m3
上層路盤厚 (RC-40)	0.25 m	埋戻し工 (碎石)		3.60	m2
上層路盤厚 (漚青安定処理)	m	仮舗装工		6.00	m2
上層路盤幅 (粒調碎石)	m	舗装版掘削工 (本復旧時)		0.00	m2
上層路盤幅 (漚青安定処理)	m	路盤掘削工 (本復旧時・粒調碎石)			m3
本復旧厚 (As舗装)	m	上層路盤工 (粒調碎石)		0.00	m2
本復旧厚 (Co舗装)	m	上層路盤工 (漚青安定処理)		0.00	m2
本復旧幅	m	舗装工 (As舗装)		0.00	m2
本復旧 (層数)	層	舗装工 (Co舗装)			m3
舗装版切断数 (1回目、仮復旧時)	2 本	5. 交通誘導員人数構成		2	人
舗装版切断数 (2回目、本復旧時)	本	6. 管路延長		9.04	m

●10m当り工事日数の算出

舗装版切断工 (1回目、仮復旧時)	10.00m × 2本 ÷ 240.00m =	0.08	日
舗装版掘削工	6.00m2 ÷ 810.00m2/日 =	0.01	日
床掘工	8.88m3 ÷ 43.00m3/日 =	0.21	日
管布設工	10.00m ÷ (4人/日 ÷ (0.10 + 0.00)人/m) =	0.25	日
砂基礎工	0.60m3 ÷ 33.00m3/日 =	0.02	日
埋戻し工 (砂)	3.23m3 ÷ 33.00m3/日 =	0.10	日
埋戻し工 (碎石)	3.60m3 ÷ 41.00m3/日 =	0.09	日
仮舗層工	6.00m2 ÷ 250.00m2/日 =	0.02	日
舗装版切断工 (2回目、本復旧時)	0	0.00	日
舗装版掘削工 (本復旧時)	0.00m2 ÷ 810.00m2/日 =	0.00	日
路盤掘削工 (本復旧時・粒調碎石)	0	0	日
上層路盤工 (粒調碎石)	0.00m2 ÷ 41.00m2/日 × 2層 =	0.01	日
上層路盤工 (漚青安定処理)	0	0.00	日
本復旧工 (As舗装)	0	0.00	日
舗装工 (Co舗装)	0		日
合 計		0.79	日

日進量 10m ÷ 0.79日 = 12.66 m/日

施工日数 9.0m ÷ 12.66m/日 0.71 1 日

交通誘導員員数 1日×2人= 1.43 2 人

交通誘導員 数量計算書-3

本管（県道）

設計条件		平均土被り		2.70	m
1. 管種・口径		3. 日当り施工量			
管種	HPPE	舗装切断	As-15cm以下	240	m / 日
管種 (2条配管)	—	舗装掘削	10cm以下	810	m2/ 日
口径	150 mm	掘削(床掘)	水道-山積0.28m3[平積0.20m3]	43	m3/ 日
口径 (2条配管)	— mm	埋戻し(砂)	水道-山積0.28m3(タンバ転圧)	33	m3/ 日
管外径	0.18 m	埋戻し(碎石)	土木-小規模	41	m2/ 日
管外径 (2条配管)	0 m	仮舗装工	水道-人力-t≤50	250	m2/ 日
管布設歩掛	0.10 人/m	上層路盤工(粒調)	水道-1.8m未満	222	m2/ 日
管布設歩掛 (2条配管)	0.00 人/m	上層路盤工(漚安)		0	m2/ 日
2. 土工・舗装構成		本復旧工(As)	土木-機械-車道-1.4m以上	2300	m2/ 日
掘削幅	0.60 m	本復旧工(Co)		0	m3/ 日
掘削深	2.98 m	4. 土工・舗装工数量(10m当り)			
砂基礎厚	0.10 m	舗装版掘削工		6.00	m2
埋戻し厚 (砂)	0.58 m	床掘工		17.88	m3
埋戻し厚 (碎石)	2.10 m	砂基礎工		0.60	m3
仮舗装厚	0.05 m	埋戻し工 (砂)		3.23	m3
上層路盤厚 (RC-40)	0.25 m	埋戻し工 (碎石)		12.60	m2
上層路盤厚 (漚青安定処理)	m	仮舗装工		6.00	m2
上層路盤幅 (粒調碎石)	m	舗装版掘削工 (本復旧時)		0.00	m2
上層路盤幅 (漚青安定処理)	m	路盤掘削工 (本復旧時・粒調碎石)			m3
本復旧厚 (As舗装)	m	上層路盤工 (粒調碎石)		0.00	m2
本復旧厚 (Co舗装)	m	上層路盤工 (漚青安定処理)		0.00	m2
本復旧幅	m	舗装工 (As舗装)		0.00	m2
本復旧 (層数)	層	舗装工 (Co舗装)			m3
舗装版切断数 (1回目、仮復旧時)	2 本	5. 交通誘導員人数構成		2	人
舗装版切断数 (2回目、本復旧時)	本	6. 管路延長		7.24	m

●10m当り工事日数の算出

舗装版切断工 (1回目、仮復旧時)	10.00m × 2本 ÷ 240.00m =	0.08	日
舗装版掘削工	6.00m2 ÷ 810.00m2/日 =	0.01	日
床掘工	17.88m3 ÷ 43.00m3/日 =	0.42	日
管布設工	10.00m ÷ (4人/日 ÷ (0.10 + 0.00) 人/m) =	0.25	日
砂基礎工	0.60m3 ÷ 33.00m3/日 =	0.02	日
埋戻し工 (砂)	3.23m3 ÷ 33.00m3/日 =	0.10	日
埋戻し工 (碎石)	12.60m3 ÷ 41.00m3/日 =	0.31	日
仮舗層工	6.00m2 ÷ 250.00m2/日 =	0.02	日
舗装版切断工 (2回目、本復旧時)	0	0.00	日
舗装版掘削工 (本復旧時)	0.00m2 ÷ 810.00m2/日 =	0.00	日
路盤掘削工 (本復旧時・粒調碎石)	0	0	日
上層路盤工 (粒調碎石)	0.00m2 ÷ 41.00m2/日 × 2層 =	0.01	日
上層路盤工 (漚青安定処理)	0	0.00	日
本復旧工 (As舗装)	0	0.00	日
舗装工 (Co舗装)	0		日
合 計		1.22	日

日進量 10m ÷ 1.22日 = 8.20 m/日

施工日数 7.2m ÷ 8.20m/日 = 0.88 1 日

交通誘導員員数 1日×2人= 1.77 2 人

交通誘導員 数量計算書-4

本管（県道）

設計条件		平均土被り		0.90	m
1. 管種・口径		3. 日当り施工量			
管種	HPPE	舗装切断	As-15cm以下	240	m / 日
管種 (2条配管)	—	舗装掘削	10cm以下	810	m2/ 日
口径	75 mm	掘削(床掘)	水道-山積0.28m3[平積0.20m3]	43	m3/ 日
口径 (2条配管)	— mm	埋戻し(砂)	水道-山積0.28m3(タンバ転圧)	33	m3/ 日
管外径	0.09 m	埋戻し(碎石)	土木-小規模	41	m2/ 日
管外径 (2条配管)	0 m	仮舗装工	水道-人力-t≤50	250	m2/ 日
管布設歩掛	0.06 人/m	上層路盤工(粒調)	水道-1.8m未満	222	m2/ 日
管布設歩掛 (2条配管)	0.00 人/m	上層路盤工(漚安)		0	m2/ 日
2. 土工・舗装構成		本復旧工(As)	土木-機械-車道-1.4m以上	2300	m2/ 日
掘削幅	0.60 m	本復旧工(Co)		0	m3/ 日
掘削深	1.09 m	4. 土工・舗装工数量(10m当り)			
砂基礎厚	0.10 m	舗装版掘削工		6.00	m2
埋戻し厚 (砂)	0.49 m	床掘工		6.54	m3
埋戻し厚 (碎石)	0.30 m	砂基礎工		0.60	m3
仮舗装厚	0.05 m	埋戻し工 (砂)		2.88	m3
上層路盤厚 (RC-40)	0.25 m	埋戻し工 (碎石)		1.80	m2
上層路盤厚 (漚青安定処理)	m	仮舗装工		6.00	m2
上層路盤幅 (粒調碎石)	m	舗装版掘削工 (本復旧時)		0.00	m2
上層路盤幅 (漚青安定処理)	m	路盤掘削工 (本復旧時・粒調碎石)			m3
本復旧厚 (As舗装)	m	上層路盤工 (粒調碎石)		0.00	m2
本復旧厚 (Co舗装)	m	上層路盤工 (漚青安定処理)		0.00	m2
本復旧幅	m	舗装工 (As舗装)		0.00	m2
本復旧 (層数)	層	舗装工 (Co舗装)			m3
舗装版切断数 (1回目、仮復旧時)	2 本	5. 交通誘導員人数構成		2	人
舗装版切断数 (2回目、本復旧時)	本	6. 管路延長		8.60	m

●10m当り工事日数の算出

舗装版切断工 (1回目、仮復旧時)	10.00m × 2本 ÷ 240.00m =	0.08	日
舗装版掘削工	6.00m2 ÷ 810.00m2/日 =	0.01	日
床掘工	6.54m3 ÷ 43.00m3/日 =	0.15	日
管布設工	10.00m ÷ (4人/日 ÷ (0.06 + 0.00)人/m) =	0.15	日
砂基礎工	0.60m3 ÷ 33.00m3/日 =	0.02	日
埋戻し工 (砂)	2.88m3 ÷ 33.00m3/日 =	0.09	日
埋戻し工 (碎石)	1.80m3 ÷ 41.00m3/日 =	0.04	日
仮舗層工	6.00m2 ÷ 250.00m2/日 =	0.02	日
舗装版切断工 (2回目、本復旧時)	0	0.00	日
舗装版掘削工 (本復旧時)	0.00m2 ÷ 810.00m2/日 =	0.00	日
路盤掘削工 (本復旧時・粒調碎石)	0	0	日
上層路盤工 (粒調碎石)	0.00m2 ÷ 41.00m2/日 × 2層 =	0.01	日
上層路盤工 (漚青安定処理)	0	0.00	日
本復旧工 (As舗装)	0	0.00	日
舗装工 (Co舗装)	0		日
合 計		0.57	日

日進量 10m ÷ 0.57日 = 17.54 m/日

施工日数 8.6m ÷ 17.54m/日 0.49 1 日

交通誘導員員数 1日×2人= 0.98 2 人

交通誘導員 数量計算書-5

本管（県道）

設計条件		平均土被り	0.90	m
1. 管種・口径		3. 日当り施工量		
管種	HPPE	舗装切断	As-15cm以下	240 m /日
管種 (2条配管)	—	舗装掘削	10cm以下	810 m2/日
口径	75 mm	掘削(床掘)	水道-山積0.28m3[平積0.20m3]	43 m3/日
口径 (2条配管)	— mm	埋戻し(砂)	水道-山積0.28m3(タンバ転圧)	33 m3/日
管外径	0.09 m	埋戻し(碎石)	土木-小規模	41 m2/日
管外径 (2条配管)	0 m	仮舗装工	水道-人力-t≤50	250 m2/日
管布設歩掛	0.06 人/m	上層路盤工(粒調)	水道-1.8m未満	222 m2/日
管布設歩掛 (2条配管)	0.00 人/m	上層路盤工(漚安)		0 m2/日
2. 土工・舗装構成		本復旧工(As)	土木-機械-車道-1.4m以上	2300 m2/日
掘削幅	0.60 m	本復旧工(Co)		0 m3/日
掘削深	1.09 m	4. 土工・舗装工数量(10m当り)		
砂基礎厚	0.10 m	舗装版掘削工		6.00 m2
埋戻し厚 (砂)	0.49 m	床掘工		6.54 m3
埋戻し厚 (碎石)	0.40 m	砂基礎工		0.60 m3
仮舗装厚	0.05 m	埋戻し工 (砂)		2.88 m3
上層路盤厚 (RC-40)	0.25 m	埋戻し工 (碎石)		2.40 m2
上層路盤厚 (漚青安定処理)	m	仮舗装工		6.00 m2
上層路盤幅 (粒調碎石)	m	舗装版掘削工 (本復旧時)		0.00 m2
上層路盤幅 (漚青安定処理)	m	路盤掘削工 (本復旧時・粒調碎石)		m3
本復旧厚 (As舗装)	m	上層路盤工 (粒調碎石)		0.00 m2
本復旧厚 (Co舗装)	m	上層路盤工 (漚青安定処理)		0.00 m2
本復旧幅	m	舗装工 (As舗装)		0.00 m2
本復旧 (層数)	層	舗装工 (Co舗装)		m3
舗装版切断数 (1回目、仮復旧時)	2 本	5. 交通誘導員人数構成		
舗装版切断数 (2回目、本復旧時)	本	6. 管路延長		
				3.99 m

●10m当り工事日数の算出

舗装版切断工 (1回目、仮復旧時)	10.00m × 2本 ÷ 240.00m =	0.08 日
舗装版掘削工	6.00m2 ÷ 810.00m2/日 =	0.01 日
床掘工	6.54m3 ÷ 43.00m3/日 =	0.15 日
管布設工	10.00m ÷ (4人/日 ÷ (0.06 + 0.00)人/m) =	0.15 日
砂基礎工	0.60m3 ÷ 33.00m3/日 =	0.02 日
埋戻し工 (砂)	2.88m3 ÷ 33.00m3/日 =	0.09 日
埋戻し工 (碎石)	2.40m3 ÷ 41.00m3/日 =	0.06 日
仮舗層工	6.00m2 ÷ 250.00m2/日 =	0.02 日
舗装版切断工 (2回目、本復旧時)	0	0.00 日
舗装版掘削工 (本復旧時)	0.00m2 ÷ 810.00m2/日 =	0.00 日
路盤掘削工 (本復旧時・粒調碎石)	0	0 日
上層路盤工 (粒調碎石)	0.00m2 ÷ 41.00m2/日 × 2層 =	0.01 日
上層路盤工 (漚青安定処理)	0	0.00 日
本復旧工 (As舗装)	0	0.00 日
舗装工 (Co舗装)	0	日
合 計		0.59 日

日進量 10m ÷ 0.59日 = 16.95 m/日

施工日数 4.0m ÷ 16.95m/日 0.24 1 日

交通誘導員員数 1日×2人= 0.47 2 人

交通誘導員 数量計算書-6

本管（市道）

設計条件

平均土被り

0.60 m

1. 管種・口径		3. 日当り施工量	
管種	HPPE	舗装切断	As-15cm以下
管種 (2条配管)	—	舗装掘削	10cm以下
口径	50 mm	掘削(床掘)	水道-山積0.28m3[平積0.20m3]
口径 (2条配管)	— mm	埋戻し(砂)	水道-山積0.28m3(タンバ転圧)
管外径	0.063 m	埋戻し(碎石)	土木-小規模
管外径 (2条配管)	0 m	仮舗装工	水道-人力-t≤50
管布設歩掛	0.06 人/m	上層路盤工(粒調)	水道-1.8m未満
管布設歩掛 (2条配管)	0.00 人/m	上層路盤工(瀝安)	
2. 土工・舗装構成		本復旧工(As)	土木-機械-車道-1.4m以上
掘削幅	0.60 m	本復旧工(Co)	人力打設(無筋・鉄筋)
掘削深	0.76 m	4. 土工・舗装工数量(10m当り)	
砂基礎厚	0.10 m	舗装版掘削工	6.00 m2
埋戻し厚 (砂)	0.46 m	床掘工	4.58 m3
埋戻し厚 (碎石)	m	砂基礎工	0.60 m3
仮舗装厚	0.03 m	埋戻し工 (砂)	2.75 m3
上層路盤厚 (粒調碎石)	0.17 m	埋戻し工 (碎石)	0.00 m2
上層路盤厚 (瀝青安定処理)	m	仮舗装工	6.00 m2
上層路盤幅 (粒調碎石)	m	舗装版掘削工 (本復旧時)	0.00 m2
上層路盤幅 (瀝青安定処理)	m	路盤掘削工 (本復旧時・粒調碎石)	m3
本復旧厚 (As舗装)	m	上層路盤工 (粒調碎石)	0.00 m2
本復旧厚 (Co舗装)	m	上層路盤工 (瀝青安定処理)	0.00 m2
本復旧幅	m	舗装工 (As舗装)	0.00 m2
本復旧 (層数)	1 層	舗装工 (Co舗装)	0.00 m3
舗装版切断数 (1回目、仮復旧時)	2 本	5. 交通誘導員人数構成	2 人
舗装版切断数 (2回目、本復旧時)	本	6. 管路延長	20.33 m

●10m当り工事日数の算出

舗装版切断工 (1回目、仮復旧時)	10.00m × 2本 ÷ 240.00m =	0.08 日
舗装版掘削工	6.00m2 ÷ 810.00m2/日 =	0.01 日
床掘工	4.58m3 ÷ 43.00m3/日 =	0.11 日
管布設工	10.00m ÷ (4人/日 ÷ (0.06 + 0.00)人/m) =	0.15 日
砂基礎工	0.60m3 ÷ 33.00m3/日 =	0.02 日
埋戻し工 (砂)	2.75m3 ÷ 33.00m3/日 =	0.08 日
埋戻し工 (碎石)		0 日
仮舗層工	6.00m2 ÷ 250.00m2/日 =	0.02 日
舗装版切断工 (2回目、本復旧時)	0	0.00 日
舗装版掘削工 (本復旧時)		0.00 日
路盤掘削工 (本復旧時・粒調碎石)	0	0 日
上層路盤工 (粒調碎石)	0.00m2 ÷ 222.00m2/日 × 1層 =	0.01 日
上層路盤工 (瀝青安定処理)	0	0.00 日
本復旧工 (As舗装)	0	0.00 日
舗装工 (Co舗装)	0.00m2 ÷ 4.00m2/日 =	0.00 日
合 計		0.48 日

日進量 10m ÷ 0.48日 = 20.83 m/日

施工日数 20.3m ÷ 20.83m/日 = 0.98 1 日

交通誘導員員数 1日×2人 = 1.95 2 人

交通誘導員 数量計算書-7

本管（県道）

設計条件		平均土被り	0.90	m
1. 管種・口径		3. 日当り施工量		
管種	HPPE	舗装切断	As-15cm以下	240 m /日
管種 (2条配管)	—	舗装掘削	10cm以下	810 m2/日
口径	50 mm	掘削(床掘)	水道-山積0.28m3[平積0.20m3]	43 m3/日
口径 (2条配管)	— mm	埋戻し(砂)	水道-山積0.28m3(タンバ転圧)	33 m3/日
管外径	0.063 m	埋戻し(碎石)	土木-小規模	41 m2/日
管外径 (2条配管)	0 m	仮舗装工	水道-人力-t≤50	250 m2/日
管布設歩掛	0.06 人/m	上層路盤工(粒調)	水道-1.8m未満	222 m2/日
管布設歩掛 (2条配管)	0.00 人/m	上層路盤工(瀝安)		0 m2/日
2. 土工・舗装構成		本復旧工(As)	土木-機械-車道-1.4m以上	2300 m2/日
掘削幅	0.60 m	本復旧工(Co)		0 m3/日
掘削深	1.06 m	4. 土工・舗装工数量(10m当り)		
砂基礎厚	0.10 m	舗装版掘削工		6.00 m2
埋戻し厚 (砂)	0.46 m	床掘工		6.38 m3
埋戻し厚 (碎石)	0.10 m	砂基礎工		0.60 m3
仮舗装厚	0.05 m	埋戻し工 (砂)		2.73 m3
上層路盤厚 (粒調碎石)	0.25 m	埋戻し工 (碎石)		0.60 m2
上層路盤厚 (瀝青安定処理)	m	仮舗装工		6.00 m2
上層路盤幅 (粒調碎石)	m	舗装版掘削工 (本復旧時)		0.00 m2
上層路盤幅 (瀝青安定処理)	m	路盤掘削工 (本復旧時・粒調碎石)		m3
本復旧厚 (As舗装)	m	上層路盤工 (粒調碎石)		0.00 m2
本復旧厚 (Co舗装)	m	上層路盤工 (瀝青安定処理)		0.00 m2
本復旧幅	m	舗装工 (As舗装)		0.00 m2
本復旧 (層数)	層	舗装工 (Co舗装)		m3
舗装版切断数 (1回目、仮復旧時)	2 本	5. 交通誘導員人数構成		
舗装版切断数 (2回目、本復旧時)	本	6. 管路延長		
				12.99 m

●10m当り工事日数の算出

舗装版切断工 (1回目、仮復旧時)	10.00m × 2本 ÷ 240.00m =	0.08 日
舗装版掘削工	6.00m2 ÷ 810.00m2/日 =	0.01 日
床掘工	6.38m3 ÷ 43.00m3/日 =	0.15 日
管布設工	10.00m ÷ (4人/日 ÷ (0.06 + 0.00)人/m) =	0.15 日
砂基礎工	0.60m3 ÷ 33.00m3/日 =	0.02 日
埋戻し工 (砂)	2.73m3 ÷ 33.00m3/日 =	0.08 日
埋戻し工 (碎石)	0.60m3 ÷ 41.00m3/日 =	0.01 日
仮舗層工	6.00m2 ÷ 250.00m2/日 =	0.02 日
舗装版切断工 (2回目、本復旧時)	0	0.00 日
舗装版掘削工 (本復旧時)	0.00m2 ÷ 810.00m2/日 =	0.00 日
路盤掘削工 (本復旧時・粒調碎石)	0	0 日
上層路盤工 (粒調碎石)	0.00m2 ÷ 41.00m2/日 × 2層 =	0.01 日
上層路盤工 (瀝青安定処理)	0	0.00 日
本復旧工 (As舗装)	0	0.00 日
舗装工 (Co舗装)	0	日
合 計		0.53 日

日進量 10m ÷ 0.53日 = 18.87 m/日

施工日数 13.0m ÷ 18.87m/日 = 0.69 1 日

交通誘導員員数 1日×2人 = 1.38 2 人

交通誘導員 数量計算書-8

本管（市道）

設計条件		平均土被り	0.60	m
1. 管種・口径		3. 日当り施工量		
管種	HPPE	舗装切断	As-15cm以下	240 m /日
管種 (2条配管)	—	舗装掘削	10cm以下	810 m2/日
口径	50 mm	掘削(床掘)	水道-山積0.28m3[平積0.20m3]	43 m3/日
口径 (2条配管)	— mm	埋戻し(砂)	水道-山積0.28m3(タンバ転圧)	33 m3/日
管外径	0.063 m	埋戻し(碎石)	土木-小規模	41 m2/日
管外径 (2条配管)	0 m	仮舗装工	水道-人力-t≤50	250 m2/日
管布設歩掛	0.06 人/m	上層路盤工(粒調)	水道-1.8m未満	222 m2/日
管布設歩掛 (2条配管)	0.00 人/m	上層路盤工(瀝安)		0 m2/日
2. 土工・舗装構成		本復旧工(As)	土木-機械-車道-1.4m以上	2300 m2/日
掘削幅	0.60 m	本復旧工(Co)		0 m3/日
掘削深	0.76 m	4. 土工・舗装工数量(10m当り)		
砂基礎厚	0.10 m	舗装版掘削工		6.00 m2
埋戻し厚 (砂)	0.46 m	床掘工		4.58 m3
埋戻し厚 (碎石)	0.10 m	砂基礎工		0.60 m3
仮舗装厚	0.03 m	埋戻し工 (砂)		2.73 m3
上層路盤厚 (粒調碎石)	0.17 m	埋戻し工 (碎石)		0.60 m2
上層路盤厚 (瀝青安定処理)	m	仮舗装工		6.00 m2
上層路盤幅 (粒調碎石)	m	舗装版掘削工 (本復旧時)		0.00 m2
上層路盤幅 (瀝青安定処理)	m	路盤掘削工 (本復旧時・粒調碎石)		m3
本復旧厚 (As舗装)	m	上層路盤工 (粒調碎石)		0.00 m2
本復旧厚 (Co舗装)	m	上層路盤工 (瀝青安定処理)		0.00 m2
本復旧幅	m	舗装工 (As舗装)		0.00 m2
本復旧 (層数)	層	舗装工 (Co舗装)		m3
舗装版切断数 (1回目、仮復旧時)	2 本	5. 交通誘導員人数構成		
舗装版切断数 (2回目、本復旧時)	本	2 人		
		6. 管路延長		
		50.60 m		

●10m当り工事日数の算出

舗装版切断工 (1回目、仮復旧時)	10.00m × 2本 ÷ 240.00m =	0.08 日
舗装版掘削工	6.00m2 ÷ 810.00m2/日 =	0.01 日
床掘工	4.58m3 ÷ 43.00m3/日 =	0.11 日
管布設工	10.00m ÷ (4人/日 ÷ (0.06 + 0.00)人/m) =	0.15 日
砂基礎工	0.60m3 ÷ 33.00m3/日 =	0.02 日
埋戻し工 (砂)	2.73m3 ÷ 33.00m3/日 =	0.08 日
埋戻し工 (碎石)	0.60m3 ÷ 41.00m3/日 =	0.01 日
仮舗層工	6.00m2 ÷ 250.00m2/日 =	0.02 日
舗装版切断工 (2回目、本復旧時)	0	0.00 日
舗装版掘削工 (本復旧時)	0.00m2 ÷ 810.00m2/日 =	0.00 日
路盤掘削工 (本復旧時・粒調碎石)	0	0 日
上層路盤工 (粒調碎石)	0.00m2 ÷ 41.00m2/日 × 1層 =	0.01 日
上層路盤工 (瀝青安定処理)	0	0.00 日
本復旧工 (As舗装)	0	0.00 日
舗装工 (Co舗装)	0	日
合 計		0.49 日

日進量 10m ÷ 0.49日 = 20.41 m/日

施工日数 50.6m ÷ 20.41m/日 = 2.48 3 日

交通誘導員員数 3日 × 2人 = 4.96 6 人