

令和4年度工事

令和4年9月調

富浜公民館 建設工事

請負工事費	変更		工 事 価 格	変更	
				当初	
	当初		消 費 税 相 当 額	変更	
				当初	
工 事 場 所	大月市富浜町鳥沢1979-1				
敷 地	同 上 敷地内				
工 期	請負契約日の翌日 から 令和 5 年 6 月 30 日まで				
工 事 概 要	新 築 工 事		延床面積 合計	263.93㎡	
	公 民 館	: 木造平家建	延床面積	244.06㎡	
	備 蓄 倉 庫	: 鉄筋コンクリート造平家建	延床面積	19.87㎡	
	・建築主体工事 一式				
	・電気設備工事 一式				
	・機械設備工事 一式				
	・付帯工事 一式				

他、別紙設計図書及び仕様書のとおり

名 称		形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	富浜公民館 建設工事	富浜公民館					
		総 括 表					
A	建築工事		1.0	式			
B	外構工事		1.0	式			
C	地盤改良工事		1.0	式			
D	電気設備工事		1.0	式			
E	給排水衛生設備・換気設備工事		1.0	式			
F	共通仮設費		1.0	式			
G	諸経費等		1.0	式			
	本工事価格		1.0	式			
	工事価格		1.0	式			
	消費税相当額		1.0	式			
	請負工事費						

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	建築工事						
1	仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	コンクリート工事		1.0	式			
4	型枠工事		1.0	式			
5	鉄筋工事		1.0	式			
6	防水工事		1.0	式			
7	タイル工事		1.0	式			
8	木工事		1.0	式			
9	屋根工事		1.0	式			
10	左官工事		1.0	式			
11	鋼製建具工事		1.0	式			
12	木製建具工事		1.0	式			
13	塗装工事		1.0	式			

	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
14	内外装工事		1.0	式			
15	雑工事		1.0	式			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	仮設工事						
	遣り方		255.0	m2			
	墨出し		244.0	m2			
	外部足場	手すり先行枠組本足場	446.0	m2			
	ネット	メッシュシート	446.0	m2			
	内部足場	単管棚足場	24.8	m2			
	内部足場	脚立足場程度	148.0	m2			
	養生費		255.0	m2			
	清掃片付け費		255.0	m3			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	土工事						
	根伐り		122.0	m3			
	埋戻し		53.3	m3			
	残土処分	民間残土処分場持ち込み	29.7	m3			
	基礎下碎石	再生材	12.7	m3			
	土間下碎石	再生材	52.6	m3			
	場内敷き均し		39.0	m3			
	土工機械運搬		1.0	式			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	Fc=18N/mm2	4.5	m3			
	土間コンクリート	Fc=21N/mm2	52.6	m3			
	基礎コンクリート	Fd=24N/mm2	27.8	m3			
	捨てコンクリート打設手間		4.5	m3			
	土間コンクリート打設手間		52.6	m3			
	基礎コンクリート打設手間		27.8	m3			
	ポンプ圧送費		1.0	式			
	防湿シート		213.0	m2			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
4	型枠工事						
	普通型枠		276.0	m2			
	運搬費		276.0	m2			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A	4885.0	kg			
	加工・組み立て		4885.0	kg			
	運搬費		4885.0	kg			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	防水工事						
	開口部廻りシール	ポリサルファイド系	134.0	m			
	FRP防水		27.0	m ²			
	ルーフトレイン		2.0	ヶ処			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	タイル工事						
	(内部)						
床	タイル張り	磁器質100角タイル(アコルディ 同等品)	11.5	m2			
段鼻	タイル張り	磁器質100角タイル(アコルディ 同等品)	4.4	m			
巾木	タイル	磁器質100角タイル(アコルディ 同等品)	13.9	m			
	(外部)						
床	タイル張り	磁器質100角タイル(アコルディ 同等品)	9.3	m2			
巾木	タイル張り	磁器質100角タイル(アコルディ 同等品)	9.9	m			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	木工事						
	構造材	構造材・羽柄材・パネル・金物・プレカット共	1.0	式			
		クレテック金物・特殊金物・運搬費共					
	造作材	三方枠・額縁・雑巾摺他	1.0	式			
	鋼製束		1.0	式			
	建て方費	ラフテレーンクレーン含む	1.0	式			
	大工手間	手間・釘・金物・防虫剤含む	73.8	坪			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	屋根工事						
	ガルバリウム鋼板葺き	アスファルトルーフィング940共	291.0	m2			
	軒先水切り	ガルバリウム鋼板 t-0.4	62.7	m			
	棟	ガルバリウム鋼板 t-0.4	4.0	m			
	破風板	ガルバリウム鋼板折り曲げ加工	111.0	m			
	ケラバ水切り	ガルバリウム鋼板 t-0.4	48.5	m			
	雨押え	ガルバリウム鋼板 t-0.4	44.1	m			
	雪止め	横葺き用雪止め金具	1.0	式			
	A級インシュレーションボード	t=9 (ビルボード同等品)	335.0	m2			
	軒樋	ファインスケア	49.6	m			
	縦樋	ファインスケア	31.5	m			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	左官工事						
	(外部)						
床	タイル下モルタル塗り		11.5	m2			
スロープ	コンクリート刷毛引き		5.9	m2			
巾木	モルタル塗り		23.8	m2			
	(内部)						
床	モルタル金ゴテ		2.5	m2			
床	タイル下モルタル		9.3	m2			
床	コンクリート金ゴテ		213.0	m2			
巾木	モルタル金ゴテ		7.6	m			
巾木	タイル下モルタル		9.9	m			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11	鋼製建具工事						
AW-1	引違窓 1650x1300	ペアガラス・網戸共	1.0	ヶ処			
AW-2	タテ出し窓 600x1300	ペアガラス・網戸共	2.0	ヶ処			
AW-3	引違窓 1650x1300	ペアガラス・網戸共	1.0	ヶ処			
AW-4	引違窓 2600x1300	ペアガラス・網戸共	1.0	ヶ処			
AW-5	引違テラス戸 1650x2200	ペアガラス・網戸共	2.0	ヶ処			
AW-6	タテ出し窓 600x1300	ペアガラス・網戸共	7.0	ヶ処			
AW-7	引違窓 1650x1500	ペアガラス・網戸共	2.0	ヶ処			
AW-8	タテ出し窓 600x1300	ペアガラス・網戸共	2.0	ヶ処			
AW-9	タテ出し窓 600x1300	ペアガラス・網戸共	1.0	ヶ処			
AW-10	出し窓	ペアガラス・網戸共	3.0	ヶ処			
AW-11	外倒し排煙窓	オペレーター・ペアガラス・網戸共	2.0	ヶ処			
AW-12	外倒し排煙窓	オペレーター・ペアガラス・網戸共	2.0	ヶ処			

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
AW-13	外倒し排煙窓	オペレーター・ペアガラス・網戸共	3.0	ヶ処			
	運搬・取り付け費		1.0	式			
AD-1	片開き戸	740x2000	1.0	ヶ処			
	運搬・取り付け費		1.0	式			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
TB-1	トイレブース		1.0	ヶ処			
TB-2	トイレブース		2.0	ヶ処			
TB-3	トイレブース		1.0	ヶ処			
TB-4	トイレブース		1.0	ヶ処			
TB-5	トイレブース		2.0	ヶ処			
	運搬・取り付け費		1.0	式			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12	木製建具工事						
WD-1	片引戸	950x2000	1.0	ヶ処			
WD-2	受付ガラス窓	2884x600	1.0	ヶ処			
WD-3	片引戸	950x2000	1.0	ヶ処			
WD-4	片引戸	950x2000	1.0	ヶ処			
WD-5	両開き戸	1640x2200	1.0	ヶ処			
WD-6	片引戸	960x2000	1.0	ヶ処			
WD-7	片引戸	960x2000	1.0	ヶ処			
WD-8	片引戸	960x2000	1.0	ヶ処			
WD-9	引き違い収納戸	1640x2200	4.0	ヶ処			
WD-10	引き違い収納戸	2090x2200	1.0	ヶ処			
WD-11	片開き戸	750x2200	1.0	ヶ処			
	運搬・取り付け費		1.0	式			

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
GWD-1	両引き分けガラス横格子戸	1510x2200	1.0	ヶ処			
	運搬・取り付け費		1.0	式			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13	塗装工事						
	(外部)						
	軒天 EP塗装	EP	50.3	m			
	(内部)						
	巾木	AEP	61.5	m			
	腰壁シナベニヤ	CL	35.2	m2			
	額縁・見切り枠・三方枠	AEP・WP	227.0	m			
	建具塗装	CL	1.0	式			
	雑巾摺	WP	30.2	m			
	天井シナベニヤ	CL	22.5	m2			

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	梁型見切り塗装		73.4	m2			
	壁・天井見切り		3.4	m			
	木製廻り縁		19.5	m			

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14	内外装工事						
	(外部)						
屋根	下地合板	t12	335.0	m2			
外壁	ジョリパッド塗	校倉	14.5	m2			
外壁	サイディング貼(親水パワーコート)t16	(コーナー共)+透湿防水シート共	238.0	m2			
軒天	ケイカル板 t6		41.3	m2			
外壁	下地構造用合板	t=9(内部共)	442.0	m2			
外壁	モエンサイディング		14.5	m2			
外壁	ガルバリウム鋼板		14.5	m2			
	FRP防水下地合板	t12	46.9	m2			
	(内部)						
床	複層ビニル床シート t2.0	防滑性	75.1	m2			
床	土足対応フローリング	デザインタファートt4.5 同等品	149.0	m2			
床	下地合板	t24	233.0	m2			
床	下地合板	t12	233.0	m2			

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
巾木	ソフト巾木	H60	121.0	m			
巾木	木製		61.5	m2			
壁	GB-R t12.5		349.0	m2			
壁	ビニールクロス	AA級	436.0	m2			
壁	GB-S t12.5		142.0	m2			
壁	化粧ケイカル板	t6	3.9	m2			
壁	下地合板	t9	3.9	m2			
壁	シナベニヤ	t5.5	36.1	m2			
壁	梁型GB-R	t12.5	30.1	m2			
壁	梁型ビニールクロス	AA級	20.2	m2			
壁	雑巾摺		30.2	m			
天井	ジブトーン	t9	6.9	m2			
天井	ビニールクロス	AA級	91.1	m2			
天井	GB-R t9.5		147.0	m2			
天井	GB-St9.5		49.5	m2			

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
天井	シナベニヤ		22.5	m2			
天井	岩綿吸音板		106.0	m2			
天井	F見切り		219.0	m			
天井	廻り縁	木製	19.5	m			
	土台水切り		74.6	m			
	通気見切縁		74.6	m			
	通気土台		150.0	m			
	気密土台		13.2	m			
	換気棟		1.0	式			
	軒天換気		1.0	式			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
15	雑工事						
	受付カウンター	記載台	1.0	ヶ処			
	キッチンセット	ステンレスキッチン(タニコー同等品) 取り付け共	1.0	式			
	出張所吊戸棚		1.0	式			
	照明BOX	ルーバー付き	1.0	式			
	床下点検口	600x600	2.0	ヶ処			
床下	断熱材フェノールフォーム保温材 t=45	ネオマフォーム(同等品)	214.0	m2			
壁	高性能断熱材 t=85	アクリアネクスト14K(同等品)	307.0	m2			
天井	高性能断熱材 t=105	アクリアネクスト14K(同等品)	234.0	m2			
	天井点検口	600x600	1.0	ヶ処			
	館銘板	ステンレス製 11文字	1.0	式			

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ライニングトップ	調理室	1.0	ヶ処			
ライニングトップ	多目的トイレ	1.0	ヶ処			
ライニングトップ	トイレ手洗い用	3.0	ヶ処			
ライニングトップ	男子小便器用	1.0	ヶ処			
ライニングトップ	外トイレ小便器用	1.0	ヶ処			
アルミ笠木		17.2	m			
アルミ笠木	コーナー	1.0	式			
庇工事		4.0	ヶ処			
ステンレス手摺		1.0	式			
収納棚	2段	3.0	ヶ処			
収納棚	枕棚	2.0	ヶ処			
収納棚	L型2段	1.0	ヶ処			

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
梁型照明	多目的ホール大梁	1.0	式			
梁型照明	多目的ホール小梁	1.0	式			
梁型照明	廊下梁	1.0	式			
男子トイレオダレ石		1.0	式			
アルミ屋外掲示板	950x1850x100 SK-8070型 同等品	1.0	式			
換気口	SUS丸型フードガラリ 150φ	1.0	式			
小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B	外構工事						
	(スロープ工事)						
	土工事	根伐り	2.4	m3			
	埋戻し		1.0	m3			
	スロープ+アプローチコンクリート	Fd=24N/mm2 手間共	6.5	m3			
	スロープ+アプローチ砕石	再生材	3.1	m3			
	型枠	運搬共	22.6	m2			
	ポンプ圧送費		1.0	式			
	鉄筋	運搬共	159.0	kg			

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(擁壁工事)						
根伐り		61.4	m3			
埋戻し		22.9	m3			
コンクリート	Fd=24N/mm2 手間共	21.8	m3			
型枠	運搬共	155.0	m2			
鉄筋	運搬共	1490	kg			
捨てコンクリート	Fc=18N/mm2	2.1	m3			
碎石	再生材	6.4	m3			
残土処分		38.5	m3			
ポンプ圧送費		1.0	式			

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(駐車場工事)						
鋤取り		188.0	m2			
残土処分		28.2	m3			
車止めブロック	設置費共	12.0	ヶ処			
ライン引き		1.0	式			
車いすマーク		1.0	ヶ処			
アスファルト舗装	車道部 A-5-15(合材・路盤材=新材)	188.0	m2			
砂利敷き込み	t150	240.0	m2			

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(花壇工事)						
	コンクリート	Fc=21N/mm2 手間共	2.1	m3			
	捨てコンクリート	Fc=18N/mm2 手間共	0.1	m3			
	型枠	運搬共	14.7	m3			
	鉄筋	加工・運搬共	45.0	kg			
	客土		0.9	m3			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
C	地盤改良工事						
	環境パイルS工法						
1	材料費						
	環境パイル材 L=4.0m材	テーパ形状、呼径:120φ	264.0	本			
	継ぎ手用丸鋼		132.0	個			
	杭頭保護用丸板		132.0	個			
	同上 材料運搬費		1.0	式			
2	施工費						
	施工費 環境パイルS工法	専用施行機他機械損料等共	1056.0	m			
	専用施工機回送費、段取り費	BA-100及びバックホー等	1.0	式			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	幹線設備工事						
	電線	EM-IE14mm	2.0	m			
	ケーブル	EM-CET100mm FEP内	12.0	m			
	ケーブル	EM-CET100mm 管内	12.0	m			
	ケーブル	EM-CET100mm 天井内	13.0	m			
	電線管	(VE16) 露出	2.0	m			
	ケーブル保護管	(G82LT) 露出	10.0	m			
	ケーブル保護管	(FEP80) 地中	12.0	m			
	2種金属可とう電線管	(F2WP76) 露出	1.0	ヶ処			
	プルボックス	300*300*300SUS.ET.WP	1.0	面			
	分電盤	L-M	1.0	面			
	分電盤	L-1	1.0	面			
	変流器取付板		1.0	枚			
	異種管接続材	80-82	1.0	個			
	接地工事	ED 14φ 1.5m*2	1.0	ヶ処			

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	電灯コンセント設備工事						
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C PF内	66.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 天井内	179.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C PF内	20.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 天井内	164.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C 天井内	4.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF内	222.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 天井内	225.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5mm-3C PF内	2.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5mm-3C PF内	18.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5mm-3C 天井内	93.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5mm-3C 管内	1.0	m			
	ケーブル	EM-CE8mm-3C PF内	6.0	m			
	ケーブル	EM-CE8mm-3C 天井内	21.0	m			
	電線管	(PF16) インペイ	14.0	m			

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電線管	(PF22) インペイ	220.0	m			
電線管	(PF22) 地中	2.0	m			
電線管	(PF28) インペイ	18.0	m			
電線管	(E25) 露出	1.0	m			
ケーブル保護管	(G28LT) インペイ	1.0	m			
アウトレットボックス	中浅102*44C付樹脂製	59.0	個			
アウトレットボックス	中浅102*54C付樹脂製	17.0	個			
埋込スイッチボックス	1ヶ用C付樹脂製	17.0	個			
埋込スイッチボックス	2ヶ用C付樹脂製	1.0	個			
埋込スイッチボックス	3ヶ用C付樹脂製	2.0	個			
露出スイッチボックス	1ヶ用25-1方出	1.0	個			
埋込スイッチ	1P*1 P共 ネーム付	3.0	個			
埋込スイッチ	1P*3 P共 ネーム付	3.0	個			
埋込スイッチ	1P*4 P共 ネーム付	1.0	個			
埋込スイッチ	1P*1PL P共 ネーム付	4.0	個			

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋込スイッチ	24時間スイッチ 設備支給品取付	7.0	個			
熱線センサー付自動スイッチ	天埋形 親器	4.0	個			
熱線センサー付自動スイッチ	天埋形 子器	4.0	個			
自動点滅器	TM付	1.0	個			
カバープレート	SUS.WP	2.0	枚			
埋込コンセント	2P15A*2E P共	24.0	個			
埋込コンセント	2P15A*1ET P共	10.0	個			
埋込コンセント	2P15A*2EET P共	7.0	個			
埋込コンセント	2P15/20A200VE付 P共	8.0	個			
埋込コンセント	2P15A*2E P=3+2+1	2.0	個			
露出コンセント	2P15A*2E	2.0	個			
マルチフロアーコンセント	2P15A*2E プラグ収納タイプ CA6*1 4MJ*1	1.0	個			
照明器具	A	4.0	台			
照明器具	B	2.0	台			
照明器具	C	4.0	台			

名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 价	金 额	摘 要
照明器具	D	10.0	台			
照明器具	E	4.0	台			
照明器具	F	14.0	台			
照明器具	G	2.0	台			
照明器具	H	1.0	台			
照明器具	I	6.0	台			
照明器具	J	15.0	台			
照明器具	K	6.0	台			
照明器具	L	2.0	台			
照明器具	M	2.0	台			
照明器具	N	1.0	台			
照明器具	O	4.0	台			
照明器具	P	6.0	台			
照明器具	a	1.0	台			
照明器具	b	1.0	台			

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	弱電設備						
	ケーブル	EM-CAT6 (PF内)	110.0	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB (PF内)	11.0	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB (天井内)	58.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C (PF内)	3.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C (天井内)	6.0	m			
	導入線	1.2mm (PF内)	69.0	m			
	ケーブル保護管	(FEP30) 地中	52.0	m			
	ケーブル保護管	(G28LT) 露出	21.0	m			
	電線管	(PF16) インペイ	14.0	m			
	電線管	(PF22) インペイ	100.0	m			
	電線管	(PF28) インペイ	12.0	m			
	アウトレットボックス	中浅102*44C付樹脂製	14.0	個			
	埋込スイッチボックス	5ヶ用樹脂製	1.0	個			
	プルボックス	300*300*300SUS.WP	1.0	面			

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋込情報コンセント	CAT6*2 P共	3.0	個			
埋込情報コンセント	CAT6*2	2.0	個			
情報モジュラープラグ	CAT6	11.0	個			
埋込電話コンセント	4MJ P共	4.0	個			
埋込TVユニット	3224対応 P共	1.0	個			
埋込TVユニット	3224対応	2.0	個			
防雨入線カバー		1.0	個			
端子盤	T-H	1.0	面			
端子盤	T-1	1.0	面			
TVアンテナ	マスト.側面金具含	1.0	本			
分配器	4D	1.0	個			
増幅器	UHF-35dB	1.0	個			
非常用押ボタン		1.0	個			
警報ランプ付プザー		1.0	個			
非常警報設備(複合装置)	埋込型.埋込ボックス共	1.0	面			

名	称	形	状	寸	法	数	量	单	位	单	価	金	額	摘	要	
	土工費	GL-300 30*4				13.0		m								
	消防立会検査費					1.0		式								
	小計															

	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
E	給排水衛生設備・換気設備工事						
	(給排水衛生設備工事)						
1	衛生器具設備工事		1.0	式			
2	給水設備工事		1.0	式			
3	給湯設備工事		1.0	式			
4	排水通気設備工事		1.0	式			
5	ガス設備工事		1.0	式			
	(空気調和設備工事)						
6	空気調和設備工事		1.0	式			
7	換気設備工事		1.0	式			
	合 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	CS232B・SH232BA・TCF4713AKR	3.0	組			
	洋風大便器	CS232B・SH232BF・TCF226	1.0	組			
	洋風大便器	CS597BCS・SH596BAYR・TCF5840AUPN・EWC285CS	1.0	組			
	小便器	UFS900JS	3.0	組			
	洗面器	L250CM・TENA41A・TL250D・TLDP2201J	3.0	組			
	手洗器	LSE570APR	1.0	組			
	掃除用流し	SK507	1.0	組			
	はね上げ手すり	T114HK7R	1.0	個			
	L型手すり	T114CL11R	1.0	個			
	棚付二連紙巻器	YH650	5.0	個			
	化粧鏡	YM4560A	2.0	枚			
	混合水栓	TKS05312J	2.0	個			
	不凍水栓柱	D-A型・T200ESNR13	1.0	組			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	給水設備工事						
	保温付架橋ポリエチレン管(ブルー)	屋内一般 20A	46.0	m			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)	地中配管 20A	65.7	m			
	量水器20mm	貸与品	1.0	個			
	伸縮止水栓20A		1.0	個			
	量水器ボックス		1.0	個			
	ボールバルブ	20A	1.0	個			
	仕切弁	20A	3.0	個			
	バルブボックス		3.0	ヶ処			
	スリーブ費		1.0	式			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	給湯設備工事						
	24号ガス給湯器	屋外壁掛型 44.2kw	1.0	台			
	機器据付費		1.0	式			
	保温付架橋ポリエチレン管(オレンジ)	屋内一般 20A	19.9	m			
	スリーブ費		1.0	式			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	排水通気設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	屋内一般 50A	19.1	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	屋内一般 75A	4.8	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	屋内一般 100A	14.2	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 50A	6.6	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 75A	2.5	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 100A	55.2	m			
	床下掃除口	CO 75A	1.0	個			
	床下掃除口	CO 100A	1.0	個			
	ドルゴ通気弁		2.0	個			
	汚水柵①	M-90L 100-150・C-AI 150	1.0	個			
	汚水柵②	M-90Y 100-150・C-AI 150	1.0	個			
	汚水柵③	M-ST 100-150・C-AI 150	1.0	個			
	汚水柵④	M-90Y 100×75-150・C-AI 150	1.0	個			
	汚水柵⑤	M-90Y 100-150・C-AI 150	1.0	個			

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	汚水柵⑥	M-90L 100-150・C-AI 150	1.0	個			
	汚水柵⑦	M-ST 100-150・C-AI 150	1.0	個			
	汚水柵⑧	M-90L 100-150・C-AI 150	1.0	個			
	汚水柵⑨	M-DL 100-150・C-AI 150	1.0	個			
	土工事	根伐り（機械）	16.6	m3			
	土工事	埋め戻し（機械）	13.3	m3			
	土工事	埋め戻し（人力）	3.3	m3			
	スリーブ費		1.0	式			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	ガス設備工事						
	配管用炭素鋼管(白)	屋外配管 20A	13.3	m			
	ガスコック	20A	1.0	個			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	空気調和設備工事						
	空気調和機 AC-1	空気熱源ヒートポンプエアコン 壁掛型	1.0	台			
		冷房 4.0 kw・暖房 5.0 kw					
	空気調和機 AC-2	空気熱源ヒートポンプエアコン 壁掛型	1.0	台			
		冷房 5.6 kw・暖房 6.7 kw					
	空気調和機 AC-3	空気熱源ヒートポンプエアコン 壁掛型	1.0	台			
		冷房 5.6 kw・暖房 6.7 kw					
	空気調和機 AC-4	空気熱源ヒートポンプエアコン 壁掛型	4.0	台			
		冷房 6.3 kw・暖房 7.1 kw					
	機器据付費		1.0	式			
	冷媒用被覆銅管(M)	Φ6.4	24.0	m			
	冷媒用被覆銅管(M)	Φ9.5	12.8	m			
	冷媒用被覆銅管(M)	Φ12.7	11.2	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 20A	7.0	m			
	ドレンホース	Φ16	16.6	m			

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塩ビ製化粧カバー		17.9	m			
渡り配線		24.0	m			
スリーブ費		1.0	式			
小 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	換気設備工事						
	天井扇 EF-1	100Φ × 100 CMH × 40 Pa	2.0	台			
	天井扇 EF-2	150Φ × 300 CMH × 50 Pa	2.0	台			
	天井扇 EF-3	150Φ × 200 CMH × 50 Pa	1.0	台			
	天井扇 EF-4	100Φ × 150 CMH × 50 Pa	1.0	台			
	天井扇 EF-5	150Φ × 200 CMH × 50 Pa	1.0	台			
	天井扇 EF-6	150Φ × 250 CMH × 50 Pa	2.0	台			
	天井扇 EF-7	150Φ × 400 CMH × 50 Pa	2.0	台			
	機器据付費		1.0	式			
	スパイラルダクト	100Φ	9.1	m			
	スパイラルダクト	150Φ	18.8	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	屋内一般 100A	0.2	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	屋内一般 150A	1.2	m			
	ワンタッチ式給気口	バンドキャップ共 100Φ	1.0	個			
	ワンタッチ式給気口	バンドキャップ共 150Φ	6.0	個			

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	バンドキャップ	100Φ	3.0	個			
	バンドキャップ	150Φ	8.0	個			
	スリーブ費		1.0	式			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
F	共通仮設費						
	交通誘導員(B)		1.0	式			
	共通仮設費(率計上)		1.0	式			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
G	諸経費等						
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	富浜公民館 建設工事	備蓄倉庫					
		総 括 表					
A	建築工事		1.0	式			
B	地盤改良工事		1.0	式			
C	電気設備工事		1.0	式			
D	共通仮設費		1.0	式			
E	諸経費等		1.0	式			
	本工事価格		1.0	式			
	工事価格		1.0	式			
	消費税相当額		1.0	式			
	請負工事費						

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	建築工事						
1	仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	コンクリート工事		1.0	式			
4	型枠工事		1.0	式			
5	鉄筋工事		1.0	式			
6	防水工事		1.0	式			
7	左官工事		1.0	式			
8	鋼製建具工事		1.0	式			
9	塗装工事		1.0	式			
10	内装・雑工事		1.0	式			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	仮設工事						
	遣り方		19.8	m2			
	墨出し		19.8	m2			
	外部足場	手すり先行本足場	89.8	m2			
	ネット	メッシュシート	89.8	m2			
	内部足場		14.6	m2			
	養生費		19.8	m2			
	清掃片付け費		19.8	m3			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	土工事						
	根伐り		14.7	m3			
	埋戻し		3.3	m3			
	残土処分	民間残土処分場持ち込み	11.4	m3			
	基礎下碎石	再生材	3.6	m3			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	Fc=18N/mm2	1.2	m3			
	躯体コンクリート	Fd=24N/mm2	33.6	m3			
	捨てコンクリート打設手間		1.2	m3			
	躯体コンクリート打設手間		33.6	m3			
	ポンプ圧送費		1.0	式			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	型枠工事						
	普通型枠		11.8	m2			
	打ち放し型枠	B種	101.0	m2			
	運搬費		113.0	m2			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A	2668.0	kg			
	加工・組み立て		2668.0	kg			
	運搬費		2668.0	kg			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	防水工事						
	開口部廻りシール	ポリサルファイド系	11.8	m			
	シート防水		30.7	m2			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	左官工事						
	(外部)						
床	モルタル金ゴテ		2.1	m2			
巾木	モルタル金ゴテ		3.4	m			
開口部	モルタル充填		11.5	m			
屋根	勾配コンクリート金ゴテ		29.5	m2			
外壁	コンクリート面補修		46.0	m2			
破風	コンクリート面補修		22.0	m2			
庇	コンクリート面補修		8.7	m2			
	(内部)						
床	モルタル金ゴテ		17.9	m2			
巾木	モルタル金ゴテ		15.4	m			
内壁	コンクリート面補修		48.0	m2			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	鋼製建具工事						
G-1	ステンレス製ガラリ	FD付+防虫網付き	8.0	ヶ処			
SS-1	手動式スチールシャッター	ケース付 1800x2000 防火設備	1.0	ヶ処			
	運搬・取り付け費		1.0	式			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	塗装工事						
	(外部)						
	打ち放し撥水加工		49.1	m2			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	内装・雑工事						
	(内部)						
	ポリエチレンフォーム打ち込み		18.7	m2			
	収納棚		1.0	式			
	館銘板		1.0	式			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B	地盤改良工事						
	環境パイルS工法						
1	材料費						
	環境パイル材 L=4.0m材	テーパー形状、呼径:120φ	52.0	本			
	継ぎ手用丸鋼		26.0	個			
	杭頭保護用丸板		26.0	個			
	同上 材料運搬費		1.0	式			
2	施工費						
	施工費 環境パイルS工法	専用施行機他機械損料等共	208.0	m			
	専用施工機回送費、段取り費	BA-100及びバックホー等	1.0	式			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
C	電気設備工事						
	電灯コンセント設備		1.0	式			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	電灯コンセント設備						
	電線	EM-IE2.0	24.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5mm-3C (PF/FEP内)	6.0	m			
	電線管	(PF16) インペイ	8.0	m			
	電線管	(PF28) インペイ	2.0	m			
	ケーブル保護管	(G28LT) インペイ	1.0	m			
	ケーブル保護管	(FEP30) 地中	3.0	m			
	異種管接続材	28-30	2.0	個			
	アウトレットボックス	中浅102*44C付樹脂製	1.0	個			
	アウトレットボックス	中浅102*54C付樹脂製	1.0	個			
	埋込スイッチボックス	1ヶ用樹脂製	1.0	個			
	埋込コンクリートボックス	8角深型95*75C付樹脂製	1.0	個			
	埋込スイッチ	1P*1P共ネーム付	1.0	個			
	埋込コンセント	2P15A*2EP共	1.0	個			
	カバープレート	SUS.WP	1.0	枚			

名 称		形 状 寸 法	数 量	单 位	单 价	金 额	摘 要
	照明器具	Q	2.0	台			
	土工費	GL-300 30*1	3.0	m			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
D	共通仮設費						
	交通誘導員(B)		1.0	式			
	共通仮設費(率計上)		1.0	式			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
E	諸経費等						
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	小 計						