

実 施 設 計 書

大 月 市

		<table><tr><td>課 長</td><td></td><td>リ-ダー</td><td></td><td>検 算</td><td></td><td>設計者</td><td></td></tr></table>								課 長		リ-ダー		検 算		設計者	
課 長		リ-ダー		検 算		設計者											
年 度	令和 6 年度	工 事 内 容	◎ 舗装本復旧工 表層工 再生密粒度As t=5cm A=7,412㎡														
工 事 番 号	第 号		◎ 場内整備工 ブロック積工（桑西浄水場） A=39㎡ 雨水侵入防止壁工（桑西浄水場） L=15.3m 法面工（桑西浄水場） A=128㎡ フェンス工（桑西水源） 門扉 3箇所 L=42m フェンス工（桑西浄水場） 門扉 2箇所 L=80m														
事 業 名	真 木 地 区 簡 易 水 道		◎ 場内管路工 場内管路工（桑西浄水場） フロート弁 80A 1基														
工 事 位 置	大月市大月町真木地内																
工 事 名	真木地区簡易水道施設整備工事 （林道舗装本復旧工）																
工 事 費	金 円也																
仕 様 書 等	別添、真木地区簡易水道施設整備工事（林道舗装本復旧工）特記仕様書による。																

工 事 費 総 括 表

費 目	金 額	摘 要
工 事 費	円	
本 工 事 費	円	別紙内訳書のとおり
付 帯 委 託 費		
測 量 及 び 試 験 費		
用 地 及 び 補 償 費		
機 械 器 具 費		
営 繕 費		
工 事 雑 費		
応 急 工 事 費		

大 月 市

本工事費内訳書

真木地区簡易水道施設整備工事（林道舗装本復旧工）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装復旧	式	1			費目行
道路土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(3cm程度)	m3	224			第1号科目明細書
土砂等運搬 10t車 11.5km以下	m3	224			第2号科目明細書
残土等処分	m3	224			第3号科目明細書
舗装工	式	1			工種行
舗装打換え工	式	1			種別行
舗装版切断(As)	m	2,250			第4号科目明細書
舗装版切断(Co)	m	28			第5号科目明細書
舗装版破碎(As)	m2	7,412			第6号科目明細書
舗装版破碎(Co)	m2	87			第7号科目明細書
不陸整正 M-30 t=3cm	m2	7,499			第8号科目明細書
表層(As)(再生密粒度As) t=5cm	m2	7,412			第9号科目明細書

本工事費内訳書

真木地区簡易水道施設整備工事（林道舗装本復旧工）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (Co) t=15cm	m2	87			第10号科目明細書
殻運搬 (As) 10t車 10.0km以下	m3	741			第11号科目明細書
殻運搬 (Co) 10t車 10.0km以下	m3	13			第12号科目明細書
濁水処理 2t車	回	1			第13号科目明細書
殻処分 (As塊)	m3	741			第14号科目明細書
殻処分 (無筋Co塊)	m3	13			第15号科目明細書
区画線工	式	1			工種行
区画線工	式	1			種別行
熔融式区画線	m	2,250			第16号科目明細書
仮設工	式	1			工種行
交通管理工	式	1			種別行
交通誘導警備員 (B)	式	1			第17号科目明細書
流路	式	1			費目行
流路護岸工	式	1			工種行

本工事費内訳書

真木地区簡易水道施設整備工事（林道舗装本復旧工）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ブロック積擁壁工	式	1						種別行	
コンクリート(間知)ブロック積	式	1						第18号科目明細書	
雨水侵入防止壁	式	1						第19号科目明細書	
法面	式	1						第20号科目明細書	
水源・浄水場	式	1						費目行	
場内付帯工	式	1						工種行	
門扉工	式	1						種別行	
外構(桑西水源)	式	1						第21号科目明細書	
外構(桑西浄水場)	式	1						第25号科目明細書	
場内管路工	式	1						工種行	
管布設工	式	1						種別行	
ステンレス管(材料)	式	1						第29号科目明細書	
ステンレス管(労務)	式	1						第30号科目明細書	
直接工事費	式	1							

本工事費内訳書

真木地区簡易水道施設整備工事（林道舗装本復旧工）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
共通仮設費計	式	1					
共通仮設費(率分)	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					
一般管理費等	式	1					
契約保証費	式	1					
一般管理費等計	式	1					
工事価格	式	1					
工事価格計	式	1					
消費税・地方消費税相当額	式	1					
設計請負工事費	式	1					

掘削(3cm程度)

明細書

(第1号科目明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	1					第1号施工代価表	
計								
1 m3 当り								

土砂等運搬 10t車 11.5km以下

明細書

(第2号科目明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉	m3	1					第2号施工代価表	
計								
1 m3 当り								

残土等処分

1 m³当り

[illegible]

舗装版切断 (As)

明細書

(第4号科目明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	1					第3号施工代価表	
計								
1 m 当り								

明細書

舗装版切断 (Co)

(第5号科目明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下	m	1					第4号施工代価表	
計								
1 m 当り								

明細書

舗装版破碎 (As)

(第6号科目明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込	m2	1					第5号施工代価表	
計								
1 m2 当り								

舗装版破碎 (Co)

明細書

(第7号科目明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35c	m2	1					第6号施工代価表	
計								
1 m2 当り								

明細書

不陸整正 M-30 t=3cm

(第8号科目明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
不陸整正 (ICT) 補足材料有 29mm以上34mm未満 粒度調整碎石M-30	m2	1					第7号施工代価表	
計								
1 m2 当り								

明細書

表層(As) (再生密粒度As) t=5cm

(第9号科目明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	1					第8号施工代価表	
計								
1 m2 当り								

明細書

表層 (Co) t=15cm

(第10号科目明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート舗装工(機械舗設(1)) 1車 t=15cm 生コンクリート(普通) 18-8-25(20)	m2	1			第10号施工代価表	
計						
1 m2 当り						

明細書

殻運搬(As) 10t車 10.0km以下

(第11号科目明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15	m3	1					第11号施工代価表	
計								
1 m3 当り								

殼運搬 (Co) 10t車 10.0km以下

1 m³当り

大月市役所 産業建設部 地域整備課

濁水処理 2t車

明細書

(第13号科目明細書)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
トラック 普通型・積載質量2t積	時間	2	500				第4号施工単価表	
(有)新和カッター 濁水処分費(アスファルト舗装切断時)	m3	2	600					
計								
1 回 当 り								

殼処分(As塊)

1 m³当り

[illegible]

殻処分(無筋Co塊)

明細書

(第15号科目明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
甲州碎石(株) 初狩鉦業所 無筋Co塊	m3	1						
計								
1 m3 当り								

溶融式区画線

明細書

(第16号科目明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約	m	1					第13号施工代価表	
計								
1 m 当り								

(第17号科目明細書)

1 式当り

[illegible]

明細書

コンクリート(間知)ブロック積

(第18号科目明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	12			第14号施工代価表	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	6			第15号施工代価表	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊)	m3	6			第16号施工代価表	
基面整正	m2	17			第17号施工代価表	
砂防 一般部コンクリート打設 一般養生 D<10mm/日 18-5-40BB	m3	2			第18号施工代価表	
型枠工[砂防]	m2	7			第19号施工代価表	
コンクリートブロック積工 JIS滑面150kg/個未満 制約無 夜間無 練積 裏込	m2	39			第20号施工代価表	
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	15			第21号施工代価表	
裏込碎石 再生クラッシュ40~0	m3	5			第23号施工代価表	
水抜管 VU50	m	14				
吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m2	1				
計						
1 式 当 り						

雨水侵入防止壁

明細書

(第19号科目明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 再生グラッサランRC-40 18-8-2	m	15	300				第24号施工代価表	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1	200				第26号施工代価表	
土砂等運搬 標準 クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3 土砂(岩塊)	m3	0	800				第27号施工代価表	
残土等処分 富士・東部建設事務所吉田支所南都留郡富士 地山	m3	0	800				第28号施工代価表	
計								
1 式 当 り								

法面

明細書

(第20号科目明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	397					第29号施工代価表	
人力施工による植生工 植生マット工 500m2未満	m2	128					第30号施工代価表	
計								
1 式 当 り								

外構(桑西水源)

明細書

(第21号科目明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
材料	式	1					第22号科目明細書	
労務	式	1					第23号科目明細書	
土工	式	1					第24号科目明細書	
計								
1 式 当 り								

明細書

(第22号科目明細書)

1 式 当 り

材料

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ネットフェンス 亜鉛メッキ A-3 <支柱・付属品(ボルト・ナット等) 2m Z-GS6 56mm	m	42						
ネットフェンス用門扉 アングル型 両開 W-2000 めっき Z-GS3 線径3.2mm×網目50mm 柵高 H1800	基	3						
基礎費 400×400×600 (2基/組)	基	3						
基礎費 250×250×400	基	21						
基礎費 200×200×200	基	3						
計								
1 式 当 り								

労務

明細書

(第23号科目明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
フェンス設置工 H=1. 8m(溶接亜鉛メッキ)	m	42						
フェンス設置工 W=3. 0m H=1. 8m(溶接亜鉛メッキ)	組	3						
計								
1 式 当 り								

土工

明細書

(第24号科目明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 現場制約あり	m3	3	600				第31号施工代価表	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40〜0	m2	6	100				第32号施工代価表	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め無し	m3	0	600				第33号施工代価表	
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3					第34号施工代価表	
残土等処分 富士・東部建設事務所吉田支所南都留郡富士 地山	m3	3					第28号施工代価表	
計								
1 式 当 り								

外構(桑西浄水場)

明細書

(第25号科目明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
材料	式	1					第26号科目明細書	
労務	式	1					第27号科目明細書	
土工	式	1					第28号科目明細書	
計								
1 式 当 り								

材料

明細書

(第26号科目明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ネットフェンス 亜鉛メッキ A-3 <支柱・付属品(ボルト・ナット等) 2m Z-GS6 56mm	m	80						
ネットフェンス用門扉 アングル型 両開 W-2000 めっき Z-GS3 線径3.2mm×網目50mm 柵高 H1800	基	1						
ネットフェンス用門扉 アングル型 片開 W-1000 めっき Z-GS3 線径3.2mm×網目50mm 柵高 H1800	基	1						
基礎費 400×400×600 (2基/組)	基	1						
基礎費 250×250×400	基	42						
基礎費 200×200×200	基	1						
計								
1 式 当 り								

労務

明細書

(第27号科目明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
フェンス設置工 H=1. 8m(溶接亜鉛メッキ)	m	80						
フェンス設置工 W=3. 0m H=1. 8m(溶接亜鉛メッキ)	組	1						
フェンス設置工 W=1. 0m H=1. 8m(溶接亜鉛メッキ)	基	1						
計								
1 式 当 り								

土工

明細書

(第28号科目明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 現場制約あり	m3	4	900				第31号施工代価表	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40〜0	m2	8	700				第32号施工代価表	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め無し	m3	0	900				第33号施工代価表	
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4					第34号施工代価表	
残土等処分 富士・東部建設事務所吉田支所南都留郡富士 地山	m3	4					第28号施工代価表	
計								
1 式 当 り								

ステンレス管(材料)

明細書

(第29号科目明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
流入管 1F直管ラップ口 80A×450L SUS	本	1						
流入管 2F直管 80A×1171L SUS304	本	1						
バタフライフロート弁 80A 上水F SUS	基	1						
継手材 80A 上水F SUS304	組	2						
計								
1 式 当 り								

ステンレス管(労務)

明細書

(第30号科目明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
据付工 80A 新規配管搬入、据付(溶接含む)	本	2						
撤去工 80A 既設配管取外し、搬出	本	2						
据付工 (バタフライフロート弁) 80A 新規バタフライフロート弁搬入、据付(溶接	基	1						
試運転調整工 80A バタフライフロート弁等	式	1						
計								
1 式 当り								

令和6年度

真木地区簡易水道
真木地区簡易水道施設整備工事(林道舗装本復旧工)

施 工 代 価 表

(金 額 抜 き)

大月市役所 産業建設部 地域整備課

掘削
土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満

代価表

(第1号施工代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		45.14				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	45.14		バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排出ガス 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		34.64				
R1	運転手(特殊)	34.64		運転手(特殊)		
Z		20.22				
Z1	軽油	20.22		軽油 パトロール給油		

代価表

土砂等運搬
標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID(第2号施工代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		46.25						
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	46.25			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (タイヤ損耗費及び 10t積級			
R		38.07						
R1	運転手(一般)	38.07			運転手(一般)			
Z		15.68						
Z1	軽油	15.68			軽油 パトロール給油			

代価表

舗装版切断
アスファルト舗装版 As:15cm以下

(第3号施工代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6. 05				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4. 09		コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm		
R		55. 50				
R1	特殊作業員	19. 28		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	9. 90		土木一般世話役		
R3	普通作業員	8. 33		普通作業員		
Z		38. 45				
Z1	コンクリートカッタープレート 56cm(22インチ)	35. 21		コンクリートカッタ (プレート) 径22インチ		
Z2	レギュラーガソリン スタント	2. 19		ガソリン レギュラー スタント		

代価表

舗装版切断
コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下

(第4号施工代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.87				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・超低騒音型・湿式・深30cm・プレート径	6.67		コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 プレート径75cm		
R		34.84				
R1	特殊作業員	12.08		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	6.22		土木一般世話役		
R3	普通作業員	5.24		普通作業員		
Z		55.29				
Z1	コンクリートカッタープレート 75cm(30インチ)	24.95		コンクリートカッタ (プレート) 径30インチ		
Z2	コンクリートカッタープレート 56cm(22インチ)	17.10		コンクリートカッタ (プレート) 径22インチ		
Z3	コンクリートカッタープレート 径35cm(14インチ) 自走式カッタ車用	10.46		コンクリートカッタ (プレート) 径14インチ		
Z4	レギュラーカッソリン スタント	1.88		カッソリン レギュラー スタント		

代価表

舗装版破碎
アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り

(第5号施工代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		32.31				
K1	コンクリート圧砕装置<大割機> 建物・幅735~850mm・破碎力550~980kN	23.02		バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm 破碎力550~980kN		
K2	バックホ(クローラ型) 山積0.45m3級(平積0.35m3級)	9.29		[賃料]バックホ クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		60.10				
R1	運転手(特殊)	26.80		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	23.59		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.71		土木一般世話役		
Z		7.59				
Z1	軽油	7.59		軽油 パトロール給油		

代価表

舗装版破碎

コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り

(第6号施工代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		31. 67				
K1	コンクリート圧砕装置<大割機> 建物・幅735~850mm・破碎力550~980kN	22. 37		バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm 破碎力550~980kN		
K2	バックホ(クローラ型) 山積0. 45m3級(平積0. 35m3級)	9. 30		[賃料]バックホ クローラ型 山積0. 45m3(平積0. 35m3)		
R		60. 73				
R1	運転手(特殊)	26. 85		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	23. 61		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10. 27		土木一般世話役		
Z		7. 60				
Z1	軽油	7. 60		軽油 パトロール給油		

代価表

不陸整正 (ICT)
補足材料有 29mm以上34mm未満 粒度調整碎石M-30

(第7号施工代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		33.68				
K1	ICT建設機械経費賃料加算額 モータグレーダ	24.71		ICT建設機械経費賃料加算額(モータグレーダ)		
K2	モータグレーダ 幅3.1m	4.27		[賃料]モータグレーダ ブレード幅3.1m		
K3	ロートローラ(マカダム) 質量10~12t	2.51		[賃料]ロートローラ[マカダム] 質量10t		
R		33.96				
R1	運転手(特殊)	21.92		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	6.17		普通作業員		
R3	土木一般世話役	5.87		土木一般世話役		
Z		32.36				
Z1	粒度調整碎石 M-30	26.60		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油	5.76		軽油 パトロール給油		

代価表

表層(車道・路肩部)

3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

(第8号施工代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.63				
K1	アスファルトフィニッシャ(ホイール) 舗装幅2.3~6m	1.04		[賃料]アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		
K2	タイヤローラ 質量 8~20t	0.16		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		
K3	ロートローラ(マカダム) 質量10~12t	0.16		[賃料]ロートローラ[マカダム] 質量10t		
R		10.57				
R1	普通作業員	3.78		普通作業員		
R2	特殊作業員	2.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)	2.12		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	0.74		土木一般世話役		
Z		87.80				
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	79.45		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	7.66		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
Z3	軽油	0.58		軽油 パトロール給油		

(第9号施工代価表)

1 t 当り

[illegible]

代価表

コンクリート舗装工(機械舗設(1))
1車 t=15cm 生コンクリート(普通) 18-8-25(20)

(第10号施工代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
生コンクリート(普通) 18-8-25(20)	m3	15 600				
アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	L	126				
コンクリートスプレッダ プレート式・舗装幅3.0~7.5m	時間	1 420			第1号施工単価表	
コンクリートフィニッシャ 勾配固定型・舗装幅3.0~7.5m	時間	1 420			第2号施工単価表	
コンクリートレベラ 勾配固定型・舗装幅3.0~7.5m	時間	1 420			第3号施工単価表	
ラフテレンクレーン(ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	0 120				
諸雑費	%					
計						
1 m2 当り						

代価表

殻運搬
舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)又は(騒音対 (第11号施工代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		45. 57				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	45. 57		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](タイヤ損耗費及び 10t積級		
R		37. 51				
R1	運転手(一般)	37. 51		運転手(一般)		
Z		16. 92				
Z1	軽油	16. 92		軽油 パトロール給油		

代価表

殻運搬
舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)又は(騒音対 (第12号施工代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		45. 57				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	45. 57		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (タイヤ損耗費及び 10t積級		
R		37. 51				
R1	運転手(一般)	37. 51		運転手(一般)		
Z		16. 92				
Z1	軽油	16. 92		軽油 パトロール給油		

代価表

区画線設置(標準単価)
夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排 (第13号施工代価表)

1,000 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 補正 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	m	1,000						
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18%	k g	570						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	25						
接着用プライマー 区画線用	k g	25						
軽油	L	44						
諸雑費	%							
計								
1 m 当り								

代価表

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

(第14号施工代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		21.98				
K1	小型バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	21.98		小型バックホ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		69.33				
R1	運転手(特殊)	69.33		運転手(特殊)		
Z		8.69				
Z1	軽油	8.69		軽油 パトロール給油		

代価表

埋戻し
現場制約あり 土砂 締固め有り

(第15号施工代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		0.28						
K1	タンパ (ランマ) 60~80kg	0.28			[賃料]タンパ 60~80kg			
R		99.32						
R1	普通作業員	88.05			普通作業員			
R2	特殊作業員	11.27			特殊作業員			
Z		0.40						
Z1	レギュラーガソリン スタント	0.40			ガソリン レギュラー スタント			

代価表

土砂等運搬
小規模バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) (第16号施工代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		19.19						
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	19.19			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](タイヤ損耗費及び 2t積級			
R		71.06						
R1	運転手(一般)	71.06			運転手(一般)			
Z		9.75						
Z1	軽油	9.75			軽油 パトロール給油			

基面整正

代価表
(第17号施工代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
R		100.00							
R1	普通作業員	100.00				普通作業員			

砂防 一般部コンクリート打設 一般養生
D<10m3/日 18-5-40BB

代価表
(第18号施工代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人							
特殊作業員	人							
普通作業員	人							
生コンクリート 18-5-40 BB	m3	104						
ラフテレンクレーン(ホイールクレーン・油圧伸縮シブ型) 25t吊	日	2	800					
諸雑費	%							
計								
1 m3 当り								

型枠工[砂防]

代価表

(第19号施工代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人							
特殊作業員	人							
型わく工	人							
普通作業員	人							
ラフテレンクレーン(ホイールクレーン・油圧伸縮シブ型) 25t吊	日	2	300					
諸雑費	%							
計								
1 m2 当り								

代価表

コンクリートブロック積工

JIS滑面150kg/個未満 制約無 夜間無 練積 裏込無 4週8休以上

(第20号施工代価表)

100 m2当り

[illegible]

代価表

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

(第21号施工代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		3.76						
K1	バックホ(クローラ型クレーン付) 0.8(0.6)m3級・吊能力2.9t	3.76			[賃料]バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t			
R		28.58						
R1	特殊作業員	12.39			特殊作業員			
R2	普通作業員	9.85			普通作業員			
R3	運転手(特殊)	4.12			運転手(特殊)			
Z		67.66						
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	66.07			生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%			
Z2	軽油	1.59			軽油 パトロール給油			

代価表

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

(第22号施工代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	1						
計								
1 m3 当り								

裏込碎石
再生クラッシャー40〜0

代価表

(第23号施工代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		4. 60						
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3級(平積0. 6m3級)	4. 58			[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)			
R		66. 47						
R1	普通作業員	32. 28			普通作業員			
R2	特殊作業員	14. 62			特殊作業員			
R3	運転手(特殊)	11. 07			運転手(特殊)			
R4	土木一般世話役	8. 11			土木一般世話役			
Z		28. 93						
Z1	再生クラッシャー (40-0)	23. 96			再生クラッシャー RC-40			
Z2	軽油	4. 95			軽油 パトロール給油			

代価表

地先境界ブロック
設置 C種(150*150*600) 再生クラッシャーRC-40 18-8-25(普通) 養生無し (第24号施工代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.39				
K1	バックホ(クローラ型) 山積0.8m3級(平積0.6m3級)	0.39		[賃料]バックホ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		73.55				
R1	普通作業員	28.11		普通作業員		
R2	土木一般世話役	14.55		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	13.80		特殊作業員		
R4	型わく工	11.56		型枠工		
Z		26.06				
Z1	地先境界ブロック C 150×150×600	16.13		地先境界ブロック C種 (150×150×600)		
Z2	生コンクリート 18-8-25(普通) 生コンクリート小型車割増無	8.73		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z3	再生クラッシャー (40-0)	0.84		再生クラッシャー RC-40		
Z4	軽油	0.36		軽油 パトロール給油		

(第25号施工代価表)

1 m³当り

[illegible]

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(第26号施工代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.01				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	5.33		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ(ランマ) 60~80kg	0.68		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		90.52				
R1	普通作業員	54.90		普通作業員		
R2	特殊作業員	27.09		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)	8.53		運転手(特殊)		
Z		3.47				
Z1	軽油	2.50		軽油 パトロール給油		
Z2	レギュラーガソリン スタント	0.97		ガソリン レギュラー スタント		

代価表

土砂等運搬

標準 クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)(第27号施工代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		46.25				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	46.25		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](タイヤ損耗費及び 10t積級		
R		38.07				
R1	運転手(一般)	38.07		運転手(一般)		
Z		15.68				
Z1	軽油	15.68		軽油 パトロール給油		

代価表

残土等処分
富士・東部建設事務所吉田支所南都留郡富士 地山土量ベース

(第28号施工代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
富士・東部建設事務所 吉田支所 南都留郡富士河地山土量ベース	m3	1						
計								
1 m3 当り								

基面整正

代価表

(第29号施工代価表)

1 m²当り

[illegible]

人力施工による植生工
植生マット工 500m2未満

代価表

(第30号施工代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面工 人力施工による植生工 植生マット工 肥料袋付き	m2	1				
計						
1 m2 当り						

(第31号施工代価表)

掘削
土砂 現場制約あり

1 m³当り

[illegible]

基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー40~0

代価表

(第32号施工代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.88				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3級(平積0.6m3級)	5.84		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		76.10				
R1	普通作業員	36.47		普通作業員		
R2	特殊作業員	15.92		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)	14.24		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.95		土木一般世話役		
Z		18.02				
Z1	再生クラッシャー (40-0)	12.56		再生クラッシャー RC-40		
Z2	軽油	5.43		軽油 パトロール給油		

(第33号施工代価表)

1 m3当り

[illegible]

代価表

土砂等運搬
現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 11.0km以 (第34号施工代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		19.19						
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	19.19			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](タイヤ損耗費及び 2t積級			
R		71.06						
R1	運転手(一般)	71.06			運転手(一般)			
Z		9.75						
Z1	軽油	9.75			軽油 パトロール給油			

令和6年度

真木地区簡易水道
真木地区簡易水道施設整備工事(林道舗装本復旧工)

施 工 単 価 表

(金 額 抜 き)

大月市役所 産業建設部 地域整備課

コンクリートスプレッダ
ブレード式・舗装幅3.0~7.5m

運転表

(第1号施工単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人							
軽油	L	4						
コンクリートスプレッダ ブレード式・舗装幅3.0~7.5m	時間	1						
諸 雑 費	式	1						
計								
1 時間 当り								

運転表

(第2号施工単価表)

1 時間 当り

コンクリートフィニッシュ
勾配固定型・舗装幅3.0~7.5m

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人							
軽油	L	4						
コンクリートフィニッシュ 勾配固定型・舗装幅3.0~7.5m	時間	1						
諸 雑 費	式	1						
計								
1 時間 当り								

コンクリートベレー
勾配固定型・舗装幅3.0~7.5m

運転表

(第3号施工単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人							
軽油	L							
コンクリートベレー 勾配固定型・舗装幅3.0~7.5m	時間	1						
諸 雑 費	式	1						
計								
1 時間 当り								

トラック
普通型・積載質量2t積

運転表

(第4号施工単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)	人							
軽油	L	3	900					
トラック 普通型・積載質量2t積	時間	1						
計								
1 時間 当り								