

平成28年度工事				平成28年3月
大月短期大学 新校舎建設工事 設計書				
請負工事費 _____				
工 事 場 所	大月市御太刀1-16-2			
敷 地 面 積	16,163.53㎡			
	新 校 舎 建 設			
構 造 等	木造2階建			
延 床 面 積	2,483.958㎡			
工 事 概 要	◇新築工事			
	A 建築主体工事			
	B 電気設備工事			
	C 機械設備工事			
			綜 合 建 築 設 計 事 務 所	

現 場 説 明 書

工 事 名	大月短期大学新校舎建設工事
工 事 場 所	大月市御太刀一丁目１６番２号
工 事 範 囲	現場説明書、特記仕様書及び設計図書に示すとおり。
工 事 期 間	契約締結日の翌日～平成２９年３月１０日 但し、既存運営中の短期大学であるため、学生の安全及び短期大学行事等に支障をきたさないよう十分注意した上で、実現場工事期間・作業時間等については、短期大学事務局と協議の上、監督員の指示によること。
隣 接 す る 工 事 等	①大月短期大学新校舎建設工事(地中熱空調システム) ②大月短期大学Ｃ号棟改修工事 ③大月短期大学新校舎建設事業備品購入 ④大月短期大学新校舎ネットワーク構築業務委託 本工事は上記工事等と同一敷地内・同一仮設内で並行して実施することとなるため、上記工事等の請負者との工程調整等協議を積極的に行いトラブルなく施工すること。尚、主要な仮設等は本工事にて設置するものとする。
工事共通事項	
1. 仕様書等	現場説明書、特記仕様書及び設計図書に記載なき事項については工事種別により下記仕様書を適用する。 a. 木造建築物等に係る建築工事、設備工事 木造建築工事標準仕様書（最新版） b. 建築物等の新築及び増築に係る建築工事、設備工事 公共建築工事標準仕様書（最新版）〔建築工事編〕〔電気設備工事編〕〔機械設備工事編〕 c. 建築物等の模様替え及び修繕（改修）に係る建築工事、設備工事 公共建築改修工事標準仕様書（最新版）〔建築工事編〕〔電気設備工事編〕〔機械設備工事編〕 d. 建築物等の解体に係る工事 建築物解体工事共通仕様書

工事一般事項

1. 官公署への諸手続き 工事に必要な関係官公署への諸手続きは速やかに行い、これに要する費用（水道加入金は除く）は、請負者の負担とする。
2. 工事实績の登録 請負者は、工事請負代金額（消費税を含む）500万円以上の工事について、工事实績情報サービス（CORINS）入力システム（（財）日本建設情報総合センター・平成14年10月・）に基づき「工事カルテ」を作成し、監督員の承諾を得た後に、（財）日本建設情報総合センターに登録しなければならない。また、登録後（財）日本建設情報総合センターが発行する「工事カルテ受領書」の写しを監督員に提出しなければならない。提出の期限は以下のとおりとする。
 - ①受注後登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
 - ②完成時登録データの提出期限は、業務完成后10日以内とする。
 - ③なお、工事期間中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
3. 提出書類等 請負者は、下記の一覧表及び要領書等に基づき若しくは準じて、書類を作成し監督員又は契約担当に提出する。尚、監督員に提出する書類については「工事打合簿」を添付すること。
 - a. 請負建設工事提出書類チェックリスト（大月市）
 - b. 請負土木工事ハンドブック（大月市）
 - c. 工事関係提出書類一覧表（山梨県県土整備部営繕課）
 - d. 工事関係提出書類書式集（山梨県県土整備部営繕課）
 - e. 完成図書作成・提出要領（山梨県県土整備部営繕課）また、書類提出にあたっては、上記により綴じ込んだファイル等を短期大学指定の折りたたみコンテナに収納し、コンテナ4面に工事名及び書類名を記載した上で専用キャリア（キャリア1台当りコンテナ4個以下）に載せて提出する。
4. 請負者の負担 次の各項に要する費用は、請負者の負担とする。
 - a. 設計図書に記載がなく施工上当然必要とされる材料、及び、作業に要する費用は、監督員の指示により施工する。
 - b. 資材置場の費用、施工上必要な測量杭、施工上障害となる支障物件の除去、及び、竣工時の片付け等に要する費用。
 - c. 工事の為に一般交通、並びに、障害防止に対する諸設備に要する費用、及び、事故発生により生じた損害賠償費
 - d. 検査に於いて手直し、また指摘箇所改善に要する費用。

工事管理

1. 安全対策

1) 安全訓練等の実施

本工事の施工に際し、現場に即した安全訓練等について、工事着手後原則として作業員全員の参加により半日以上時間を割り当て、下記の項目から実施内容を選択し安全訓練等を実施するものとする。

- ①安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
- ②本工事における内容等の周知徹底
- ③土木工事安全施工技術指針等の周知徹底
- ④本工事における災害対策訓練
- ⑤本工事現場で予想される事故対策
- ⑥その他、安全訓練等として必要な事項

2) 安全訓練等に関する施工計画書の作成

施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全訓練等の内容に応じた安全訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するものとする。

3) 安全訓練等の実施状況報告

安全訓練の実施状況をビデオ等または工事報告（工事日報）に記録し、工事完成時に書類とともに報告するものとする。なお、工事期間中であっても監督員が実施状況の確認を必要とする場合は、速やかに中間報告するものとする。

2. 材料、機器の実験

a. 試験の供試体は原則として、監督員の立会いのもとに採取する。

b. 試験は原則として第3者である公的機関等に依頼し行うものとする。公的機関等によりがたい場合は、監督員と協議するものとする。実施場所については工事現場又は製作工場で行うものとするがそれが不適当な場合は試験場等で監督員の立会いのもと試験を行う。

検査結果の記録を当該試験所等で行った証明書を附して提出する。

c. 試験の方法で仕様書等に定めのないものについては、監督員の指示による。

d. 工事材料及び機器でJIS、JAS、BLその他関係機関の表示の附してあるものについては、試験を省略することができる。

e. 仕様書等で試験を行うことを規定していない材料等についても監督員が特に必要と認め、指示した場合は試験を行う。

現場管理

1. 現場管理

a. 現場代理人、及び、主任技術者（監理技術者）は、常に工程表と実施工程を照合し、工事の進捗に留意するほか、労働安全衛生法その他の関係法規に従って良好に監理する。また仮設電力設備は電気設備に関する

技術基準、及び、消防法に従い危険の無いよう設置する。

- b. 現場の内外は整理、清掃し、風紀衛生の取り締まり、火災、盗難の予防、その他事故防止について常に十分な措置をとること。
- c. 災害・公害防止
 - ア. 関係法規を厳守し災害及び公害の防止に努める。
 - 特に、近隣の建築物、及び農耕地等の財産物、または、工事騒音、振動等で、第三者に損害を与えないような措置を行う。
 - イ. 工事現場からの落下物に依って現場内外に危害を及ぼす恐れのある場合は、関係法令に従って防護金網、防護棚を設け、落下物の危険防止の措置を図る。
 - ウ. 第三者からの苦情並びに危害の申し出、及び、現場内において事故等が発生した場合は、その内容を監督員に報告すると共に請負者の責任において解決を図る。
- d. 施工の立会検査
 - ア. コンクリート打設等、隠ぺいとなる部分の施工は関連工事の検査が完了するまで行ってはならない。
 - イ. 施工完了箇所に埋設工事を行い、原状回復施工を行う場合も監督員の立ち会いを受ける。

- 2. 廃材処分 廃材処分に当っては、「建設工事に係る資源の再資源化に関する法律」（建設リサイクル法）（平成12年第104号）の該当工事となるため、同法を遵守し処理する。
 - 尚、落札者は建設リサイクル法第12条に基づき、落札後配布される書面により契約事務担当者に、契約前に説明を行うこととする。
- 3. 建設副産物実態調査 本工事は、建設副産物実態調査の対象工事であるため、別紙特記仕様書〔1〕によること。
- 4. 建設発生土の処理 建設発生土の処理については、別紙特記仕様書〔2〕によること。
- 5. 足場 枠組足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」（厚生労働省平成15年4月）により、設置については同ガイドラインに基づく働きやすい安心感のある足場とし、二段手すりと幅木の機能を有する部材があらかじめ備えられた手すり先行専用足場型とするか、または改善措置機材を用いて手すり先行専用足場型と同等の機能を確保するものとする。
 - 尚、上記ガイドラインに基づき、足場の設置を行う作業箇所等に係る事前調査を行うとともに、足場計画、機材管理計画、作業計画、機械計画、仮設備計画、安全衛生管理計画及び工程表を作成することにより、足場に係る施工計画を策定し、監督員に提出の上、関係労働者に周知すること。

特 記 仕 様 書 [1]

再生資源利用計画（実施）書及び再生資源利用促進計画（実施）書の提出

本工事は、建設副産物実態調査（センサス）の対象工事であり、請負者は「建設リサイクルデータ統合システム－CREDAS－」により作成した再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を1部（紙）施工計画書に添付し監督員に提出するものとする。

工事完了後は速やかに、当初入力した工事データを実績値に修正した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し、1部（紙）を完成書類に添付し、また、電子データをフロッピーディスク等により監督員に提出するものとする。
なお、入力した工事データは自社で1年間保管するものとする。

※ 「建設リサイクルデータ統合システム－CREDAS－ [最新バージョン]」は下記の方法により入手することができる

- ・国土交通省ホームページからダウンロード

URL <http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/fukusanbutsu/credas/index.htm>

この特記事項は、『土木工事共通仕様書 第1編 共通編 第1章 総則 1－1－20 建設副産物 第5項及び第6項』、『建設副産物処理基準 [5] 再生資源利用促進（計画・実施）書の提出』、および『再生資材利用基準 [7] 再生資源利用（計画・実施）書の提出』に代わるものとする。

特 記 仕 様 書 [2]

(建設発生土の処理)

第 1 条 建設発生土の搬出

建設工事の施工により発生する建設発生土は、甲州砕石(株) 大月市初狩町下初狩 1 5 1 番地に搬出することとする。

第 2 条 スtockヤードの利用手続き

ストックヤード利用規則によるものとする。

第 3 条 提出書類

処理を行ったものについては、写真を完成書類に添付して提出すること。

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
平成28年度 大月短期大学 新校舎建設工事						
木造2階建（1時間準耐火） 延床面積2483.958㎡	渡り廊下（鉄骨造2階建）、R C屋外階段含					
A 建築主体		1	式			
B 電気設備工事		1	式			
C 機械設備工事		1	式			
直接工事費 計						
D 共通費						
1 共通仮設費		1	式			
2 現場管理費		1	式			
3 一般管理費等		1	式			
共通費 計						
本工事価格						
工事価格						
消費税相当額		1	式			
請負工事費						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	新校舎建築						
1.	直接仮設		1	式			
2.	土工		1	式			
3.	地業		1	式			
4.	鉄筋		1	式			
5.	コンクリート		1	式			
6.	型枠		1	式			
7.	防水		1	式			
8.	タイル		1	式			
9.	木工		1	式			
10.	屋根及びとい		1	式			
11.	金属		1	式			
12.	左官		1	式			
13.	建具		1	式			
14.	塗装		1	式			
15.	内外装		1	式			
16.	ユニット及びその他		1	式			
17.	発生材処理		1	式			
	合 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1.	直接仮設						
	遣方		1	式			別紙明細-1
	墨出し		1	式			別紙明細-2
	養生		1	式			別紙明細-3
	整理清掃後片付け		1	式			別紙明細-4
	外部足場	仮設材運搬共	1	式			別紙明細-5
	内部躯体足場	仮設材運搬共	1	式			別紙明細-6
	内部仕上足場	仮設材運搬共	1	式			別紙明細-7
	災害防止	仮設材運搬共	1	式			別紙明細-8
合 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2.	土工						
	根切り	機械 つぼ・布掘り	1017	m3			
	床付け		761	m2			
	埋戻し	B種	530	m3			
	盛土	B種	136	m3			
	建設発生土運搬	根切り土 10tダンプトラック ストックヤード利用 片道5.8km	1017	m3			
	建設発生土運搬	埋戻し及び盛土 10tダンプトラック ストックヤード利用 片道5.8km	666	m3			
	土工機械運搬		1	式			別紙明細-9
合 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3.	地業						
	碎石地業	基礎下 再生クラッシャラン 材工共	89.7	m3			
	碎石地業	土間下 再生クラッシャラン 材工共	152	m3			
	捨コンクリート地業	Fc=18N/mm2 スランプ15cm 材工共	38.1	m3			
	床下防湿層敷き	ポリエチレンシート 厚0.15mm 立下り共	1696	m2			
	地盤改良地業	改良体 コラム径φ1000 総本数:208本	1	式			
		掘削長:7m、改良長:5.55m-61本					
		掘削長:6m、改良長:5.2m-61本					
		掘削長:7m、改良長:6.2m-34本					
		掘削長:8m、改良長:7.2m-43本					
		掘削長:9m、改良長:8.2m-9本					
合 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4.	鉄筋						
	異形鉄筋	SD295A D10	16.5	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	19	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	10.7	t			
	鉄筋スクラップ控除		1	式			
	鉄筋加工組立	スパーサー共	44.5	t			
	鉄筋運搬	加工場～現場	44.5	t			
	梁貫通孔補強	φ100～200 材工 運搬共	59	か所			
合 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5.	コンクリート						
	普通コンクリート	Fc=18N/mm2 スランプ15cm	152	m3			
	普通コンクリート	Fc=21+3N/mm2 スランプ15cm	322	m3			
	コンクリート混和剤	躯体防水剤ベストンA	313	m3			
	コンクリート打設手間	基礎 ポンプ打ち	313	m3			
	コンクリート打設手間	土間 ポンプ打ち	152	m3			
	コンクリート打設手間	立上り基礎 ポンプ打ち	9.3	m3			
	ポンプ圧送		1	式			別紙明細-10
	止水板	塩ビ製 CC100×5	92.3	m			
	構造体強度補正		1	式			別紙明細-11
合 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7.	防水						
	(外部)						
	塗膜防水	外巾木 浸透性保護防水剤塗り	143	m2			
	塗膜防水	設備配管小屋 平場 ウレタン系 X-2	3.4	m2			
	塗膜防水	設備配管小屋 立上り ウレタン系 X-2	3	m2			
	シーリング	PS-2 建具廻り	742	m			
	(内部)						
	塗膜防水	平場 ウレタン系 X-2	9	m2			
	塗膜防水	立上り ウレタン系 X-2	15.5	m2			
	シーリング	PS-2 洗面カウンター、ライニング廻り	54.9	m			
合 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8.	タイル						
	(外部)						
	床タイル張り	磁器質 300×300mm 一般床タイル張り	64.5	m2			
	合 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(1)	部材別						
	構造材		311	m3			
	羽柄材		115	m3			
	KSPパネル	運搬費共	1	式			
	CLTパネル	運搬費共	1	式			
	構造材加工仕上げ費	金物取付け含む	311	m3			
	接合金物・ボルト・ブレース費	制作金物：内部錆止め塗装・外部溶融亜鉛めっき ボルト：ユニクロ	1	式			
	養生保護塗装費	汚れ防止 工場1回塗り	6468	m2			
	羽柄材加工費		115	m3			
	構造現場建て方費		311	m3			
	KSPパネル取付費		394	m3			
	CLTパネル取付費		6.5	m3			
	運送費		311	m3			
	アンカーボルト	SS400 M12×長さ400 材工共	437	本			
	アンカーボルト	SS400 M16×長さ500 材工共	516	本			
	柱底均しモルタル	C1～C4	155	か所			
	加圧式防腐処理費	K3相当	1	式			
	合 計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(2) 部位別[材工共]						
(外部)						
ケラバ・破風下地組	高450mm	108	m2			
(内部)						
床下地組	講堂階段 高2080mm～2400mm	61.2	m2			
床下地組	A、B階段 根太 120×60mm	35	m			
床下地組	C階段 高171.43mm～2400mm	9.1	m2			
床下地板張り	針葉樹合板 特類 厚15mm	579	m2			
床下地板張り	構造用合板 特類 厚12mm	51.4	m2			
床下地板張り	構造用合板 特類 厚24mm	1498	m2			
階段蹴込下地板張り	針葉樹合板 特類 厚12mm	2.1	m2			
階段力桁	ヒノキ集成材(大月産) 厚100mm	23.1	m			
階段力桁	スギ集成材(大月産) 厚100mm	13.2	m			
階段踏板	ヒノキLVL(大月産) 330×65mm	47.1	m			
階段踏板	スギLVL(大月産) 330×65mm	29.6	m			
階段踊場	ヒノキLVL(大月産) 厚65mm	8.3	m2			
階段踊場	スギLVL(大月産) 厚65mm	6.3	m2			
階段上段框	ヒノキLVL(大月産) 100×65mm	4.9	m			
階段上段框	スギLVL(大月産) 100×65mm	3.5	m			
階段蹴込	スギ(大月産) 厚15mm	2.1	m2			
幅木	高100mm	601	m			

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	間仕切軸組	ライニング腰壁	100×45mm @300mm内外	30.8	m2								
	間仕切軸組		105×45 @455mm	5.9	m2								
	間仕切軸組		89×38 両面ちどり配置 @227.5mm	250	m2								
	黒板取付下地柱		150×100mm	10	本								
	壁下地板張り		針葉樹合板 特類 厚12mm	32.2	m2								
	壁銘木合板張り		厚5mm	277	m2								
	壁羽目板張り		スギ(大月産) 厚12mm	189	m2								
	壁羽目板張り		スギ(大月産) 厚12mm 準不燃仕様	101	m2								
	壁見切り		米杵 30×20mm	415	m								
	窓側甲板		スギ集成材 450×30mm	14.4	m								
	壁造作材		30×35mm	5	m								
	窓額縁		ヒノキ集成材(大月産) 150×25mm	878	m								
	出入り口枠		ヒノキ集成材(大月産) WS1用 三方枠 幅1630×高2000mm 見込240×見付25mm	1	か所								
	出入り口枠		ヒノキ集成材(大月産) WD1用 四方枠 幅3340×高1300mm 見込240×見付25mm	1	か所								
	出入り口枠		ヒノキ集成材(大月産) WD2用 四方枠 幅1000×高2400mm 見込240×見付25mm	1	か所								
	カーテンボックス		MDF 奥行150×高100×厚25mm	164	m								
	天井スクリーンボックス		奥行200×高200×厚20mm	4.8	m								
	押入れ中段棚+天袋棚			1	か所								
	講堂手すり		ヒノキ集成材(大月産) 60(50)×120mm	1.8	m								
	階段手すり		ヒノキ集成材(大月産) 60(50)×120mm	20.8	m								
	階段手すり		スギ集成材(大月産) 60(50)×120mm	20.8	m								

[illegible]

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
10.	屋根及びとい												
	(屋根)												
	長尺金属板葺	フッ素樹脂鋼板 厚0.4mm 湾曲瓦棒葺き ポリフォーム(厚4mm)裏張り付き		1602		m	2						
	アスファルトルーフィング	940		1602		m	2						
	木毛セメント板	山梨県産認定品 厚40mm		1602		m	2						
	軒先伸縮唐草	屋根同材		163		m							
	軒先面戸			163		m							
	ケラバ唐草	屋根同材		74.6		m							
	換気棟カバー	屋根同材 断熱材下地、棟金具共		92.6		m							
	棟水上水切り	屋根同材 エプロン面戸共		185		m							
	下り谷納め	屋根同材 面戸共		31.1		m							
	水上水切り	屋根同材		20		m							
	雪止めアングル	L-50×50×4 溶融亜鉛メッキ		164		m							
	運搬、荷揚げ			1		式							
	(とい)												
	軒とい	硬質塩ビ既製品 前高165型 正面打ち吊金具@300mm		163		m							
	軒とい落し口	ステンレスアミ付(三角錐型)		23		か所							
	縦とい	カラーVP管 径100mm 地上部差込式 支持金物@2000内外		177		m							
	縦といエルボ			46		か所							
	合 計												

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11.	金属						
	(外部)						
	マンホールふた	鋳鉄製 径600 鍵付	1	か所			
	軽量鉄骨天井下地	25形	253	m2			
	天井廻り縁	塩ビ製 突付け	208	m			
	天井換気部材	ガルバリウム鋼板(準耐火1時間認定品) イーヴプロテクター同等品	334	m			
	垂れ壁通気部材		115	m			
	(内部)						
	マンホールふた	鋳鉄製 径600	1	か所			
	床下点検口	ステンレス枠 防水型 450×450mm モルタル充填用 ロック付	11	か所			
	床見切り	ステンレス製 幅40mm	10.2	m			
	鋼製床下地	高160mm～1920mm	148	m2			
	幅木見切り	アルミ製	130	m			
	壁水切り	ステンレス製	5	m			
	軽量鉄骨天井下地	19形 @300mm ふところ高1.5m未満	23.5	m2			
	軽量鉄骨天井下地	19形 @360mm ふところ高1.5m未満	2259	m2			
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形 @360mm	107	m2			
	軽量鉄骨天井下地振止め補強	ふところ高1.5m以上	1169	m2			
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	400×400mm	180	か所			
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	450×450mm	165	か所			
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	700×700mm	3	か所			

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	950×950mm		40		か	所						
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	900×150mm		106		か	所						
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	1000×650mm		21		か	所						
	タラップ	ステンレス 径19 幅400mm		43		か	所						
	天井廻り縁	塩ビ製 突付け		1629		m							
	下り壁見切り縁	塩ビ製		140		m							
	下り壁見切り縁	アルミ製アングル 30×30mm		7.6		m							
	天井点検口	アルミ製 額縁タイプ 450×450mm		165		か	所						
	便所手すり	L型		4		か	所						
	便所手すり	小便器用		2		か	所						
	講堂手すり下地	手すり子 径16mm		1.8		m							
	階段手すり下地	手すり子 径16mm		41.6		m							
	設備機器吊り下げ用下地	H-100×100×6×8 全長3750mm		35		か	所						
	合	計											

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12.	左官						
	(外部)						
	床コンクリート直均し仕上げ	直仕上げ	5.3	m2			
	床コンクリート直均し仕上げ	防水層下地	3.4	m2			
	床モルタル塗り	タイル下地塗り	64.5	m2			
	壁モルタル塗り	仕上塗り 金ごて コンクリートブロック面	0.3	m2			
	複層仕上塗材	アクリル系弾性吹付タイル コンクリート 打放し及びモルタル面 下地調整共	3.6	m2			
	建具周囲防水モルタル充填		52.9	m			
	(内部)						
	床コンクリート直均し仕上げ	直仕上げ	130	m2			
	床コンクリート直均し仕上げ	張り物(防塵塗装)下地	8.8	m2			
	床コンクリート直均し仕上げ	防水層下地	9	m2			
	床コンクリート直均し仕上げ	0Aフロア下地	178	m2			
	床コンクリート直均し仕上げ	セルフレベリング材塗り下地	961	m2			
	床モルタル塗り	仕上塗り	4.4	m2			
	セルフレベリング材塗り	セメント系 厚10mm	961	m2			
	複層仕上塗材	アクリルソフト吹付 ツヤ有り仕上 せっこうボード面 下地調整共	123	m2			
	建具周囲モルタル充填		51.7	m			
	外周土台下モルタル金ゴテ	W150 t 30	140	m			
	合 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13.	建具						
(1)	アルミニウム製建具		1	式			
(2)	鋼製建具		1	式			
(3)	鋼製軽量建具		1	式			
(4)	木製建具		1	式			
(5)	木・アルミニウム製複合建具		1	式			
(6)	ガラス		1	式			
合 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(1)	アルミニウム製建具						
	AW1 2連引違い窓	幅2970×高1560mm カラー 他附属金物一式	8	か所			
	AW2 2連ランマ外倒し窓付FIX窓	幅2970×高1760mm カラー 他附属金物一式	19	か所			
	AW2A 2連ランマ外倒し窓付FIX窓	幅2770×高1760mm カラー 他附属金物一式	12	か所			
	AW3 引違い窓	幅1350×高1560mm カラー 他附属金物一式	1	か所			
	AW4 引違い窓	幅1800×高660mm カラー 他附属金物一式	1	か所			
	AW5 ランマ外倒し窓付FIX連窓+ランマ ・両袖FIX窓付引分けセミオートドア	幅32340×高2660mm カラー 他附属金物一式 ドア開閉装置共	1	か所			
	AW6 ランマ外倒し窓+両袖FIX段窓付引違い窓	幅2430×高2660mm カラー 他附属金物一式	1	か所			
	AW8 片袖FIX段窓+ランマFIX窓付片開きドア	幅1670×高2660mm カラー 他附属金物一式	1	か所			
	AW9 ランマ外倒し窓付FIX連窓	幅6560×高2660mm カラー 他附属金物一式	1	か所			
	AW10 ランマ外倒し窓付FIX連窓	幅6240×高2660mm カラー 他附属金物一式	4	か所			
	AW11 ランマ外倒し窓付FIX連窓+FIX連段窓	幅2564+6164×高2660mm カラー 他附属金物一式	1	か所			
	AW12 ランマ外倒し窓付FIX連窓	幅6560×高2660mm カラー 他附属金物一式	1	か所			
	AD1 ランマ外倒し窓付親子開きドア	幅1200×高2660mm カラー 他附属金物一式	1	か所			
	AD2 ランマ外倒し窓付両開きドア	幅1600×高2660mm カラー 他附属金物一式	1	か所			
	AD3 ランマ外倒し窓+ 両袖FIX段窓付引分けセミオートドア	幅3436×高2660mm カラー 他附属金物一式 ドア開閉装置共	1	か所			
	AS1 スクリーン	幅2300×高2700mm シルバー 他附属金物一式	1	か所			
	AS2 スクリーン	幅1245×高2700mm シルバー 他附属金物一式	1	か所			
	運搬、取付け		1	式			
	合 計						

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(2)	鋼製建具												
	SD1 煙感連動両開き防火ドア	幅2352×高2100mm 化粧鋼板 他附属金物一式		1		か	所						
	SD2 両開きシャフトドア	幅1200×高2000mm 他附属金物一式		4		か	所						
	SD3 4枚建シャフト折戸	幅2660×高2000mm 他附属金物一式		1		か	所						
	SD4 煙感連動両開き防火ドア クグリ戸付	幅3257×高2100mm 化粧鋼板 他附属金物一式		2		か	所						
	SD6 両開きフラッシュドア	幅1570×高2000mm 化粧鋼板 他附属金物一式		1		か	所						
	SD7 片開きフラッシュドア	幅800×高2000mm 化粧鋼板 他附属金物一式		3		か	所						
	SD8 ランマFIX窓付両開きフラッシュドア	幅1600×高2675mm 他附属金物一式		1		か	所						
	SW1 両開きドア	幅1600×高2000mm 焼付塗装 他附属金物一式 耐熱強化ガラス共		1		か	所						
	SP1 パーテーション	幅1800×高2000mm 化粧鋼板 他附属金物一式		12		か	所						
	SP1A パーテーション	幅1490×高2000mm 化粧鋼板 他附属金物一式		2		か	所						
	SP2 パーテーション	幅3260×高2660mm 化粧鋼板 他附属金物一式		2		か	所						
	SP3 パーテーション	幅3270×高2660mm 化粧鋼板 他附属金物一式		2		か	所						
	SP4 パーテーション	幅3270×高2660mm 化粧鋼板 他附属金物一式		1		か	所						
	SP5 パーテーション	幅3270×高2660mm 化粧鋼板 他附属金物一式		1		か	所						
	SP6 パーテーション	幅2865×高2660mm 化粧鋼板 他附属金物一式		1		か	所						
	SP7 パーテーション	幅3355×高2660mm 化粧鋼板 他附属金物一式		1		か	所						
	運搬、取付け			1		式							
	合 計												

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(3)	鋼製軽量建具						
	HD1 片引きハンガードア	幅1020×高2000mm 化粧鋼板 他附属金物一式	2	か所			
	LSD1 額入片開きドア	幅800×高2000mm 化粧鋼板 他附属金物一式	3	か所			
	LSD2 額入片引きドア	幅1020×高2000mm 化粧鋼板 他附属金物一式	1	か所			
	LSD3 額入片開きドア	幅800×高2000mm 化粧鋼板 他附属金物一式	4	か所			
	LSD4 片開きドア	幅600×高2000mm 化粧鋼板 他附属金物一式	3	か所			
	LSD5 額入親子開きドア	幅1200×高2000mm 化粧鋼板 他附属金物一式	1	か所			
	LSD6 両開きドア	幅1600×高2000mm 化粧鋼板 他附属金物一式	1	か所			
	LSD7 片開きドア	幅800×高2000mm 化粧鋼板 他附属金物一式	3	か所			
	運搬、取付け		1	式			
	合 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(4)	木製建具						
	WD1 4枚建折戸	幅3340×高1300mm メラミン化粧板	1	か所			
	WD2 4枚建折戸	幅1000×高2400mm メラミン化粧板	1	か所			
	金物		1	式			
	運搬、取付け		1	式			
	合 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(5)	木・アルミニウム製複合建具						
	WAW1 両袖FIX窓付引分け自動ドア	幅10682×高2640mm レッドオーク集成材 他附属金物一式 自動ドア開閉装置共	1	か所			
	WAW2 ランマ2連外倒し窓及びFIX窓付FIX連窓	幅12250×高2970mm レッドオーク集成材 他附属金物一式	1	か所			
	WAW3 ランマ外倒し窓付FIX連窓	幅6250×高1430mm レッドオーク集成材 他附属金物一式	1	か所			
	WAW4 ランマ外倒し窓付FIX連窓	幅6250×高4330mm レッドオーク集成材 他附属金物一式	1	か所			
	WAW5 ランマ外倒し窓付FIX連窓	幅6250×高2430mm レッドオーク集成材 他附属金物一式	1	か所			
	運搬、取付け		1	式			
合 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(6)	ガラス						
	型板ガラス	厚4mm 2.18㎡以下/枚	6.6	m2			
	型板ガラス	厚4mm 4.45㎡以下/枚	6.6	m2			
	フロート板ガラス	厚3mm 2.18㎡以下/枚	0.4	m2			
	複層ガラス	FL5+A6+FL5 2.0㎡以下/枚	442	m2			
	複層ガラス	FL5+A6+FL5 4.0㎡以下/枚	4.6	m2			
	複層ガラス	FL6+A6+FL6 2.0㎡以下/枚	1.2	m2			
	複層ガラス	FL6+A6+FL6 4.0㎡以下/枚	17.1	m2			
	複層ガラス	FL6+A6+FL6 6.0㎡以下/枚	9.1	m2			
	複層ガラス	FL8+A6+FL8 2.0㎡以下/枚	4.3	m2			
	複層ガラス	FL8+A6+FL8 6.0㎡以下/枚	10.8	m2			
	強化ガラス	厚4mm 2.0㎡以下/枚	87.7	m2			
	強化ガラス	厚4mm 4.0㎡以下/枚	26.8	m2			
	ガラスシーリング		4623	m			
	ガラス合わせシーリング	I型	5.1	m			
	ガラスクリーニング		621	m2			
	合 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14.	塗装						
	(外部)						
	SOP 合成樹脂調合ペイント塗り	鋼製建具面	11.1	m2			
	EP 合成樹脂エマルションペイント塗り	素地ごしらえB種共	361	m2			
	木材保護塗料塗り	キシラデコール	8.7	m2			
	(内部)						
	SOP 合成樹脂調合ペイント塗り	鋼製建具面	38.8	m2			
	EP 合成樹脂エマルションペイント塗り	B種 せっこうボード面 素地ごしらえB種共	36.2	m2			
	EP 合成樹脂エマルションペイント塗り	B種 けい酸カルシウム板面 素地ごしらえB種共	59.2	m2			
	CL クリヤラッカー塗り	B種 木部 素地ごしらえA種共	679	m2			
	CL クリヤラッカー塗り	B種 木部細幅物 素地ごしらえA種共	1974	m			
	UV塗装	木部 素地ごしらえA種共	76.9	m2			
	木材保護塗料塗り	キシラデコールインテリアファイン	431	m2			
	EPG階段鉄部	鉄鋼面細幅物	356	m			
	防蟻塗装	G L +1000以下	365	m ²			
	合 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
15.	内外装						
	(外部)						
	土間下断熱材敷き	スタイロフォーム 厚25mm 立下り共	1696	m2			
	壁窯業系サイディング張り	厚16mm ニチハ(株):モエンエクセラード16 Fuge スライウッドII同等品	1098	m2			
		役物、透湿防水シート、通気層(厚15mm)共					
	ケラバ・破風けい酸カルシウム板張り	厚10mm+厚10mm	108	m2			
	天井けい酸カルシウム板張り	厚8mm 目透し張り 下地(けい酸カルシウム板 厚8mm)共	253	m2			
	天井裏グラスウール敷き	高性能断熱用 厚100mm 24kg品	101	m2			
	(内部)						
	ビニル床タイル張り	帯電防止 厚5mm	178	m2			
	ビニル床シート張り	耐荷重、耐薬品、抗菌、防カビ、防滑、土足用 厚2mm 東リ:ホスピリウムNW同等品	53.5	m2			
	ビニル床シート張り	耐荷重、抗菌防カビ、防滑性強化、土足用 厚2mm 東リ:NS4400HR同等品	12.1	m2			
	ビニル床シート張り	防滑性、中歩行用 厚2mm	56.4	m2			
	ビニル床シート張り	耐汚染性、防汚、抗菌、防滑、消臭、土足用 厚2mm 東リ:消臭NSトワレ同等品	137	m2			
	タイルカーペット張り	厚6.5mm	8.8	m2			
	タイルカーペット張り	防汚性、抗菌、防災、重歩行用 厚6mm 東リ:GA-9500、GX-7900同等品	156	m2			
	合成樹脂塗床	アクリル系防塵塗料塗り ABC商会:OAクリアーコート同等品	8.8	m2			
	フローリング張り	土足用WPC天然木複合フローリング 厚15mm	1756	m2			
		大建:コミュニケーションタフ同等品 階段蹴込共					
	ビニル幅木張り	高100mm	172	m			
	床せっこうボード張り	硬質せっこうボード 厚12.5mm+厚12.5mm サウンドカット張り	1430	m2			

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	階段蹴込せっこうボード張り	硬質せっこうボード 厚12.5mm	下地張り	2.1	m2								
	壁せっこうボード張り	せっこうボード 厚12.5mm+厚12.5mm		3548	m2								
	壁せっこうボード張り	せっこうボード 厚12.5mm+ 不燃耐水せっこうボード 厚12.5mm		217	m2								
	壁せっこうボード張り	強化せっこうボード 厚12.5mm+ 硬質せっこうボード 厚9.5mm		126	m2								
	壁せっこうボード継目処理			1237	m2								
	壁化粧けい酸カルシウム板張り	厚6mm エーアンドエーマテリアル : ステンド#400同等品		360	m2								
	壁ロックウール化粧吸音板張り	厚9mm		86.9	m2								
	壁紙張り	ビニルクロス 下がり壁含む		1165	m2								
	壁紙張り	ビニルクロス (AB程度)		14.9	m2								
	壁紙張り	不燃ビニルクロス		73.8	m2								
	壁防湿気密シート張り			634	m2								
	壁グラスウール充填	高性能断熱用 厚50mm 24kg品		412	m2								
	壁グラスウール充填	高性能断熱用 厚100mm 24kg品		1098	m2								
	天井せっこうボード張り	せっこうボード 厚12.5mm+厚12.5mm 下地張り		59.2	m2								
	天井せっこうボード張り	せっこうボード 厚12.5mm+厚12.5mm 継目処理共 下がり壁含む		49	m2								
	天井せっこうボード張り	強化せっこうボード 厚12.5mm		1.6	m2								
	天井せっこうボード張り	強化せっこうボード 厚12.5mm 継目処理共		21.9	m2								
	天井せっこうボード張り	強化せっこうボード 厚12.5mm+厚12.5mm 厚9mm		4.4	m2								
	天井ロックウール化粧吸音板張り	下地(強化せっこうボード 厚12.5mm) 共		2201	m2								
	天井けい酸カルシウム板張り	厚6mm 目透し張り		59.2	m2								
	天井けい酸カルシウム板張り	厚8mm 目透し張り 下地(けい酸カルシウム板 厚8mm) 共		52.1	m2								

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
16.	ユニット及びその他						
	(外部)						
	植込み立上り壁	現場打ち鉄筋コンクリート 幅190mm×高450mm 材工共	193	m			
	ポーチ等先端見切り	PCブロック 100×100mm	28.1	m			
	設備用ボックスカルバート	1500×1500mm	6.7	m			
	設備配管小屋コンクリートブロック積み	厚150mm	0.3	m2			
	校章	SUS箱文字(金メッキ等又は指定色焼付) 幅500×高800mm	1	か所			
	大学名箱文字	SUS箱文字(金メッキ等又は指定色焼付) 幅300×高300mm	12	文字			
	定礎板	ステンレス製(エッチング文字共) 幅400×高300mm	1	か所			
	(内部)						
	フリーアクセスフロア	パネル支柱分離型 高100mm 耐荷重性能3000N	178	m2			
	総合案内板	S-52. S-54 木製フレーム 幅900×高900mm	2	か所			
	総合案内板	S-53 木製フレーム 幅900×高900mm	1	か所			
	室名札	S-1～S-26 木製フレーム TW200 平付タイプ	27	か所			
	室名札	S-27～S-29 木製フレーム TWM200 空室・使用中 平付タイプ	3	か所			
	室名札	S-30～S-37 ピクトサイン 木製フレーム TWY200 突出タイプ	8	か所			
	屋内掲示板	幅1800×高1200mm	3	か所			
	屋内掲示板	幅3000×高1200mm	1	か所			
	屋内掲示板	幅3600×高1200mm	2	か所			
	白板	行事白板 幅1800×高900mm	1	か所			
	白板	スライドプロジェクター付 UDスライダ ー平面白板 幅3600×高1200mm	3	か所			

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	黒板	スライドプロジェクター付 UDスライダ	ー平面黒板 幅4500×高1200mm	2		か	所						
	黒板	電動UDスライダ	ー黒板 幅5400×高1200mm	1		か	所						
	流し台ほか	[D-86図]		1		式							別紙明細-12
	トイレブース	TB1 幅4388×高1900mm	高圧メラミン化粧合板 他附属金物一式	1		か	所						
	トイレブース	TB2 幅3208×高1900mm	高圧メラミン化粧合板 他附属金物一式	1		か	所						
	トイレブース	TB3 幅3208×高1900mm	高圧メラミン化粧合板 他附属金物一式	1		か	所						
	トイレブース	TB4 幅2930×高1900mm	高圧メラミン化粧合板 他附属金物一式	1		か	所						
	トイレブース	TB5 幅3920×高1900mm	高圧メラミン化粧合板 他附属金物一式	1		か	所						
	トイレブース	TB6 幅3920×高1900mm	高圧メラミン化粧合板 他附属金物一式	1		か	所						
	洗面カウンター	人造大理石洗面カウンター	幅2188mm [D-78図(D-15)]	2		か	所						
	洗面カウンター	人造大理石洗面カウンター	幅2408mm [D-78図(D-15)]	1		か	所						
	洗面カウンター	人造大理石洗面カウンター	幅2881mm [D-78図(D-15)]	1		か	所						
	ライニング甲板	メラミンポストフォーム	120×25mm	16.6		m							
	ライニング甲板	メラミンポストフォーム	170×25mm	2		m							
	ライニング甲板	メラミンポストフォーム	220×25mm	2.9		m							
	ライニング甲板	メラミンポストフォーム	270×25mm	1.1		m							
	鏡	厚5mm 幅450×高600mm	ステンレス枠共	15		か	所						
	階段滑り止め	アルミ製ノンスリップ	幅35mm	214		m							
	階段滑り止め	ステンレス製ノンスリップ	幅35mm	86.2		m							
	カーテン	SUSカーテンレール共		1		式							別紙明細-13
	ロールスクリーン			1		式							別紙明細-14

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	木製棚	スギ集成材(大月産) 幅1100×奥行400mm 厚30mm ブラケット、CL共 [D-79図(D-20)]	2	か所			
	ピクチャーレール		5	m			
	カウンター	ヒノキ集成材(大月産) 幅2790+1300×奥行400mm 厚30mm	1	か所			
		ブラケット(スギLVL)、CL共 [D-78図(D-14)]					
	ガラス棚	強化ガラス 幅3800×奥行400mm 厚12mm ブラケット(スギLVL)、CL共	1	か所			
		[D-78図(D-13)]					
	CLT壁パネル	基本形状 スギ(大月産) 幅900×高2535 CL共 [D-77図(D-11)]	2	か所			
	CLT壁パネル	開口デザイン スギ(大月産) 幅900×高2535 CL共 [D-77図(D-11)]	2	か所			
	CLT壁パネル	ベンチ付 スギ(大月産) 幅900×高2535 CL共 [D-77図(D-11)]	10	か所			
	縦型日除けルーバー	スギ集成材(大月産) 高1370mm CL共 [D-77図(D-12)]	14	本			
	縦型日除けルーバー	スギ集成材(大月産) 高2370mm CL共 [D-77図(D-12)]	14	本			
	縦型日除けルーバー	スギ集成材(大月産) 高2580mm CL共 [D-77図(D-12)]	105	本			
	縦型日除けルーバー	スギ集成材(大月産) 高2930mm CL共 [D-77図(D-12)]	30	本			
	縦型日除けルーバー	スギ集成材(大月産) 高4270mm CL共 [D-77図(D-12)]	14	本			
	電動暗幕カーテン及び 天井収納巻上スクリーン	講堂 [D-91～92図]	1	式			別紙明細-15
	消火器	ABC粉末10型	19	本			
	消火器ボックス	埋込み型 扉付	12	か所			
	避難はしご	はしご:自在フック付、長4750mm以上 BOX:スチール製、442×222×402mm	1	か所			
		表示共					

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅱ	渡廊下建築						
1.	直接仮設		1	式			
2.	土工		1	式			
3.	地業		1	式			
4.	鉄筋		1	式			
5.	コンクリート		1	式			
6.	型枠		1	式			
7.	鉄骨		1	式			
8.	既製コンクリート		1	式			
9.	防水		1	式			
10.	タイル		1	式			
11.	木工		1	式			
12.	屋根及びとい		1	式			
13.	金属		1	式			
14.	左官		1	式			
15.	建具		1	式			
16.	塗装		1	式			
17.	内外装		1	式			
18.	ユニット及びその他		1	式			
19.	発生材処理		1	式			
	合 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1.	直接仮設						
	遣方		1	式			
	墨出し		1	式			
	養生		1	式			
	整理清掃後片付け		1	式			
	外部足場	仮設材運搬共	1	式			
	内部仕上足場	仮設材運搬共	1	式			
	災害防止	仮設材運搬共	1	式			
	合 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2.	土工						
	根切り	機械 つぼ・布掘り	28.7	m3			
	床付け		11.8	m2			
	埋戻し	B種	20.9	m3			
	建設発生土運搬	根切り土 10tダンプトラック ストックヤード利用 片道5.8km	28.7	m3			
	建設発生土運搬	埋戻し土 10tダンプトラック ストックヤード利用 片道5.8km	20.9	m3			
	土工機械運搬		1	式			
合 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3.	地業						
	碎石地業	基礎下 再生クラッシャラン 材工共	1.2	m3			
	碎石地業	土間下 再生クラッシャラン 材工共	1.7	m3			
	捨コンクリート地業	Fc=18N/mm2 スランプ15cm 材工共	1.4	m3			
	地盤改良地業	改良体 コラム径φ1000 総本数:5本 掘削長:6m、改良長:5.2m-5本	1	式			
合 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5.	コンクリート						
	普通コンクリート	Fc=18N/mm2 スランプ15cm	6.9	m3			
	普通コンクリート	Fc=21+3N/mm2 スランプ15cm	9.7	m3			
	コンクリート打設手間	基礎 ポンプ打ち	5.7	m3			
	コンクリート打設手間	土間 ポンプ打ち	6.9	m3			
	コンクリート打設手間	デッキスラブ及び屋根立上り ポンプ打ち	4	m3			
	ポンプ圧送		1	式			別紙明細-24
	構造体強度補正		1	式			別紙明細-25
合 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6.	型枠						
	(躯体)						
	普通合板型枠	基礎部	32.2	m2			
	普通合板型枠	壁式構造 地上部	8.9	m2			
	打放し合板型枠	壁式構造 地上部 B種	5	m2			
	型枠運搬		46.1	m2			
	(外部仕上)						
	打放し面補修	B種	5	m2			
合 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(1)	本体鉄骨						
	切板鋼材	SS400 厚6～8mm	29.3	kg			
	切板鋼材	SS400 厚8～12mm	0.7	t			
	切板鋼材	SS400 厚12～25mm	33	kg			
	切板鋼材	SN490C 厚16～40mm	0.5	t			
	H形鋼	SS400	1.9	t			
	等辺山形鋼	SS400	78.7	kg			
	角形鋼管	STKR400 100×100×3.2	0.1	t			
	角形鋼管	STKR400 125×125×6	0.2	t			
	コラム	BCR295 250×250×6	1.3	t			
	広幅平鋼	SS400 250×12	0.5	t			
	しま鋼板	厚4.5mm	0.5	t			
	鉄骨スクラップ控除		1	式			
	工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共	5.6	t			
	溶融亜鉛めっき		1.5	t			
	鉄骨運搬		5.6	t			
	鉄骨建方		5.6	t			
	高力ボルト類	F10T M16×40～60	0.2	t			
	高力ボルト類締付け	F10T M16×40～60	740	本			
	水平ブレース	丸鋼、ターンバックル、羽子板含む 1-M16 L=1250～1340	4	組			
	水平ブレース	丸鋼、ターンバックル、羽子板含む 1-M16 L=1350～1440	12	組			

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(2)	付帯鉄骨等						
	アンカーボルト	SS400 M16×長さ500 材工共	4	本			
	アンカーボルト	ABR400 M20×長さ600 材工共	48	本			
	溶接部試験	工場 第三者試験機関	40	か所			
	デッキプレート等	連続支持合成スラブ 材工共	30.6	m2			
	柱底均しモルタル	285×285	4	か所			
	柱底均しモルタル	500×500	4	か所			
	鉄骨足場		1	式			別紙明細-26
	耐火被覆	柱型、梁型 ロックウール吹付 厚25mm	48.7	m2			
	耐火塗装	柱型	12.2	m2			
合 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9.	防水						
	(外部)						
	合成高分子系ルーフィングシート防水	平場 接着工法 S-F1	12.9	m2			
	塗膜防水	立上り ウレタン系 X-2	7.5	m2			
	防水入隅処理	成形キャント材	16.9	m			
	シーリング	PS-2 建具廻り	19.6	m			
	防水層押え金物	アルミ製	15.7	m			
合 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10.	タイル						
	(外部)						
	床タイル張り	磁器質 300×300mm 一般床タイル張り	16.8	m2			
	合 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12.	屋根及びとい						
	ルーフドレン	鋳鉄製 横引き75型	1	か所			
	オーバーフロー管	ステンレス製 径50mm	1	か所			
	縦とい	カラーVP管 径75mm 地上部差込式 支持金物@2000内外	7.2	m			
	合 計						

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
13.	金属												
	(外部)												
	笠木	アルミ既製品(カラー)	幅325mm	10.8	m								
	笠木コーナー	アルミ既製品(カラー)	幅325mm	1	か所								
	軽量鉄骨天井下地	25形		16	m ²								
	天井廻り縁	塩ビ製 突付け		17.2	m								
	階段、踊場手すり	手すり:径42.7×2.4mm 手すり支柱:32×32×1.6mm @900		16.7	m								
		手すり横材(上下):32×32×1.6mm 手すり子:径21.7mm 溶融亜鉛めっき仕上											
	エキスパンションジョイント	アルミ既製品 クリアランス150mm用 屋上立上り笠木		5	m								
	エキスパンションジョイント	アルミ既製品 クリアランス150mm用 屋上立上り笠木小口蓋		4	か所								
	エキスパンションジョイント	アルミ既製品 クリアランス150mm用 外壁コーナー		16.6	m								
	エキスパンションジョイント	アルミ既製品 クリアランス150mm用 天井コーナー		5	m								
	エキスパンションジョイント	アルミ既製品 クリアランス150mm用 天井小口蓋		4	か所								
	(内部)												
	軽量鉄骨壁下地	50形 @300mm		29.8	m ²								
	軽量鉄骨壁下地	65形 @450mm		8.4	m ²								
	軽量鉄骨壁下地開口部補強	65形 幅2100mm以下		2	か所								
	軽量鉄骨天井下地	19形 @360mm ふところ高1.5m未満		14.1	m ²								
	天井廻り縁	塩ビ製 突付け		22.1	m								
	エキスパンションジョイント	アルミ既製品 クリアランス150mm用 床と床		2.5	m								
	エキスパンションジョイント	アルミ既製品 クリアランス150mm用 床コーナー		0.9	m								

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	エキスパンションジョイント	アルミ既製品 クリアランス150mm用 壁コーナー	10.8	m			
	エキスパンションジョイント	アルミ既製品 クリアランス150mm用 天井コーナー	3.5	m			
合 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14.	左官						
	(外部)						
	床コンクリート直均し仕上げ	直仕上げ	3.9	m2			
	床コンクリート直均し仕上げ	防水層下地	12.9	m2			
	床モルタル塗り	タイル下地塗り	16.8	m2			
	複層仕上塗材	アクリル系弾性吹付タイル ALCパネル面 下地調整共	40.8	m2			
	笠木こて仕上げ	防水層下地 幅150mm	16.3	m			
	建具周囲防水モルタル充填		19.6	m			
	(内部)						
	床コンクリート直均し仕上げ	セルフレベリング材塗り下地	14.1	m2			
	セルフレベリング材塗り	セメント系 厚10mm	14.1	m2			
	建具周囲モルタル充填		16.2	m			
	合 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
15.	建具						
	(建具)						
	AW13 FIX連段窓+ランマ外倒し窓付片開きドア	幅2315×高2600mm カラー 他附属金物一式	1	か所			
	AW14 3連FIX段窓	幅2300×高2600mm カラー 他附属金物一式	1	か所			
	SD5 煙感連動4枚建両開き防火ドア	幅1951×高2100mm 化粧鋼板 他附属金物一式	2	か所			
	運搬、取付け		1	式			
	(ガラス)						
	複層ガラス	FL5+A6+FL5 2.0㎡以下/枚	10.8	m2			
	ガラスシーリング		94.7	m			
	ガラスクリーニング		10.8	m2			
	合 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
16.	塗装						
	(外部)						
	DP 耐候性塗料塗り	鉄鋼面 1級	12.2	m2			
	EP 合成樹脂エマルションペイント塗り	B種 けい酸カルシウム板面 素地ごしらえB種共	16	m2			
	(内部)						
	CL クリヤラッカー塗り	B種 木部細幅物 素地ごしらえA種共	15	m			
合 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
17.	内外装						
	(外部)						
	天井けい酸カルシウム板張り	厚6mm 目透し張り	16	m2			
	天井グラスウール充填	高性能断熱用 厚100mm 24kg品	16	m2			
	(内部)						
	ビニル床シート張り	耐荷重、耐薬品、抗菌、防カビ、防滑、土足用 厚2mm 東リ：ホスピリウムNW同等品	14.1	m2			
	ビニル幅木張り	高100mm	10.6	m			
	壁せっこうボード張り	せっこうボード 厚9.5mm	25.7	m2			
	壁せっこうボード張り	せっこうボード 厚9.5mm GL工法	2.2	m2			
	壁せっこうボード張り	せっこうボード 厚12.5mm+厚12.5mm	36.2	m2			
	壁せっこうボード継目処理		34.4	m2			
	壁紙張り	ビニルクロス	34.4	m2			
	壁吹付け硬質ウレタンフォーム	厚20mm	18.5	m2			
	天井ロックウール化粧吸音板張り	厚9mm 下地(せっこうボード 厚9.5mm)共	14.1	m2			
	天井グラスウール充填	高性能断熱用 厚100mm 24kg品	14.1	m2			
	合 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
18.	ユニット及びその他						
	(外部)						
	ポーチ等先端見切り	PCブロック 100×100mm	11.2	m			
	排水管埋設	VU管 φ300	3.5	m			
	(内部)						
	消火器	ABC粉末10型	1	本			
	消火器ボックス	埋込み型 扉付	1	か所			
合 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ	屋外階段建築						
1.	直接仮設		1	式			
2.	土工		1	式			
3.	地業		1	式			
4.	鉄筋		1	式			
5.	コンクリート		1	式			
6.	型枠		1	式			
7.	屋根及びとい		1	式			
8.	金属		1	式			
9.	左官		1	式			
10.	ユニット及びその他		1	式			
11.	発生材処理		1	式			
合 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1.	直接仮設						
	遣方		1	式			別紙明細-28
	墨出し		1	式			別紙明細-29
	養生		1	式			別紙明細-30
	整理清掃後片付け		1	式			別紙明細-31
	外部足場	仮設材運搬共	1	式			別紙明細-32
	災害防止	仮設材運搬共	1	式			別紙明細-33
合 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3.	地業						
	砕石地業	基礎下 再生クラッシャラン 材工共	2.6	m3			
	捨コンクリート地業	Fc=18N/mm2 スランプ15cm 材工共	1.1	m3			
	地盤改良地業	改良体 コラム径φ1000 総本数:6本 掘削長:8m、改良長:7.2m-6本	1	式			
合 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4.	鉄筋						
	異形鉄筋	SD295A D10	0.6	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	1.3	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	18	kg			
	異形鉄筋	SD345 D19	0.7	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	0.2	t			
	鉄筋スクラップ控除		1	式			
	鉄筋ガス圧接	D22-D22	6	か所			
	鉄筋加工組立	スペーサー共	2.8	t			
	鉄筋運搬	加工場～現場	2.8	t			
合 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5.	コンクリート						
	普通コンクリート	Fc=21+3N/mm2 スランプ15cm	19.6	m3			
	コンクリート打設手間	基礎 ポンプ打ち	5.7	m3			
	コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打ち	13.9	m3			
	ポンプ圧送		1	式			別紙明細-34
	構造体強度補正		1	式			別紙明細-35
合 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6.	型枠						
	(躯体)						
	普通合板型枠	基礎部	12.9	m2			
	普通合板型枠	壁式構造 地上部	11.2	m2			
	打放し合板型枠	壁式構造 地上部 B種	109	m2			
	円形打放し合板型枠	壁式構造 地上部 B種	13.9	m2			
	型枠運搬		147	m2			
	(外部仕上)						
	打放し面補修	B種	123	m2			
合 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9.	左官						
	(外部)						
	床防水モルタル塗り	仕上塗り	16.5	m2			
	階段防水モルタル塗り	仕上塗り	10.6	m2			
	排水溝防水モルタル塗り	仕上塗り 幅100mm	12.1	m			
	幅木防水モルタル塗り	仕上塗り 高150mm	15.2	m			
	ささら幅木防水モルタル塗り	仕上塗り 高150mm	13.2	m			
	薄付け仕上塗材	アクリル系リシン吹付 コンクリート打放し面 下地調整共	23.5	m2			
	複層仕上塗材	アクリル系弾性吹付タイル コンクリート打放し面 下地調整共	102	m2			
	笠木こて仕上げ	複層仕上塗材下地 幅190mm	21.3	m			
	笠木こて仕上げ	複層仕上塗材下地 幅290mm	3.2	m			
合 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2.	外壁改修						
	(撤去)						
	ALCパネル撤去	厚100mm	6.7	m2			
	(改修)						
	ALCパネル	外壁 厚100mm 開口部下地補強共	5	m2			
	複層仕上塗材	アクリル系弾性吹付タイル ALCパネル面 下地調整共	5	m2			
	シーリング	PS-2 基礎廻り	0.6	m			
合 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3.	建具改修						
	(撤去)						
	アルミニウム製建具撤去	引違い段窓 幅1860×高2660mm 枠、ガラス共	1	か所			
	(改修)						
	SW2 両開きドア	幅1860×高2000mm 焼付塗装 他附属金物一式 耐熱強化ガラス共	1	か所			
	運搬、取付け		1	式			
	ガラスクリーニング		3.7	m2			
	建具周囲シーリング	PS-2	7.7	m			
	建具周囲防水モルタル充填		7.7	m			
合 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4.	内装改修						
	(撤去)						
	床モルタル撤去		0.4	m2			
	床モルタルカッター入れ		1.3	m			
	床タイル撤去		0.6	m2			
	床タイルカッター入れ		2	m			
	ビニル床シート撤去	厚2mm	0.4	m2			
	タイル幅木撤去	高100mm	0.1	m			
	ビニル幅木撤去	高100mm	0.4	m			
	壁せっこうボード撤去	厚12.5mm	4	m2			
	軽量鉄骨壁下地撤去		4	m2			
	天井化粧せっこうボード撤去	厚9.5mm	0.4	m2			
	軽量鉄骨天井下地撤去		0.4	m2			
	発生材運搬	積み込み共	1	式			別紙明細-40
	(改修)						
	ビニル床シート張り	厚2mm	0.4	m2			
	床タイル張り	磁器質 100×100mm 一般床タイル張り	0.6	m2			
	床モルタル塗り	タイル下地塗り	0.6	m2			
	幅木タイル張り	高100mm	0.1	m			
	ビニル幅木	高100mm	0.4	m			
	軽量鉄骨壁下地	50形 @300mm	4.3	m2			

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	壁せっこうボード張り	せっこうボード 厚12.5mm 継目処理共		4.3		m2							
	壁紙張り	ビニルクロス		0.9		m2							
	天井化粧せっこうボード張り	厚9.5mm		0.4		m2							
	軽量鉄骨天井下地	19形 @225mm ふところ高1.5m未満		0.4		m2							
	天井廻り縁	塩ビ製 突付け		1.9		m							
	出入り口枠	ヒノキ集成材(大月産) WS1用 三方枠 幅900×高2000mm 見込240×見付25mm		1		か所							
	合	計											

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5.	塗装改修						
	(改修)						
	EP 合成樹脂エマルジョンペイント塗り	B種 せっこうボード面 素地ごしらえB種共	3.3	m2			
	CL クリヤラッカー塗り	B種 木部 素地ごしらえA種共	1.5	m2			
	合 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6.	発生材処分						
	発生材運搬	発生材積込み共	1	式			別紙明細-38
	発生材処分	処分費	1	式			別紙明細-39
	合 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
別紙明細-1							
遣方		建築面積	1311	m2			
計							
別紙明細-2							
墨出し		延床面積	2446	m2			
計							
別紙明細-3							
養生		延床面積	2446	m2			
計							
別紙明細-4							
整理清掃後片付け		延床面積	2446	m2			
計							
別紙明細-5							
枠組本足場		手すり先行方式 高さ12m未満 建地幅900mm 期間6か月程 仮設材運搬共	1750	m2			
脚立足場		4m以下 仮設材運搬共	101	m2			
計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
別紙明細-6							
脚立足場		延床面積 4m以下 仮設材運搬共	2446	m2			
計							
別紙明細-7							
脚立足場		4m以下 仮設材運搬共	1918	m2			
枠組棚足場		4m超～5.7m未満 仮設材運搬共	294	m2			
内部階段仕上足場		仮設材運搬共	70	m2			
計							
別紙明細-8							
垂直ネット張り		外部足場養生シート張り 期間6か月程度 運搬共	1750	m2			
水平ネット張り		延床面積 水平安全ネット張り 運搬共	2446	m2			
計							
別紙明細-9							
土工機械運搬			4	往復			
計							

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	別紙明細-10												
	ポンプ圧送	打設量が50m3未満の場合 基本料金、圧送料金		1		回							
	ポンプ圧送	打設量が50m3以上100m3未満の場合 基本料金		2		回							
	ポンプ圧送	打設量が50m3以上100m3未満の場合 圧送料金		152		m3							
	ポンプ圧送	打設量が100m3以上の場合 基本料金		3		回							
	ポンプ圧送	打設量が100m3以上の場合 圧送料金		313		m3							
	計												
	別紙明細-11												
	構造体強度補正			322		m3							
	計												
	別紙明細-46												
	加圧式防腐処理費	集成材 C2 210×210×7200 K3相当 (AQ認証対象外)		5.08		m3							
	加圧式防腐処理費	集成材 C2 210×210×3000 K3相当 (AQ認証対象外)		0.4		m3							
	加圧式防腐処理費	集成材 V2 210×210×4000 K3相当 (AQ認証対象外)		3.88		m3							
	計												

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	別紙明細-12												
	二槽水切付シンク	BSM2-156R		1		台							
	吊戸棚	BCS9-1530		1		台							
	調理台	BW-066		1		台							
	IH調理器	KZ-PH33		2		台							
	作業台	BW-096N		1		台							
	作業台	BW-036N		1		台							
	一槽シンク	BS1-076		1		台							
	引出付調理台	BHD-157N		1		台							
	一槽水切付シンク	BSM1-096R		1		台							
	運搬、取付け			1		式							
	計												

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
別紙明細-13							
窓用カーテン		AW1(窓幅2970×窓高1560mm)用	8	か所			
窓用カーテン		AW2(窓幅1450×窓高1760mm)用	2	か所			
窓用カーテン		AW2(窓幅2970×窓高1760mm)用	18	か所			
窓用カーテン		AW2A(窓幅2770×窓高1760mm)用	12	か所			
窓用カーテン		AW3用(窓幅1350×窓高1560mm)用	1	か所			
仕切りカーテン		保健指導室ベット回り	1	か所			
計							
別紙明細-14							
ロールスクリーン		AW5(窓幅32340×窓高2660mm)用	1	か所			
ロールスクリーン		AW9(窓幅6560×窓高2660mm)用	1	か所			
ロールスクリーン		AW10(窓幅6240×窓高2660mm)用	4	か所			
ロールスクリーン		AW11(窓幅2564+6164×窓高2660mm)用	1	か所			
ロールスクリーン		AW12(窓幅6560×窓高2660mm)用	1	か所			
ロールスクリーン		WAW2(窓幅12250×窓高2970mm)用	1	か所			
計							

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	別紙明細-15												
	スクリーン	幅4428×高2768mm	電動昇降方式	1		か	所						
	電動暗幕用レール			6		か	所						
	暗幕 MR-1	幅2500×高4600mm		4		枚							
	暗幕 MR-2	幅2500×高2900mm		4		枚							
	暗幕 MR-3	幅2500×高1900mm		4		枚							
	制御盤			1		式							
	二次側電気工事			1		式							
	運搬、取付け			1		式							
	計												
	別紙明細-16												
	建設発生土処分	指定ストックヤード		351		m	3						
	計												
	別紙明細-17												
	遣方	建築面積		27.1		m	2						
	計												

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
別紙明細-18							
墨出し		延床面積	37.8	m2			
計							
別紙明細-19							
養生		延床面積	37.8	m2			
計							
別紙明細-20							
整理清掃後片付け		延床面積	37.8	m2			
計							
別紙明細-21							
枠組本足場		手すり先行方式 高さ12m未満 建地幅900mm 期間6か月程 仮設材運搬共	78.8	m2			
脚立足場		4m以下 仮設材運搬共	18	m2			
計							
別紙明細-22							
脚立足場		4m以下 仮設材運搬共	14.1	m2			
計							

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	別紙明細-23												
	垂直ネット張り	外部足場養生シート張り 期間6か月程度 運搬共		78.8		m2							
	水平ネット張り	水平安全ネット張り 運搬共		37.8		m2							
	計												
	別紙明細-24												
	ポンプ圧送	打設量が50m3未満の場合 基本料金、圧送料金		3		回							
	計												
	別紙明細-25												
	構造体強度補正			9.7		m3							
	計												
	別紙明細-26												
	鉄骨足場			33.9		m2							
	計												
	別紙明細-27												
	建設発生土処分	指定ストックヤード		7.9		m3							
	計												

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
別紙明細-28							
遣方		建築面積	25.9	m2			
計							
別紙明細-29							
墨出し		建築面積	25.9	m2			
計							
別紙明細-30							
養生		建築面積	25.9	m2			
計							
別紙明細-31							
整理清掃後片付け		建築面積	25.9	m2			
計							
別紙明細-32							
枠組本足場		手すり先行方式 高さ12m未満 建地幅900mm 期間6か月程 仮設材運搬共	112	m2			
脚立足場		4m以下 仮設材運搬共	23.5	m2			
計							

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	別紙明細-33												
	垂直ネット張り	外部足場養生シート張り 期間6か月程度 運搬共		112		m2							
	計												
	別紙明細-34												
	ポンプ圧送	打設量が50m3未満の場合 基本料金、圧送料金		2		回							
	計												
	別紙明細-35												
	構造体強度補正			19.6		m3							
	計												
	別紙明細-36												
	建設発生土処分	指定ストックヤード		9.9		m3							
	計												
	別紙明細-37												
	仮設間仕切り	軽鉄W65下地+ラワンベニヤt12mm+ 防災シート張		12.2		m2							
	消火器			2		か所							
	計												

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
別紙明細-38													
発生材積込み		人力		1.3		m3							
発生材運搬		2tダンプ車		1		台							
	計												
別紙明細-39													
発生材処分		解体系混合廃棄物 (せっこうボードを含む)		1.3		m3							
	計												
別紙明細-40													
門・出入口		シートゲート W=6000×H=4500mm 期間9か月 運搬共		1		か所							
	計												
別紙明細-41													
仮囲い		成形鋼板 H=2000mm 期間9か月 運搬共		429		m							
	計												
別紙明細-42													
交通誘導員				430		人							
	計												

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	別紙明細-43												
	化学物質の濃度測定	ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベンゼン、スチレン		18		か	所						
		バッシブ型採取機器											
	計												
	別紙明細-44												
	揚重機器具費	木工建て方用機械器具費 移動式クレーン オペレータ共		311		m	3						
	計												
	別紙明細-45												
	揚重機器具費	鉄骨建て方用機械器具費 移動式クレーン オペレータ共		1		日							
	計												

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B	電気設備工事						
1	構内線路設備		1	式			
2	受変電設備		1	式			
3	幹線動力設備		1	式			
4	電灯設備		1	式			
5	コンセント設備		1	式			
6	電話設備		1	式			
7	構内LAN設備		1	式			
8	テレビ共同受信設備		1	式			
9	放送設備		1	式			
10	音響映像設備		1	式			
11	トイレ呼出設備		1	式			
12	火災報知設備		1	式			
	合 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	構内線路設備						
	EM電線	IE5.5° 接地線	12	m			
	EM電線	IE8° 接地線	16	m			
	EM電線	IE14° 接地線	29	m			
	EM電線	IE38° 接地線	11	m			
	EM電線	IE100° 接地線	11	m			
	EMケーブル	CEE2° -5C ヒット	1	m			
	EMケーブル	CEE2° -5C FEP	6	m			
	EMケーブル	CEE2° -5C 管内	5	m			
	EMケーブル	CEE2° -10C ヒット	1	m			
	EMケーブル	CEE2° -10C FEP	14	m			
	EMケーブル	CEE2° -10C ラック	10	m			
	EMケーブル	FP5.5° -4C ヒット	1	m			
	EMケーブル	FP5.5° -4C FEP	14	m			
	EMケーブル	FP5.5° -4C ラック	10	m			
	EMケーブル	FP14° -3C ヒット	1	m			
	EMケーブル	FP14° -3C FEP	14	m			
	EMケーブル	FP14° -3C ラック	10	m			
	EMケーブル	CE2° -3C 管内	20	m			
	EMケーブル	CE3.5° -3C ヒット	1	m			

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
EMケーブ	ル	CE3.5°	-3C FEP	6	m								
EMケーブ	ル	CE3.5°	-4C ヒット	1	m								
EMケーブ	ル	CE3.5°	-4C FEP	7	m								
EMケーブ	ル	CE5.5°	-2C ヒット	1	m								
EMケーブ	ル	CE5.5°	-2C FEP	7	m								
EMケーブ	ル	CE5.5°	-4C ヒット	1	m								
EMケーブ	ル	CE5.5°	-4C FEP	6	m								
EMケーブ	ル	CE5.5°	-4C 管内	5	m								
EMケーブ	ル	CET14°	ヒット	1	m								
EMケーブ	ル	CET14°	FEP	15	m								
EMケーブ	ル	CET22°	ヒット	1	m								
EMケーブ	ル	CET22°	FEP	14	m								
EMケーブ	ル	CET22°	ラック	10	m								
EMケーブ	ル	CET38°	ヒット	1	m								
EMケーブ	ル	CET38°	FEP	14	m								
EMケーブ	ル	CET38°	ラック	10	m								
EMケーブ	ル	CET60°	ヒット	2	m								
EMケーブ	ル	CET60°	FEP	27	m								
EMケーブ	ル	CET60°	ラック	20	m								
EMケーブ	ル	CET100°	ヒット	3	m								
EMケーブ	ル	CET100°	FEP	41	m								

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
EMケーブル		CET100°	ラック	30		m							
EMケーブル		CET150°	ヒット	1		m							
EMケーブル		CET150°	FEP	14		m							
EMケーブル		CET150°	ラック	10		m							
EM6KVケーブル		CET38°	露出	2		m							
EM6KVケーブル		CET38°	FEP	20		m							
端末処理材		6KV	CET38° 屋内	2		m							
電線管		VE16	地中	24		m							
電線管		VE28	地中	11		m							
電線管		E19	露出	20		m							
電線管		E25	露出	10		m							
電線管		FEP30		47		m							
電線管		FEP50		29		m							
電線管		FEP80		75		m							
電線管		FEP100		109		m							
防水フールボックス		200×200×150	SUS製	3		個							
ケーブルラック		Z35-600B	セハ付	10		m							
サーモスイッチ		換気扇用		1		個							
防水コンセント		2P15A×2E		3		個							
照明器具		C		1		台							
動力盤		1P-0		1		面							

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
同上コンクリート基礎		1	基			
ケーブル埋設標	ピン	7	個			
ケーブル埋設標	コンクリート	2	個			
ハンドホール	H1-9 R8K60	1	基			
ハンドホール	H2-12 R8K60 セパ付	1	基			
接地工事	EA,D 銅板式	1	ヶ所			
接地工事	EB 銅板式	1	ヶ所			
接地工事	Et 打込式	2	ヶ所			
接地埋設標	測定共	2	枚			
止水処理	30φ～100φ	1	式			
電動機接続		1	式			
土工事	ケーブル埋設シート共	1	式			
小 計						

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
2	受変電設備												
	キュービクル	4面体		1			面						
	キュービクル基礎	4面体用		1			基						
	保安協会立会検査費			1			式						
	小	計											

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 幹線動力設備						
EM電線	IE8° 接地線	32	m			
EM電線	IE14° 接地線	250	m			
EMケーブル	CEE2° -4C 天井	8	m			
EMケーブル	CEE2° -4C 管内	6	m			
EMケーブル	CEE2° -4C ラック	54	m			
EMケーブル	CEE2° -10C 天井	1	m			
EMケーブル	CEE2° -10C ラック	80	m			
EMケーブル	FP5.5° -4C 天井	7	m			
EMケーブル	FP5.5° -4C 管内	5	m			
EMケーブル	FP5.5° -4C ラック	20	m			
EMケーブル	FP14° -3C 天井	7	m			
EMケーブル	FP14° -3C 管内	7	m			
EMケーブル	FP14° -3C ラック	20	m			
EMケーブル	CET22° 天井	9	m			
EMケーブル	CET22° 管内	13	m			
EMケーブル	CET22° ラック	64	m			
EMケーブル	CET38° 天井	13	m			
EMケーブル	CET38° ラック	91	m			
EMケーブル	CET60° 天井	75	m			

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
EMケーブル		CET60°	ラック	56	m								
EMケーブル		CET100°	天井	11	m								
EMケーブル		CET100°	管内	4	m								
EMケーブル		CET100°	ラック	78	m								
EMケーブル		CET150°	天井	16	m								
EMケーブル		CET150°	ラック	51	m								
電線管		PF16	インペイ	17	m								
電線管		PF22	インペイ	141	m								
電線管		E25	露出	11	m								
電線管		E39	露出	7	m								
電線管		E63	インペイ	7	m								
電線管		E75	インペイ	4	m								
防水フールボックス		200×200×150	SUS製	7	個								
防水フールボックス		300×300×300	SUS製	1	個								
ケーブルラック		ZM-600B	セハ付	80	m								
電灯盤		1L-1		1	面								
電灯盤		1L-2		1	面								
電灯盤		2L-1		1	面								
電灯盤		2L-2		1	面								
動力盤		1P-1		1	面								
動力盤		1P-2		1	面								

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	総合監視盤		電灯盤、警報盤組込	1		面							
	貫通処理			1		式							
	電動機接続			1		式							
	EMケーブル	EEF1.6-2C	天井	35		m							
	EMケーブル	EEF1.6-2C	PF	17		m							
	EMケーブル	EEF1.6-3C	天井	1714		m							
	EMケーブル	EEF1.6-3C	PF	171		m							
	EMケーブル	EEF2.0-3C	天井	411		m							
	EMケーブル	EEF2.0-3C	PF	55		m							
	EMケーブル	CE5.5°-2C	ピット	4		m							
	EMケーブル	CE5.5°-2C	管内	30		m							
	EMケーブル	CE3.5°-4C	ピット	4		m							
	EMケーブル	CE3.5°-4C	管内	26		m							
	電線管	ZG22	露出	56		m							
	電線管	ZG38	露出	13		m							
	アウトレットボックス	中浅	樹脂製	83		個							
	スイッチボックス	1個用	樹脂製	11		個							
	スイッチボックス	2個用	樹脂製	57		個							
	防水フルボックス	150×150×150	SUS製	1		個							
	全熱交換機スイッチ		支給品取付	57		個							
	スイッチ	1PL×1	PL共	11		個							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	200Vコンセント	接地付2P15/20A×1 PL共	11	個			
小 計							

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 電灯設備						
EMケーブル	EEF1.6-2C 天井	185	m			
EMケーブル	EEF1.6-2C PF	47	m			
EMケーブル	EEF1.6-3C 天井	965	m			
EMケーブル	EEF1.6-3C PF	31	m			
EMケーブル	EEF2.0-2C 天井	98	m			
EMケーブル	EEF2.0-2C PF	5	m			
EMケーブル	EEF2.0-3C 天井	318	m			
EMケーブル	EEF2.0-3C PF	23	m			
EMケーブル	CEE2° -2C 天井	181	m			
EMケーブル	CEE2° -2C PF	36	m			
EMケーブル	CEE2° -2C ラック	74	m			
電線管	PF16 インペイ	83	m			
電線管	PF22 インペイ	29	m			
電線管	PF28 インペイ	2	m			
配線ダクト	2P15A 3m	2	本			
アウトレットボックス	中浅 樹脂製	72	個			
スイッチボックス	1個用 樹脂製	32	個			
スイッチボックス	2個用 樹脂製	11	個			
スイッチボックス	3個用 樹脂製	2	個			

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	スイッチ (ネーム付)	1P×1	PL共	9		個							
	スイッチ (ネーム付)	1P×2	PL共	8		個							
	スイッチ (ネーム付)	1P×3	PL共	8		個							
	スイッチ (ネーム付)	1P×4	PL共	1		個							
	スイッチ (ネーム付)	1P×5	PL共	2		個							
	スイッチ (ネーム付)	1P×6	PL共	1		個							
	スイッチ (ネーム付)	3W×1	PL共	2		個							
	リモコンスイッチ	3R	PL共	2		個							
	リモコンスイッチ	4R	PL共	3		個							
	リモコンスイッチ	12R	PL共	2		個							
	調光器	LED用		7		台							
	熱線センサー付自動スイッチ	天井付	親機	1		個							
	照明器具	A		18		台							
	照明器具	B		25		台							
	照明器具	C		8		台							
	照明器具	D		15		台							
	照明器具	E		24		台							
	照明器具	F		10		台							
	照明器具	G		5		台							
	照明器具	H		10		台							
	照明器具	J		5		台							

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5 コンセント設備						
EM電線	IE2.0×2 PF	91	m			
EM電線	IE2.0×3 PF	188	m			
EMケーブル	EEF2.0-2C 天井	411	m			
EMケーブル	EEF2.0-2C PF	141	m			
EMケーブル	EEF2.0-3C 天井	736	m			
EMケーブル	EEF2.0-3C PF	252	m			
EMケーブル	CE2° -4C 天井	9	m			
EMケーブル	CE2° -4C PF	1	m			
EMケーブル	CEE1.25-3C 天井	2	m			
EMケーブル	CEE1.25-3C PF	2	m			
EMケーブル	CEE1.25-4C 天井	9	m			
EMケーブル	CEE1.25-4C PF	1	m			
EMケーブル	CPEE-S0.9-10P 天井	2	m			
EMケーブル	CPEE-S0.9-10P PF	2	m			
電線管	PF16 インチ	420	m			
電線管	PF22 インチ	253	m			
電線管	PF28 インチ	2	m			
アウトレットボックス	中浅 樹脂製	202	個			
コンクリートボックス	八角深型 樹脂製	21	個			

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	コンセント	2P15A×2	74	個			
	コンセント	2P15A×2E	57	個			
	コンセント	2P15A×1 ET付	43	個			
	707A-コンセント	2P15A×2E	21	個			
	防水コンセント	2P15A×2 ET付	5	個			
	露出コンセント	2P15A×2E	4	個			
	小 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	電話設備						
	EM電線	IE14° 接地線	12	m			
	EMケーブル	EBT0.4-2P 天井	170	m			
	EMケーブル	EBT0.4-2P PF	146	m			
	EMケーブル	EBT0.5-10P PF	7	m			
	EMケーブル	EBT0.5-20P 天井	4	m			
	EMケーブル	EBT0.5-20P PF	3	m			
	EMケーブル	EBT0.5-20P ラック	107	m			
	EMケーブル	CCP0.5-10P 天井	2	m			
	EMケーブル	CCP0.5-10P PF	31	m			
	EMケーブル	CCP0.5-10P ラック	76	m			
	電線管	VE16 インペイ	12	m			
	電線管	PF16 インペイ	134	m			
	電線管	PF22 インペイ	4	m			
	電線管	PF28 インペイ	56	m			
	アウトレットボックス	中浅 樹脂製	14	個			
	コンクリートボックス	八角深型 樹脂製	2	個			
	防水フルボックス	200×200×150 SUS製	1	個			
	電話アウトレット	壁 MJ付	14	個			
	電話アウトレット	床 MJ付	2	個			

名 称		内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	端子盤	1T-1	1	面			
	端子盤	1T-2	1	面			
	端子盤	2T-1	1	面			
	端子盤	2T-2	1	面			
	電話主装置	図示	1	台			
	多機能電話機	図示	3	台			
	一般電話機	図示	12	台			
	接地工事	ED 打込式	1	式			
	接地埋設標	測定共	1	式			
	小 計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7 構内LAN設備						
光ケーブル	マルチモード 4C 天井	29	m			
光ケーブル	マルチモード 4C PF	10	m			
光ケーブル	マルチモード 4C ラック	152	m			
光ケーブル	マルチモード 8C 天井	33	m			
光ケーブル	マルチモード 8C PF	6	m			
光ケーブル	マルチモード 8C ラック	152	m			
光ケーブル成端接続費	コネクタ共	1	式			
LANケーブル	UTP Cat6-4P 天井	1083	m			
LANケーブル	UTP Cat6-4P PF	308	m			
電線管	PF16 インペイ	94	m			
電線管	PF22 インペイ	109	m			
電線管	PF28 インペイ	29	m			
アウトレットボックス	中浅 樹脂製	31	個			
コンクリートボックス	八角深型 樹脂製	13	個			
LANコンセント	壁	29	個			
LANコンセント	天井	1	個			
LANコンセント	床	13	個			
ブラックプレート	角型	1	個			
小 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	テレビ共同受信設備						
	EMケーブル	S-5C-FB 天井	131	m			
	EMケーブル	S-5C-FB PF	58	m			
	EMケーブル	S-7C-FB 天井	4	m			
	EMケーブル	S-7C-FB PF	44	m			
	EMケーブル	S-7C-FB ラック	76	m			
	電線管	PF16 インペイ	58	m			
	電線管	PF22 インペイ	44	m			
	アウトレットボックス	中浅 樹脂製	12	m			
	ブースター	CATV-1	1	台			
	2分岐器	CS-C2W	2	個			
	2分配器	CS-D2W	4	個			
	直列ユニット	中間 CS-7F-7W	4	個			
	直列ユニット	端末 CS-7F-RW	8	個			
	小 計						

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
9	放送設備												
	EMケーブル	HP0. 9-2C	天井	67		m							
	EMケーブル	HP0. 9-3C	天井	658		m							
	EMケーブル	HP0. 9-3C	PF	45		m							
	EMケーブル	HP0. 9-5P	PF	4		m							
	EMケーブル	HP0. 9-10P	天井	1		m							
	EMケーブル	HP0. 9-10P	PF	7		m							
	EMケーブル	HP0. 9-10P	ラック	37		m							
	EMケーブル	HP0. 9-20P	天井	3		m							
	EMケーブル	HP0. 9-20P	PF	2		m							
	EMケーブル	HP0. 9-20P	ラック	35		m							
	EMケーブル	HP1. 2-2C	PF	11		m							
	電線管	PF16	インペイ	56		m							
	電線管	PF22	インペイ	4		m							
	電線管	PF28	インペイ	8		m							
	スイッチボックス	1個用	樹脂製	17		個							
	壁掛形防災アンプ	20局360W、音声	叫作成費共	1		台							
	年間式プログラムタイマー	8回路		1		台							
	CD/SDプレーヤー	図示		1		台							
	長波受信ユニット	図示		1		台							

小計

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	音響映像設備						
	EMケーブル	HP0.9-2C 天井	27	m			
	EMケーブル	HP0.9-2C PF	9	m			
	EMケーブル	4S6 天井	101	m			
	EMケーブル	4S6 PF	38	m			
	EMケーブル	UTP Cat6-4P 天井	31	m			
	EMケーブル	UTP Cat6-4P PF	19	m			
	電線管	PF16 インペイ	18	m			
	電線管	PF22 インペイ	16	m			
	電線管	PF28 インペイ	3	m			
	アウトレットボックス	中浅 樹脂製	3	個			
	コンクリートボックス	八角深型 樹脂製	1	個			
	ブラックプレート	角型	1	枚			
	フロアプレート	4連	1	枚			
	耐火処置	床	2	ヶ所			
	AV機器架	図示	1	架			
	同上組配調整費		1	式			
	液晶ビデオプロジェクター	図示	1	台			
	メインスピーカー	図示	2	台			
	サブスピーカー	図示	4	台			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
デジタルワイヤレスアンテナステーション	納品	4	台			
ハンド型ワイヤレスマイク	納品	5	本			
ツープース型ワイヤレスマイク	納品	3	本			
ワイヤレスマイク充電台	納品	4	台			
ワイヤレスマイク専用電池	納品	8	個			
マイクロホンスタンド プーム形	納品	1	本			
マイクロホンスタンド 床上形	納品	1	本			
マイクロホンスタンド 卓上形	納品	1	本			
ワコアンプ 120W	図示	2	架			
同上組配調整費	2教室分	1	式			
スピーカー	図示	4	台			
電源制御器	図示	2	個			
4K液晶テレビ(70V型)	納品 [AQUOS 4K NEXT LC-70XG35 同等品]	3	台			
小 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11	トイレ呼出設備						
	EMケーブル	AE0.9-2C 天井	9	m			
	EMケーブル	AE0.9-2C PF	6	m			
	EMケーブル	AE0.9-3C 天井	9	m			
	EMケーブル	AE0.9-3C PF	7	m			
	EMケーブル	AE0.9-5P 天井	2	m			
	EMケーブル	AE0.9-5P PF	2	m			
	EMケーブル	AE0.9-5P ラック	76	m			
	電線管	PF16 インペイ	13	m			
	電線管	PF22 インペイ	2	m			
	スイッチボックス	1個用 樹脂製	4	個			
	スイッチボックス	2個用 樹脂製	2	個			
	トイレ呼出表示装置	2窓	1	台			
	同上電源アダプタ	図示	1	個			
	フッソー付廊下灯	図示	2	個			
	復旧ボタン	図示	2	個			
	トイレ押ボタン	引きひも付	2	個			
	小 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12	火災報知設備						
	EMケーブル	AE0. 9-2C 天井	540	m			
	EMケーブル	AE0. 9-2C PF	25	m			
	EMケーブル	AE0. 9-4C 天井	97	m			
	EMケーブル	AE0. 9-4C PF	6	m			
	EMケーブル	HP1. 2-3C 天井	28	m			
	EMケーブル	HP1. 2-3C PF	4	m			
	EMケーブル	HP1. 2-5C 天井 3P相当	74	m			
	EMケーブル	HP1. 2-5C PF 3P相当	3	m			
	EMケーブル	HP1. 2-5P 天井	4	m			
	EMケーブル	HP1. 2-5P PF	4	m			
	EMケーブル	HP1. 2-5P ラック	36	m			
	EMケーブル	HP1. 2-10P 天井	88	m			
	EMケーブル	HP1. 2-10P PF	20	m			
	EMケーブル	HP1. 2-10P 管内	4	m			
	EMケーブル	HP1. 2-10P ラック	104	m			
	EMケーブル	HP1. 2-15P 天井	14	m			
	EMケーブル	HP1. 2-15P PF	6	m			
	EMケーブル	HP1. 2-15P ラック	70	m			
	電線管	E31 露出	4	m			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電線管	PF16 インチ	37	m			
電線管	PF22 インチ	4	m			
電線管	PF28 インチ	26	m			
アウトレットボックス	中浅 樹脂製	10	個			
フルボックス	150×150×150 SS	2	個			
防水フルボックス	150×150×150 SUS製	2	個			
複合受信機	P-1-40L	1	面			
機器収容箱	消火栓組込	7	面			
消火栓起動リレー		1	個			
スポット型感知器	差動式2種	52	個			
スポット型感知器	定温式特殊	2	個			
スポット型感知器	定温式特殊 防水	7	個			
スポット型感知器	定温式1種 防水	4	個			
煙感知器	光電式2種	52	個			
煙感知器	光電式3種	5	個			
自動閉鎖装置	防火戸用	6	個			
危害防止用連動中継器		1	個			
電子プザー		1	個			
立会検査費		1	式			
小 計						

[illegible]

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
1	衛生器具設備工事												
	洋 風 便 器	CFS497BC, TCF116		19.0		組							
	多目的トイレ	UAD511ELB, UAD511ELB		1.0		組							
	多目的トイレ	C480AN, TEF75LNX, TCF4721V81PA, YH702, EWC283C		1.0		組							
	手 洗 器	LSE570AP		1.0		組							
	手 洗 器	LSE40AAPR		1.0		組							
	化 粧 鏡	YM3580AC		1.0		組							
	可働手すり	T112HK7		1.0		組							
	固定手すり	T112CR11		1.0		組							
	小 便 器	UFS800CE		11.0		組							
	おだれタイル	AB655K		11.0		組							
	手 す り	T112CU2		2.0		組							
	洗 面 器	L546U, TEN41AX		13.0		組							
	マルチシンク	SK500, T200BSQ13, TL220D, T6PMR		4.0		組							
	洗面化粧台	LDSWA075BBXSW2, LMWA075A1GGC1G		1.0		組							
	洗 面 器	L260C, TLNW31BEF		3.0		組							
	洗濯機パン	PWSP74JW		1.0		組							
	洗濯機用混合栓	TWAS20A1A		1.0		組							
	足 洗 器	SK500, TL220D, T6PMR		1.0		組							
	足洗器用混合水栓	TMN40STE		1.0		組							
	水 栓	T200SNR13		1.0		組							

[illegible]

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
2	給水設備工事												
	ステンレス製受水槽	SWT-1	呼称20t ポンプ室 (3*2*2H) 付	1.0		基							
	同上基礎工事			1.0		式							別紙明細001
	給水加圧ポンプユニット	WP-1		1.0		台							
	同上搬入据付費			1.0		式							別紙明細002
	耐衝撃性塩化ビニル管	HIVP-80	土中配管	12.00		m							
	耐衝撃性塩化ビニル管	HIVP-65	土中配管	137.00		m							
	耐衝撃性塩化ビニル管	HIVP-50	土中配管	21.00		m							
	耐衝撃性塩化ビニル管	HIVP-40	土中配管	82.00		m							
	耐衝撃性塩化ビニル管	HIVP-32	土中配管	3.00		m							
	耐衝撃性塩化ビニル管	HIVP-25	土中配管	78.00		m							
	耐衝撃性塩化ビニル管	HIVP-20	土中配管	46.00		m							
	ステンレス鋼鋼管	φ65	拡乾式 機械室・便所	13.00		m							
	ステンレス鋼鋼管	φ50	拡乾式 機械室・便所	45.00		m							
	ステンレス鋼鋼管	φ40	拡乾式 機械室・便所	11.00		m							

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	ステンレス鋼鋼管	φ30	拡乾式	機械室・便所	20.00	m							
	ステンレス鋼鋼管	φ25	拡乾式	機械室・便所	39.00	m							
	ステンレス鋼鋼管	φ20	拡乾式	機械室・便所	91.00	m							
	ステンレス鋼鋼管	φ25	拡乾式	屋内一般	36.00	m							
	ステンレス鋼鋼管	φ20	拡乾式	屋内一般	25.00	m							
	ステンレス鋼鋼管	φ100	溶接式	機械室・便所	2.00	m							
	ステンレス鋼鋼管	φ80	溶接式	機械室・便所	4.00	m							
	バタフライ弁	JIS-10K	100A	コーティング	1.00	個							
	バタフライ弁	JIS-10K	80A	コーティング	1.00	個							
	バタフライ弁	JIS-10K	65A	コーティング	3.00	個							
	仕切弁	JIS-10K	50A	SUS	10.00	個							
	仕切弁	JIS-10K	40A	SUS	2.00	個							
	仕切弁	JIS-10K	25A	SUS	4.00	個							
	仕切弁	JIS-10K	20A	SUS	5.00	個							
	Y型ストレーナー	50A			1.00	個							
	可とう継手	SUS	80A	L=500	1.00	個							
	可とう継手	SUS	50A	L=500	1.00	個							
	可とう継手	SUS	20A	L=300	2.00	個							
	可とう継手	ゴム製	65A	2山型	2.00	個							
	可とう継手	ゴム製	40A	2山型	2.00	個							

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	定水位弁	50A	副弁付	1.00		個							
	止水栓	40A		1.00		個							
	止水栓ボックス	B-1-2		1.00		個							
	水抜き栓	40A		1.00		個							
	不凍栓	MT-25	600H	2.00		個							
	不凍栓	MT-20	600H	5.00		個							
	弁ボックス	B-1-2		8.00		個							
	量水器ボックス	鋳鉄製	40A用	1.00		個							
	定流量弁	40A		1.00		個							
	定流量弁ボックス	鋳鉄製	40A用	1.00		個							
	ボールタップ	25A		1.00		個							
	スリーブ費	端数処理		1.00		式							別紙明細003
	土工事			1.00		式							別紙明細004
	保温工事			1.00		式							別紙明細005
	メーター器移設工	材工共		1.00		式							別紙明細006
	分水栓改修工事	材工共		1.00		式							別紙明細007
	計												

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
3	給湯設備工事												
	ヒートポンプ加温給湯器	EH-1		1.00		台							
	同上基礎工事			1.00		式							別紙明細008
	同上据付費			1.00		式							別紙明細009
	ステンレス鋼鋼管	φ20 拡乾式 屋内一般		63.00		m							
	仕切弁	JIS-10K 20A SUS		2.00		個							
	スリーブ費	端数処理		1.00		式							別紙明細010
	保温工費			1.00		式							別紙明細011
	計												

名	称	内	容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	排水設備工事							
	硬質塩化ビニル管	VP-150	土中配管	252.00	m			
	硬質塩化ビニル管	VP-100	土中配管	81.00	m			
	硬質塩化ビニル管	VP-150	機械室・便所	22.00	m			
	硬質塩化ビニル管	VP-125	機械室・便所	16.00	m			
	硬質塩化ビニル管	VP-100	機械室・便所	25.00	m			
	硬質塩化ビニル管	VP-75	機械室・便所	23.00	m			
	硬質塩化ビニル管	VP-65	機械室・便所	35.00	m			
	硬質塩化ビニル管	VP-50	機械室・便所	73.00	m			
	硬質塩化ビニル管	VP-40	機械室・便所	39.00	m			
	硬質塩化ビニル管	VP-100	屋内一般	10.00	m			
	硬質塩化ビニル管	VP-75	屋内一般	15.00	m			
	硬質塩化ビニル管	VP-65	屋内一般	3.00	m			
	硬質塩化ビニル管	VP-50	屋内一般	13.00	m			
	硬質塩化ビニル管	VP-40	屋内一般	13.00	m			

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	耐火二層管	TMP-150	機械室・便所	17.00		m							
	耐火二層管	TMP-100	機械室・便所	31.00		m							
	耐火二層管	TMP-75	機械室・便所	28.00		m							
	耐火二層管	TMP-65	機械室・便所	8.00		m							
	耐火二層管	TMP-50	機械室・便所	16.00		m							
	耐火二層管	TMP-40	機械室・便所	17.00		m							
	塩ビ汚水枥	A 500H	150-200	1.00		個							
	塩ビ汚水枥	B 510H	150-200	1.00		個							
	塩ビ汚水枥	C 519H	150-200	1.00		個							
	塩ビ汚水枥	D 527H	150-200	1.00		個							
	塩ビ汚水枥	E 551H	150-200	1.00		個							
	塩ビ汚水枥	F 602H	150-200	1.00		個							
	塩ビ汚水枥	G 673H	150-200	1.00		個							
	塩ビ汚水枥	H 744H	150-200	1.00		個							
	塩ビ汚水枥	I 519H	150-200	1.00		個							
	塩ビ汚水枥	J 500H	150-200	1.00		個							
	塩ビ雨水枥	L型 鑄鉄蓋	200～800	4.00		個							
	塩ビ雨水枥	45L型 鑄鉄蓋	200～800	2.00		個							
	塩ビ雨水枥	45L型 鑄鉄蓋	800～1200	1.00		個							

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	塩ビ雨水桧	TY型	鑄鉄蓋 200～800	23.00	個								
	塩ビ雨水桧	TY型	鑄鉄蓋 800～1200	3.00	個								
	格子桧	TA-1		2.00	個								
	床上掃除口	COA-150		2.0	個								
	床上掃除口	COA-125		2.0	個								
	床上掃除口	COA-100		7.0	個								
	床上掃除口	COA-75		3.0	個								
	床上掃除口	COA-65		2.0	個								
	通気金物	VC-100		1.0	個								
	グリーストラップ	GT-1	ステンレス蓋	1.00	基								
	スリーブ費			1.00	式								別紙明細013
	土工事			1.00	式								別紙明細014
	公設桧接続工	材工共		1.00	式								別紙明細015
	計												

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	消火設備工事						
	消火栓ポンプユニット	FP-1	1.00	組			
	消火用補助給水加圧装置	TF-1	1.00	組			
	同上搬入据え付		1.0	式			
	屋内消火栓	HB-1	6.00	組			
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-80 屋内一般	69.00	m			
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-50 屋内一般	139.00	m			
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-25 屋内一般	4.00	m			
	テスト弁	40A	1.00	組			
	可とう継手	50A SUS L=500	2.00	個			
	可とう継手	25A SUS L=300	1.00	個			
	仕切弁	JIS-10K 25A	1.00	個			
	逆止弁	JIS-10K 25A	1.00	個			
	保温工費		1.00	式			別紙明細017
	官庁手続費		1.00	式			別紙明細018
	計						

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
6	ガス設備工事												
	バルクタンクガス供給装置	980KG LP-1 基礎共		1		基							別紙明細029
	ポリエチレン被覆鋼管管	PLS40 土中配管		60.00		m							
	ポリエチレン被覆鋼管管	PLS25 土中配管		19.00		m							
	ボール弁	40A		1.00		個							
	ボール弁	25A		6.00		個							
	ガス用フレキ			6.00		個							
	土工事			1		式							別紙明細019
	計												

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	冷暖房設備工事						
	ガスヒートポンプエアコン屋外機	GHP-1120	1.0	基			
	ガスヒートポンプエアコン屋外機	GHP-850	1.0	基			
	ガスヒートポンプエアコン屋外機	GHP-710	2.0	基			
	ガスヒートポンプエアコン屋外機	GHP-450	1.0	基			
	ガスヒートポンプエアコン屋外機	GHP-90A	15.0	基			
	ガスヒートポンプエアコン屋外機	GHP-80A	6.0	基			
	ガスヒートポンプエアコン屋外機	GHP-56A	5.0	基			
	ガスヒートポンプエアコン屋外機	GHP-56B	4.0	基			
	ガスヒートポンプエアコン屋外機	GHP-45A	2.0	基			
	ガスヒートポンプエアコン屋外機	GHP-36A	2.0	基			
	ガスヒートポンプエアコン屋外機	GHP-36B	6.0	基			
	ガスヒートポンプエアコン屋外機	GHP-28B	6.0	基			
	ガスヒートポンプエアコン屋外機	GHP-22C	4.0	基			
	同上集中リモコン		1.0	台			
	同上搬入据付費		1.0	式			別紙明細020

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
R8	冷媒配管	$\phi 38.1 - \phi 22.2$	43.00	m			
R2	冷媒配管	$\phi 38.1 - \phi 19.1$	12.00	m			
R3	冷媒配管	$\phi 31.8 - \phi 19.1$	15.00	m			
R10	冷媒配管	$\phi 31.8 - \phi 15.9$	120.00	m			
R1	冷媒配管	$\phi 28.6 - \phi 15.9$	57.00	m			
R4	冷媒配管	$\phi 28.6 - \phi 12.7$	49.00	m			
R5	冷媒配管	$\phi 22.2 - \phi 9.5$	42.00	m			
R9	冷媒配管	$\phi 19.1 - \phi 9.5$	5.00	m			
R6	冷媒配管	$\phi 15.9 - \phi 9.5$	187.50	m			
R7	冷媒配管	$\phi 12.7 - \phi 6.4$	131.00	m			
	ドレン管	VP-50	215.00	m			
	ドレン管	VP-30	248.00	m			
	冷媒充填工事		1.0	式			別紙明細022
	保温工費		1.0	式			別紙明細023
	屋外機基礎工事		1.0	式			別紙明細024

総合建築設計事務所							
名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	パネルヒーター	SHE-1250	3.0	台			
	パネルヒーター	SHE-1000	8.0	台			
	同上据付工事	端数処理	1.0	式			別紙明細025
	土工事		1.0	式			別紙明細026
	計						

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
8	換気設備工事												
	全熱交換型換気扇	HEX-65B	据付共	12.0		台							
	全熱交換型換気扇	HEX-50B	据付共	13.0		台							
	全熱交換型換気扇	HEX-35B	据付共	8.0		台							
	全熱交換型換気扇	HEX-25A	据付共	21.0		台							
	全熱交換型換気扇	HEX-25B	据付共	1.0		台							
	全熱交換型換気扇	HEX-15A	据付共	3.0		台							
	軸流型送風機	BFS-80	据付共	1.0		台							
	天井型換気扇	EF-18A	据付共	10.0		台							
	天井型換気扇	EF-15A	据付共	4.0		台							
	普通換気扇	EF-25B	据付共	1.0		台							
	スパイラルダクト	φ200		534.00		m							
	スパイラルダクト	φ150		701.00		m							
	スパイラルダクト	φ100		34.00		m							
	制気口	VD-23A	据付共	48.00		個							
	制気口	VD-23E	据付共	48.00		個							
	制気口	VD-18A	据付共	80.00		個							
	制気口	VD-18E	据付共	86.00		個							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	自動制御工事						
	集中リモコン制御工事	GHP用 (ガスヒートポンプ系統)	1.0	式			
	集中リモコン制御工事	GGHP用 (地中熱ヒートポンプ系統)	1.0	式			
	連絡線配線工事		1.0	式			別紙明細021
	受水槽水位制御	制御盤とも	1.0	式			
	表示用ディスプレイ		1.0	式			
	計						

直 接 工 事 費 別紙明細						
大月短期大学新校舎建設機械設備工事				給水設備	受水槽基礎	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
受水槽基礎						別紙明細001
根切り	機械 つぼ 布掘り	22.32	m3			
砕石・地業	基礎下 再生グラッシャーラン 材工共	7.35	m3			
捨コン	Fc-18N/mm2 スランブ15cm 材工共	1.21	m3			
鉄筋コンクリート	Fc-21N/mm2 スランブ15cm 基礎・ポンプ打ち	9.94	m3			
鉄筋工	SD295AD10 加工組立共	0.53	t			
型枠工	壁構造基礎部B種 打放し合板	29.22	m2			
埋戻し	B種	8.62	m3			
建設発生土運搬	根切土10tダンプトラック ストックヤード利用片道5.8k m	13.70	m3			
アンカーボルト	φ16-300H SUS	12.00	本			
計						
採用価格						
搬入据付費						別紙明細002
搬入費						
とび工	1.33/t 1. 3 3 ×22000=29260	0.15	t			
補正	150kg÷0.242m2=619.8347kg/m3 800Kg以下 1.1	1.10				
据付費						
設備機械工		2.46	人			

直 接 工 事 費 別紙明細						
大月短期大学新校舎建設機械設備工事				給水設備	搬入据付等	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
その他		0.10	式			
計						
採用価格		1.00	式			
スリーブ費						別紙明細003
屋内配管工事費		1.00	式			
スリーブ費	階上は木造なので計上しないが、 ピットがRC造なので 既定の10%の 1/2を計上する。	5.00	%			
計						
採用価格	端数処理	1.00	式			
土工事						別紙明細004
屋外配管	379.00 0.6*1.03H*379=234.22					
根切り	機械 つぼ 布掘り	234.22	m3			
サンドクッション	379m*0.6*0.53H	120.52	m3			
機械埋戻	B種	113.70	m3			
建設発生土運搬	根切土10tダンプトラック ストックヤード利用片道5.8k m	120.52	m3			
計						
採用価格		1.00	式			

直 接 工 事 費 別紙明細						
大月短期大学新校舎建設機械設備工事				給水設備	保温工事等	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事						別紙明細005
ステンレス鋼鋼管	φ 65 拡乾式 機械室・便所	13. 00	m			
ステンレス鋼鋼管	φ 50 拡乾式 機械室・便所	45. 000	m			
ステンレス鋼鋼管	φ 40 拡乾式 機械室・便所	11. 00	m			
ステンレス鋼鋼管	φ 30 拡乾式 機械室・便所	20. 00	m			
ステンレス鋼鋼管	φ 25 拡乾式 機械室・便所	39. 00	m			
ステンレス鋼鋼管	φ 20 拡乾式 機械室・便所	91. 000	m			
ステンレス鋼鋼管	φ 25 拡乾式 屋内一般	36. 00	m			
ステンレス鋼鋼管	φ 20 拡乾式 屋内一般	25. 00	m			
ステンレス鋼鋼管	φ 100 溶接式 機械室・便所	2. 00	m			
ステンレス鋼鋼管	φ 80 溶接式 機械室・便所	4. 00	m			
計						
採用価格		1. 00	式			
メーター器移設工						別紙明細006
メーター器撤去 配管工	40A 0. 38×0. 4=0. 152	0. 152	人			
メーター器再取付 配管工	40A	0. 380	人			
メーター伸縮 継手	40A 30530円×0. 9=27531	1. 00	個			

直 接 工 事 費 別紙明細						
大月短期大学新校舎建設機械設備工事				給水設備	分水栓改修等	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計						
採用価格		1.00	式			
分水栓改修工事						別紙明細007
舗装切断	10cmまで 舗装影響部分復旧含む	6.00	m			
舗装解体	1.5*10*0.05 舗装影響部分復旧含む	0.750	m3			
根切り	機械 つぼ 布掘り 1.5*3*1.5＝6.75m3	6.75	m3			
サドル分水栓 撤去	25A 配管工0.07, 普通作業員0.07 1393+1323＝2716円×0.3＝814	2.00	箇所			
不断水割T字管	100*40 36490×0.9＝32841	1.00	個			
T字管設置工 配管工		0.15	人			
T字管設置工 普通作業員		0.15	人			
雑材料		1.00	%			
サンドクッション		2.25	m3			
機械埋戻	B種	4.50	m3			
建設発生土運搬	根切土10tダンプトラック ストックヤード利用片道5.8km	2.25	m3			
舗装復旧	5cm	15.00	m2			
舗装処分費	アスファルト塊 40vm以下	0.750	m3			
計						
採用価格		1.00	式			

直 接 工 事 費 別紙明細						
大月短期大学新校舎建設機械設備工事				給湯設備	基礎工事	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
基礎工事	2.0×0.85×0.4H					別紙明細008
根切り	機械 つぼ 布掘り 3.0*1.85*0.4=2.22m3	2.22	m3			
砕石・地業	2.2×1.05*0.2H=0.462 基礎下 再生グラッシャーラン 材工共	0.462	m3			
鉄筋コンクリート	Fc-21N/mm2 スランブ15cm 基礎・ポンプ打ち	0.68	m3			
鉄筋工	2.0×0.85×24×0.56=0.023 t SD295AD10 加工組立共	0.023	t			
型枠工	(2.0+2.0+0.85+0.85) ×0.4 壁構造基礎部B種 打放し合板	2.28	m2			
埋戻し	B種	1.42	m3			
建設発生土運搬	根切土10tダンプトラック ストックヤード利用片道5.8k m	0.80	m3			
計						
採用価格		1.00	式			
据付費						別紙明細009
設備機械工	ガス給湯器30号相当として換算	2.38	人			
その他		10.00	%			
計						
採用価格		1.00	式			
スリーブ費						別紙明細010
屋内配管工事費		1.00	式			
スリーブ費	階上は木造なので計上しないが、 ビットがRC造なので 既定の10%の 1/2を計上する。	5.00	%			

[illegible]

[illegible]

直 接 工 事 費 別紙明細

大月短期大学新校舎建設機械設備工事						
排水設備				土工事等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事						別紙明細014
汚水系統	63.00 m 0.65～0.85 平均 0.75m					
根切り	機械 つぼ 布掘り	28.35	m3			
サンドクッション	379m*0.6*0.53H	17.01	m3			
埋戻し	B種	11.34	m3			
建設発生土運搬	根切土10tダンプトラック ストックヤード利用片道5.8k m	17.01	m3			
小 計						
雨水系統	270.00 m 0.35～1.1 平均 0.725m					
根切り	機械 つぼ 布掘り	117.45	m3			
サンドクッション	379m*0.6*0.53H	72.90	m3			
埋戻し	B種	44.55	m3			
建設発生土運搬	根切土10tダンプトラック ストックヤード利用片道5.8k m	72.90	m3			
小 計						
計						
採用価格		1.00	式			
公設樹接続工						別紙明細015
配管工		1.50	人			
計						
採用価格		1.00				

直 接 工 事 費 別紙明細

大月短期大学新校舎建設機械設備工事				消火設備		搬入据え付け	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
搬入据え付け						別紙明細016	
とび工	1.33/ t 1. 3 3 ×22000＝29260	0.175	t				
補正	175kg÷0.270m2＝648.15kg/m3 800Kg以下 1.1	1.100	円				
据付費							
設備機械工 消火栓ポンプ	11.0KW以下歩掛りを採用	5.13	人				
設備機械工 消火栓ポンプ	1.5KW以下歩掛りを採用	2.12	人				
その他		10.00	%				
計							
採用価格		1.00					
保温工費						別紙明細017	
配管用炭素鋼鋼管	SGP-80 屋内一般	69.00	m				
配管用炭素鋼鋼管	SGP-50 屋内一般	139.00	m				
配管用炭素鋼鋼管	SGP-25 屋内一般	4.00	m				
計							
採用価格		1.00					

[illegible]

[illegible]

直 接 工 事 費 別紙明細

大月短期大学新校舎建設機械設備工事			冷暖房設備工事		搬入据付等	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入据付						別紙明細020
屋外機搬入 とび工 GHP-1120	730kg=0.730 t ×2台=1.46 t 1.46 t *1台*1.33=1.9418	1.940	人			
屋外機搬入 とび工 GHP-850	865kg=0.865 t 0.865 t *1台*1.33=1.15045	1.150	人			
屋外機搬入 とび工 GHP-710	740kg=0.74 t 0.74 t *2台*1.33=1.48	1.480	人			
屋外機搬入 とび工 GHP-450	730kg=0.73 t 0.73 t *1台*1.33=0.9709	0.970	人			
屋外機搬入 トラッククレーン	4.535 t 4.535 t *0.347=1.573645 16 t	1.570	日			
小計						
補正	18.4499m3 4535kg÷18.4499m3=245.8kg/m3 重量品250kg未満 補正 1.3	1.30	率			
小計						
据付費 機械設備工	屋外機 1120.0KW型 1基 2.7*4.0=10.8	10.80	人			
据付費 機械設備工	屋外機 85.0KW型 1台 2.7*3.0=8.1	8.10	人			
据付費 機械設備工	屋外機 75.0KW型 2台 3.5*4.0=14	14.00	人			
据付費 機械設備工	屋外機 45.0KW型 1台 5.6*1.0=5.6	5.60	人			
据付費 機械設備工	屋内機 9.0KW型 15台 0.81*15.0=12.15	12.15	人			
据付費 機械設備工	屋内機 8.0KW型 6台 0.63*6.0=3.78	3.78	人			
据付費 機械設備工	屋内機 5.6KW型 9基 0.53*9=4.77	4.77	人			
据付費 機械設備工	屋内機 4.5KW型 4基 0.52*4=2.08	2.08	人			
据付費 機械設備工	屋内機 3.6KW型 8基 0.51*8=4.08	4.08	人			
据付費 機械設備工	屋内機 2.8KW型 6基 0.41*6=2.46	2.46	人			
据付費 機械設備工	屋内機 2.2KW型 5基 0.41*5=2.05	2.05	人			

直 接 工 事 費 別紙明細

大月短期大学新校舎建設機械設備工事			冷暖房設備工事		搬入据付等	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費 機械設備工	集中リモコン 1.0組	0.30	人			
その他		10.00	%			
小計						
計						
採用価格						
屋内機電源・制御・リモコン線 工事						別紙明細書-021
制御線 リモコン線	EM-C E E 1. 2 5 - 2 C	911.50	m			
電源線	EM-E E F 2 - 3 C	661.50	m			
計						
採用価格						
冷媒充填工事						別紙明細書-022
冷媒R-410A		72.82	kg			
冷媒充填工	屋外機1台当たり0.5人 6台×0.5人＝3.0	3.00				
計						
採用価格						

直 接 工 事 費 別紙明細

大月短期大学新校舎建設機械設備工事						
冷暖房設備工事				保温工事等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事						別紙明細023
冷媒配管	屋内配管 アルミテープ 巻き	596.50	m			
冷媒配管	屋内外配管 SUSラッキング	65.00	m			
ドレン配管	VP-30	248.00	m			
ドレン配管	VP-50	195.50	m			
計						
採用価格						
屋外機基礎工事						別紙明細024
東側屋外機基礎	2.5m×2.3m×0.4H GL+200					
根切り	機械 つぼ 布掘り 3.5×3.3×0.4=2.22m3	4.620	m3			
碎石・地業	2.2×1.05×0.2H=0.462 基礎下 再生グラッシャーラン 材工共	1.450	m3			
鉄筋コンクリート	Fc-24 Fc-21N/mm2 スランプ15cm 基礎・ポンプ打ち	2.30	m3			
鉄筋工	2.5×2.3×24×0.56=0.007728 t SD295AD10 加工組立共	0.077	t			
型枠工	(2.5+2.5+2.3+2.3) ×0.4 壁構造基礎部B種 打放し合板	3.84	m2			
埋戻し	B種	2.02	m3			
建設発生土運搬	根切土10tダンプトラック ストックヤード利用片道5.8k m	2.60	m3			
小 計						
南側屋外機基礎	6.0m×3.9m×0.4H GL+200					

直 接 工 事 費 別紙明細

大月短期大学新校舎建設機械設備工事			冷暖房設備工事		基礎等	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	機械 つぼ 布掘り 7.0*4.9*0.4=13.7m3	13.720	m3			
砕石・地業	6.3×4.2*0.2H=0.462 基礎下 再生グラッシャーラン 材工共	5.290	m3			
鉄筋コンクリート	Fc-24	9.36	m3			
	Fc-21N/mm2 スランプ15cm 基礎・ポンプ打ち					
鉄筋工	6.0×3.9×24×0.56=0.314496 t SD295AD10 加工組立共	0.314	t			
型枠工	(6.0+6.0+3.9+3.9) ×0.4 壁構造基礎部B種 打放し合板	7.92	m2			
埋戻し	B種	3.75	m3			
建設発生土運搬	根切土10tダンプトラック ストックヤード利用片道5.8 k m	9.97	m3			
小 計						
計						
採用価格						
据え付け工事						別紙明細025
設備機械工	ベースボーター 0.54人/台×11台=5.94人	5.94	人			
その他		10.00	%			
計						
採用価格	端数処理					
土工事						別紙明細026
ドレン系統	20.50 m 0.35～0.35 平均 0.35m					
根切り	機械 つぼ 布掘り	4.30	m3			

[illegible]

直接工事費別紙明細

[illegible]

[illegible]

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
D	共通費						
1	共通仮設費 (積上)						
	門・出入口		1	式			
	仮囲い		1	式			
	交通誘導員		1	式			
	化学物質の濃度測定	ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベンゼン、スチレン	1	式			
		パッシブ型採取機器 測定箇所数18か所					
	揚重機器具費	木工建て方用機械器具費 移動式クレーン オペレータ共	1	式			
	揚重機器具費	鉄骨建て方用機械器具費 移動式クレーン オペレータ共	1	式			
	(率計上)		1	式			
	合 計						